# 江苏省市政工程计价定额

## 第六册 排水工程

2014版

江苏省住房和城乡建设厅 编著

江苏凤凰科学技术出版社

# 江苏省住房和城乡建设厅文件

苏建价〔2014〕216 号

## 省住房和城乡建设厅关于印发《江苏省建筑与装饰工程计价定额》《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》的通知

各省辖市住建局（委）、省有关厅、局：

为了贯彻住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本计算规范，为我省工程建设提供计价依据，我厅组织编制了《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》，现予颁发，自 2014 年 7 月 1 日起执行。具体执行办法另行通知。同时《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》（2004 年）停止执行。

上述定额由江苏省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

江苏省住房和城乡建设厅

2014 年 5 月 12 日

抄送：住房和城乡建设部、省人民政府、各有关建设、施工、咨询单位。

# 总说明

1. 《江苏省市政工程造价定额》共八册，包括：

第一册　通用项目

第二册　道路工程

第三册　桥涵工程

第四册　隧道工程

第五册　给水工程

第六册　排水工程

第七册　燃气与集中供热工程

第八册　路灯工程

2. 《江苏省市政工程造价定额》（以下简称本定额），是完成规定计量单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是编制市政工程概算、招标工程控制价、工程预算及竣工结算的依据。本定额计价单位为元，默认尺寸单位为毫米(mm)。

3. 本定额适用于城镇管辖范围内的新建、扩建及大中修市政工程，不适用于市政工程的小修保养。

4. 本定额是按照正常的施工条件，目前多数企业的施工机械装备程度，合理的施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映了社会平均消耗水平。

5. 本定额是依据国家有关现行产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程编制的，并适当参考了行业、地方标准，以及有代表性的工程设计、施工资料和其它资料。

6. 关于人工工日消耗量：本定额人工不分工种、技术等级，均以综合工日表示，内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。

7. 关于材料消耗量：

(1) 本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料，凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计入了相应的损耗，其损耗的内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。

(2) 混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量以体积（$m^3$）表示。定额中混凝土的养护，除另有说明者外，均按自然养护考虑。混凝土消耗量按现场拌合考虑，采用预拌（商品）混凝土的按下列办法计算：

对厂站工程：泵送混凝土的，定额人工数量扣 30%，定额混凝土搅拌机械数量全扣，定额水平运输机械数量扣 50%，垂直运输机械全扣；非泵送混凝土的，定额人工数量扣 15%，混凝土搅拌机械全扣。

对其它市政工程：泵送混凝土的，人工扣 40%，混凝土搅拌机械数量全扣，定额水平运输机械数

量扣 50%，垂直运输机械全扣；非泵送混凝土的，人工扣 20%，混凝土搅拌机械全扣。

(3) 本定额中的周转性材料已按规定的材料周转次数摊销计入定额内。

(4) 组合钢模板、复合木模板等的回库维修费已计入其预算价格内。

(5) 用量少、价值小的材料合并为其它材料费，以占材料费（其中不包括未计价材料和其它材料费本身）的百分数表示。

8. 关于施工机械台班消耗量：

(1) 本定额的施工机械台班用量包括了机械幅度差内容。

(2) 本定额未包括随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值 2000 元以下的小型施工机械或工具使用费，价值 2000 元以下的小型施工机械或工具使用费列入《市政费用定额》企业管理费中的生产工具用具使用费项下。

(3) 定额中均已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平和垂直运输所需要的人工和机械消耗量。如场地限制造成二次搬运的，应参照有关材料运输的定额项目计算二次搬运费。

9. 本定额的人工单价按 74 元计算。材料预算价格按 2013 年南京地区标准。机械台班价格在《2007 机械台班定额》的基础上按新的人工费标准和材料预价格调整了机上人工费及燃料动力费。根椐调整后的机械台班价格测算出新的《特、大型机械场外运输费及组装、拆卸费》。

10. 本定额施工用水、电是按现场有水、电考虑的。如现场无水、电时，施工企业外接水的费用及自备发电机发电的费用应另计措施费。施工用水电应由建设单位在现场自装水、电表交施工单位保管使用，施工单位按表计量。工程结算时施工单位按预算价格支付建设方水电费。如无条件安计量水、电，则由建设方与施工方自行商定水、电费结算办法。

11. 本定额的工作内容中已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，均已考虑在定额内。

12. 市政定额各册之间及市政定额与其它专业定额之间的关系：

(1) 本专业册定额缺项部分可套用省站 2014 版其它专业（包括市政其它专业册、建筑装饰、安装、古建园林等）定额的人工、材料、机械的消耗量及其管理费率和利润率计算，其人工、材料和机械单价与本专业册统一。

(2) 本专业册定额缺项部分需借用交通、水利定额的只借用其人工、材料和机械的消耗量。借用定额中的人工、材料、机械单价及管理费率和利润率与本专业册统一。

13. 本定额中用“(　)”表示的消耗量，均未计入基价。

14. 本定额中注有“×××以内”或“×××以下”者均包括×××本身，“×××以外”或“×××以上”者则不包括×××本身。

JSGCDE

# 本册说明

1. 《第六册 排水工程》（以下简称本定额）包括定型混凝土管道基础及铺设，定型井、非定型井、渠、管道基础及砌筑，管道顶进，给、排水构筑物，给排水机械设备安装，模板、钢筋（铁件）加工、井字架工程和省补充项目。采用新图集的排水井套用第 3 章非定型井相应子目。

2. 本定额适用于城镇范围内新建、扩建的市政排水管渠工程。

3. 本定额的编制依据：

《江苏省市政工程计价表》(2004 年)

《全国统一建筑工程基础定额》;

《全国统一市政工程劳动定额》;

《全国统一市政工程预算定额》;

《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）;

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836—2009;

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008;

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141—2008;

《给水排水图集》苏 S01—2004;

《给排水标准图集》(1996 年)。

4. 本定额与建筑、安装定额的界限划分及执行范围：

(1) 给排水构筑物工程中的泵站上部建筑工程以及本册定额中未包括的建筑工程,均应执行各地的建筑工程预算定额。

(2) 给排水机械设备安装中的通用机械应执行安装定额有关项目。

(3) 市政工程排水管道与其它专业工程排水管道按其设计标准及施工验收规范划分,按市政工程设计标准设计及施工的管道属市政工程管道。

5. 本册定额与市政其它分册定额的关系：

(1) 本册定额所涉及的土、石方挖、填、运输，脚手架，支撑、围堰，打、拨桩，降水，便桥，拆除等工程，除各章节另有说明外，均采用《第一册　通用项目》相应项目。

(2) 管道接口、检查井、给排水构筑物需做防腐处理的，分别套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》和《江苏省安装工程计价定额》的相应项目。

6. 本册定额需说明的有关事项：

(1) 本定额所称管径除另有说明外均指内径。

(2) 本定额中的混凝土均为现场拌合，各项目中的混凝土和砂浆标号与设计要求不同时，标号允许换算，但数量不变。

(3) 本定额各章所需的模板、钢筋（铁件）加工、井字架均采用第 7 章的相应项目。

(4) 本定额是按无地下水考虑的，如有地下水，需降水时采用《第一册　通用项目》相应项目；需设排水盲沟时采用《第二册　道路工程》相应项目；基础需铺设垫层时采用本册定额第 4 章的相应项目。

(5) 本册各种省补定型管道基础及井系数按 2004 年颁发的《给水排水图集》苏 S01-2004 编制。

7. 未尽事宜见各章节说明。

JSGCDE

# 目　录

1 定型混凝土管道基础及铺设…… 7
说明……7
工程量计算规则……8
1.1　定型混凝土管道基础…… 9
1.2　定型混凝土管道基础(省标)……33
1.3　混凝土管道铺设……53
1.4　排水管道接口……90
1.5　管道闭水试验…… 121
1.6　排水管道出水口…… 125

2　定型井…… 161
说明……161
工程量计算规则……161
2.1　砖砌圆形雨水检查井…… 162
2.2　砖砌圆形污水检查井…… 164
2.3　盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井…… 166
2.4　盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井…… 167
2.5　砖砌跌水检查井(S234-11-5)……168
2.6　砖砌竖槽式跌水井…… 170
2.7　砖砌阶梯式跌水井…… 174
2.8　砖砌污水闸槽井…… 177
2.9　砖砌矩形直线雨水检查井…… 178
2.10　砖砌矩形直线污水检查井……181
2.11　砖砌矩形一侧交汇雨水检查井……183
2.12　砖砌矩形一侧交汇污水检查井……184
2.13　砖砌矩形两侧交汇雨水检查井……185
2.14　砖砌矩形两侧交汇污水检查井……187
2.15　砖砌 30° 扇形雨水检查井…… 188
2.16　砖砌 30° 扇形污水检查井…… 190
2.17　砖砌 45° 扇形雨水检查井…… 192
2.18　砖砌 45° 扇形污水检查井…… 194
2.19　砖砌 60° 扇形雨水检查井…… 196
2.20　砖砌 60° 扇形污水检查井…… 198
2.21　砖砌 90° 扇形雨水检查井…… 200
2.22　砖砌 90° 扇形污水检查井…… 202
2.23　砖砌雨水进水井……204
2.24　砖砌连接井……209
2.25　省标雨水检查井……212
2.26　雨水口(省标)……239
2.27　省标污水检查井……245

2.28　窨井盖(现场堆放) …… 259
2.29　拱盖沟……260
2.30　铸铁防潮闸门安装……261

3　非定型井、渠、管道基础及砌筑…… 264
说明……264
工程量计算规则……264
3.1　非定型井垫层…… 266
3.2　非定型井砌筑及抹灰…… 267
3.3　非定型井盖(箅)制作、安装…… 272
3.4　非定型渠(管)道垫层及基础…… 275
3.5　非定型渠道砌筑…… 283
3.6　非定型渠道抹灰与勾缝…… 288
3.7　渠道沉降缝…… 292
3.8　钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装…… 295
3.9　混凝土管截断…… 304
3.10　检查井筒砌筑(φ700)…… 308
3.11　方沟闭水试验……310

4　顶管工程…… 311
说明……311
工程量计算规则……312
4.1　工作坑、交汇坑土方及支持安拆…… 313
4.2　顶进后座及坑内平台安拆…… 317
4.3　泥水切削机械及附属设施安拆…… 319
4.4　中继间安拆…… 321
4.5　顶进触变泥浆减阻…… 324
4.6　钢板桩基坑洞口…… 331
4.7　钢筋混凝土沉井洞口…… 334
4.8　封闭式顶进…… 337
4.9　混凝土管顶进…… 340
4.10　钢管顶进……343
4.11　挤压顶进……346
4.12　方(拱)涵顶进……350
4.13　混凝土管顶管平口管接口……352
4.14　混凝土管顶管企口管接口、沥青麻丝膨胀水泥接口……358
4.15　顶管接口外套环……370
4.16　顶管接口内套环……372
4.17　顶管钢板套环制作……378
4.18　水平定向钻进敷设管道……380

5　给排水构筑物…… 387
说明……387
工程量计算规则……389

5.1　沉井…… 391
5.2　现浇钢筋混凝土池…… 398
5.3　预制混凝土构件…… 419
5.4　折板、壁板制作安装…… 427
5.5　滤料铺设…… 430
5.6　防水工程…… 432
5.7　施工缝…… 437
5.8　井、池渗漏试验…… 441

**6　给排水机械设备安装**…… 443
说明……443
工程量计算规则……445
6.1　拦污及提水设备…… 446
6.2　投药、消毒处理设备…… 454
6.3　水处理设备…… 461
6.4　排泥、撇渣和除砂机械…… 469
6.5　污泥脱水机械…… 484
6.6　闸门及驱动力装置…… 488
6.7　其它…… 507

**7 模板、钢筋、井字架工程**…… 522
说明……522
工程量计算规则……523
7.1　现浇混凝土模板工程…… 524
7.2　预制混凝土模板工程…… 544
7.3　钢筋(铁件)…… 550
7.4　井字架…… 558

JSGCDE

JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE
JSGCDE

# 1　定型混凝土管道基础及铺设

## 说　明

1. 本章定额包括混凝土管道基础、管道铺设、管道接口、闭水试验、管道出水口，是依国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）计算的，适用于市政工程雨水、污水及合流混凝土排水管道工程。

2. D600～D700 混凝土管铺设分为人工下管和人机配合下管，D800～D2400 为人机配合下管。

3. 如在无基础的槽内铺设管道，其人工、机械乘以系数 1.18。

4. 如遇有特殊情况，必须在支撑下串管铺设，人工、机械乘以系数 1.33。

5. 自（予）应力胶圈接口混凝土管采用给水册的相应定额项目。

6. 实际管座角度与定额不同时，采用第 3 章非定型管座定额项目。

企口管的膨胀水泥砂浆接口适于 360°，其它接口均是按管座 120° 和 180° 列项的。如管座角度不同，按相应材质的接口做法，以管道接口调整表（见下表）进行调整。

**管道接口调整表**

| 序号 | 项目名称 | 实做角度 | 调整基数或材料 | 调整系数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥砂浆抹带接口 | 90° | 120° 定额基价 | 1.330 |
| 2 | 水泥砂浆抹带接口 | 135° | 120° 定额基价 | 0.890 |
| 3 | 钢丝网水泥砂浆抹带接口 | 90° | 120° 定额基价 | 1.330 |
| 4 | 钢丝网水泥砂浆抹带接口 | 135° | 120° 定额基价 | 0.890 |
| 5 | 企口管膨胀水泥砂浆抹带接口 | 90° | 定额中 1:2 水泥砂浆 | 0.750 |
| 6 | 企口管膨胀水泥砂浆抹带接口 | 120° | 定额中 1:2 水泥砂浆 | 0.670 |
| 7 | 企口管膨胀水泥砂浆抹带接口 | 135° | 定额中 1:2 水泥砂浆 | 0.625 |
| 8 | 企口管膨胀水泥砂浆抹带接口 | 180° | 定额中 1:2 水泥砂浆 | 0.500 |

注：现浇混凝土外套环，变形缝接口，通用于平口、企口管。

7. 定额中的钢丝网水泥砂浆接口不包括内抹口，如设计要求内抹口时，按抹口周长每 100 延长米增加水泥砂浆 0.042$m^3$、人工 9.22 工日计算。

8. 如工程项目的设计要求与本定额所采用的标准图集不同时，套用第 3 章非定型的相应项目。

9．定额中计列了砖砌、石砌一字式、门字式、八字式适用于 D300 至 D2400mm 不同复土厚度的出水口，是按《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）对应选用，非定型或材质不同时可套用《第一册通用项目》或本册第 3 章相应项目另行计算。

# 工程量计算规则

1. 各种角度的混凝土基础、混凝土管、塑料管铺设按井中至井中的中心扣除检查井长度，以延长米计算工程量。每座检查井扣除长度按下表计算。

**检查井扣除长度表**

| 检查井规格(mm) | 扣除长度（m） | 检查井规格(mm) | 扣除长度（m） |
|---|---|---|---|
| φ700 | 0.4 | 各种矩形井 | 1.0 |
| φ1000 | 0.7 | 各种交汇井 | 1.20 |
| φ1250 | 0.95 | 各种扇形井 | 1.0 |
| φ1500 | 1.20 | 圆形跌水井 | 1.60 |
| φ2000 | 1.70 | 矩形跌水井 | 1.70 |
| φ2500 | 2.20 | 阶梯式跌水井 | 按实扣 |

2. 管道接口区分管径和做法，以实际接口个数计算工程量。
3. 管道闭水试验，以实际闭水长度计算，不扣各种井所占长度。
4. 管道出水口区分型式、材质及管径，以“处”为单位计算。

# 第六册 排水工程

## 1 定型混凝土管道基础及铺设

### 1.1 定型混凝土管道基础

#### 1.1.1 平接(企口)式管道基础(120°)

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-1 | | 6-2 | | 6-3 | | 6-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 8264.44 | | 10339.36 | | 13531.87 | | 17108.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2633.22 | | 3316.53 | | 4359.93 | | 5498.42 | |
| | 材料费 | | | | 4257.61 | | 5299.75 | | 6912.66 | | 8754.79 | |
| | 机械费 | | | | 472.85 | | 590.14 | | 771.24 | | 977.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 590.15 | | 742.27 | | 974.92 | | 1230.43 | |
| | 利润 (10%) | | | | 310.61 | | 390.67 | | 513.12 | | 647.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.584 | 2633.22 | 44.818 | 3316.53 | 58.918 | 4359.93 | 74.303 | 5498.42 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 18.156 | 3988.69 | 22.644 | 4974.66 | 29.580 | 6498.43 | 37.536 | 8246.28 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 14.529 | 12.93 | 18.115 | 16.12 | 23.664 | 21.06 | 30.029 | 26.73 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 41.079 | 193.07 | 49.074 | 230.65 | 61.918 | 291.01 | 74.978 | 352.40 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 62.92 | 1.500 | 78.32 | 1.500 | 102.16 | 1.500 | 129.38 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.215 | 230.89 | 1.517 | 288.28 | 1.984 | 377.02 | 2.511 | 477.17 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.543 | 241.96 | 1.925 | 301.86 | 2.514 | 394.22 | 3.191 | 500.38 |

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-5 | | 6-6 | | 6-7 | | 6-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 21099.55 | | 24928.70 | | 29642.75 | | 37470.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6795.64 | | 7787.46 | | 9252.22 | | 11727.00 | |
| | 材料费 | | | | 10777.55 | | 13000.48 | | 15466.63 | | 19507.29 | |
| | 机械费 | | | | 1205.91 | | 1459.22 | | 1737.02 | | 2198.00 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1520.29 | | 1756.87 | | 2087.96 | | 2645.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 800.16 | | 924.67 | | 1098.92 | | 1392.50 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 91.833 | 6795.64 | 105.236 | 7787.46 | 125.030 | 9252.22 | 158.473 | 11727.00 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 46.308 | 10173.40 | 55.998 | 12302.20 | 66.708 | 14655.08 | 84.354 | 18531.73 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 37.052 | 32.98 | 44.798 | 39.87 | 53.366 | 47.50 | 67.488 | 60.06 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 87.638 | 411.90 | 99.209 | 466.28 | 113.931 | 535.48 | 133.449 | 627.21 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 159.27 | 1.500 | 192.13 | 1.500 | 228.57 | 1.500 | 288.29 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 3.098 | 588.71 | 3.751 | 712.80 | 4.462 | 847.91 | 5.650 | 1073.67 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 3.936 | 617.20 | 4.760 | 746.42 | 5.670 | 889.11 | 7.170 | 1124.33 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-9 | | 6-10 | | 6-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 46233.09 | | 55057.22 | | 65408.11 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 14488.09 | | 16839.00 | | 20012.26 | |
| | 材料费 | | | | 24045.20 | | 29094.72 | | 34551.17 | |
| | 机械费 | | | | 2711.83 | | 3286.97 | | 3907.85 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 3267.98 | | 3823.93 | | 4544.82 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1719.99 | | 2012.60 | | 2392.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 195.785 | 14488.09 | 227.554 | 16839.00 | 270.436 | 20012.26 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 104.142 | 22878.96 | 126.174 | 27719.17 | 150.042 | 32962.73 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 83.319 | 74.15 | 100.939 | 89.84 | 120.039 | 106.83 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 156.754 | 736.74 | 182.073 | 855.74 | 206.595 | 971.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 355.35 | 1.500 | 429.97 | 1.500 | 510.61 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 6.966 | 1323.75 | 8.447 | 1605.18 | 10.040 | 1907.90 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 8.852 | 1388.08 | 10.725 | 1681.79 | 12.754 | 1999.95 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-12 | | 6-13 | | 6-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 80348.48 | | 95840.97 | | 109346.30 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 24437.91 | | 28555.79 | | 32598.70 | |
| | 材料费 | | | | 42599.62 | | 51474.28 | | 58700.35 | |
| | 机械费 | | | | 4824.77 | | 5836.99 | | 6661.73 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 5559.91 | | 6534.63 | | 7459.48 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2926.27 | | 3439.28 | | 3926.04 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 330.242 | 24437.91 | 385.889 | 28555.79 | 440.523 | 32598.70 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～ 50 | m³ | 219.69 | 185.232 | 40693.62 | 224.094 | 49231.21 | 255.714 | 56177.81 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 148.186 | 131.89 | 179.280 | 159.56 | 204.571 | 182.07 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 243.523 | 1144.56 | 281.448 | 1322.81 | 313.400 | 1472.98 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 629.55 | 1.500 | 760.70 | 1.500 | 867.49 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 12.397 | 2355.80 | 14.998 | 2850.07 | 17.120 | 3253.31 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 15.745 | 2468.97 | 19.048 | 2986.92 | 21.736 | 3408.42 |

JSGCDE

## 1.1.2 平接(企口)式管道基础(180°)

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-15 | | 6-16 | | 6-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 11755.63 | | 15996.35 | | 20845.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3692.16 | | 5036.14 | | 6570.24 | |
| | 材料费 | | | | 6111.35 | | 8300.40 | | 10803.08 | |
| | 机械费 | | | | 683.25 | | 929.71 | | 1214.36 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 831.33 | | 1133.51 | | 1479.07 | |
| | 利润 (10%) | | | | 437.54 | | 596.59 | | 778.46 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 49.894 | 3692.16 | 68.056 | 5036.14 | 88.787 | 6570.24 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 26.214 | 5758.95 | 35.700 | 7842.93 | 46.614 | 10240.63 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 20.976 | 18.67 | 28.565 | 25.42 | 37.291 | 33.19 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 51.789 | 243.41 | 65.825 | 309.38 | 78.640 | 369.61 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 90.32 | 1.500 | 122.67 | 1.500 | 159.65 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.757 | 333.88 | 2.388 | 453.79 | 3.121 | 593.08 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 2.228 | 349.37 | 3.035 | 475.92 | 3.962 | 621.28 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-18 | | 6-19 | | 6-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 26303.88 | | 32471.44 | | 38592.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 8258.62 | | 10209.19 | | 11843.18 | |
| | 材料费 | | | | 13664.77 | | 16851.58 | | 20350.67 | |
| | 机械费 | | | | 1539.14 | | 1899.23 | | 2297.64 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1861.57 | | 2300.60 | | 2686.76 | |
| | 利润 (10%) | | | | 979.78 | | 1210.84 | | 1414.08 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 111.603 | 8258.62 | 137.962 | 10209.19 | 160.043 | 11843.18 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 59.058 | 12974.45 | 72.930 | 16021.99 | 88.230 | 19383.25 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 47.246 | 42.05 | 58.349 | 51.93 | 70.584 | 62.82 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 94.964 | 446.33 | 112.472 | 528.62 | 128.479 | 603.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 201.94 | 1.500 | 249.04 | 1.500 | 300.75 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 3.957 | 751.95 | 4.879 | 927.16 | 5.902 | 1121.56 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 5.020 | 787.19 | 6.199 | 972.07 | 7.500 | 1176.08 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-21 | | 6-22 | | 6-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 45889.68 | | 57992.85 | | 71783.55 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 14090.78 | | 17815.28 | | 22159.30 | |
| | 材料费 | | | | 24186.38 | | 30548.22 | | 37687.10 | |
| | 机械费 | | | | 2733.48 | | 3459.63 | | 4272.05 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 3196.61 | | 4042.23 | | 5021.96 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1682.43 | | 2127.49 | | 2643.14 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 190.416 | 14090.78 | 240.747 | 17815.28 | 299.450 | 22159.30 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 104.958 | 23058.22 | 132.804 | 29175.71 | 164.016 | 36032.68 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 83.966 | 74.73 | 106.243 | 94.56 | 131.213 | 116.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 148.085 | 696.00 | 175.851 | 826.50 | 208.657 | 980.69 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 357.43 | 1.500 | 451.45 | 1.500 | 556.95 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 7.023 | 1334.58 | 8.891 | 1689.56 | 10.977 | 2085.96 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 8.921 | 1398.90 | 11.288 | 1770.07 | 13.941 | 2186.09 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-24 | | 6-25 | | 6-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 85292.05 | | 101044.47 | | 124689.76 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 25645.37 | | 30197.77 | | 37283.12 | |
| | 材料费 | | | | 45544.66 | | 54155.86 | | 66800.45 | |
| | 机械费 | | | | 5166.56 | | 6149.99 | | 7592.32 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 5854.27 | | 6906.07 | | 8526.33 | |
| | 利润 (10%) | | | | 3081.19 | | 3634.78 | | 4487.54 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 346.559 | 25645.37 | 408.078 | 30197.77 | 503.826 | 37283.12 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 219.69 | 198.390 | 43584.30 | 236.130 | 51875.40 | 291.516 | 64043.15 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 158.712 | 141.25 | 188.909 | 168.13 | 233.218 | 207.56 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 243.838 | 1146.04 | 279.148 | 1312.00 | 332.455 | 1562.54 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 673.07 | 1.500 | 800.33 | 1.500 | 987.20 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 13.273 | 2522.27 | 15.801 | 3002.66 | 19.506 | 3706.73 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 16.863 | 2644.29 | 20.071 | 3147.33 | 24.779 | 3885.59 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-27 | | 6-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 149094.12 | | 169507.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 43788.09 | | 49805.85 | |
| | 材料费 | | | | 80755.30 | | 91782.82 | |
| | 机械费 | | | | 9187.74 | | 10445.87 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 10065.41 | | 11447.83 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5297.58 | | 6025.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 591.731 | 43788.09 | 673.052 | 49805.85 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 352.716 | 77488.18 | 401.064 | 88109.75 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 282.178 | 251.14 | 320.851 | 285.56 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 387.776 | 1822.55 | 432.152 | 2031.11 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1193.43 | 1.500 | 1356.40 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 23.609 | 4486.42 | 26.839 | 5100.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 29.981 | 4701.32 | 34.090 | 5345.65 |

JSGCDE

## 1.1.3 满包混凝土加固

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-29 | | 6-30 | | 6-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 7627.16 | | 9878.24 | | 12364.29 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2593.33 | | 3363.00 | | 4213.86 | |
| | 材料费 | | | | 3747.90 | | 4848.22 | | 6061.49 | |
| | 机械费 | | | | 413.85 | | 536.24 | | 672.03 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 571.36 | | 740.86 | | 928.32 | |
| | 利润 (10%) | | | | 300.72 | | 389.92 | | 488.59 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.045 | 2593.33 | 45.446 | 3363.00 | 56.944 | 4213.86 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 15.890 | 3490.87 | 20.600 | 4525.61 | 25.810 | 5670.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 99.008 | 99.01 | 121.000 | 121.00 | 142.000 | 142.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 12.712 | 11.31 | 16.480 | 14.67 | 20.648 | 18.38 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 19.430 | 91.32 | 24.530 | 115.29 | 30.070 | 141.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 55.39 | 1.500 | 71.65 | 1.500 | 89.58 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.063 | 202.00 | 1.377 | 261.67 | 1.726 | 327.99 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.351 | 211.85 | 1.751 | 274.57 | 2.194 | 344.04 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-32 | | 6-33 | | 6-34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 16484.11 | | 20252.83 | | 25732.25 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5207.01 | | 6406.11 | | 8143.77 | |
| | 材料费 | | | | 8547.29 | | 10487.82 | | 13315.06 | |
| | 机械费 | | | | 945.56 | | 1163.66 | | 1481.96 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1168.99 | | 1438.26 | | 1828.89 | |
| | 利润 (10%) | | | | 615.26 | | 756.98 | | 962.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 70.365 | 5207.01 | 86.569 | 6406.11 | 110.051 | 8143.77 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 36.280 | 7970.35 | 44.650 | 9809.16 | 56.890 | 12498.16 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 174.000 | 174.00 | 194.000 | 194.00 | 217.000 | 217.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 29.024 | 25.83 | 35.724 | 31.79 | 45.516 | 40.51 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 53.361 | 250.80 | 63.378 | 297.88 | 77.154 | 362.62 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 126.31 | 1.500 | 154.99 | 1.500 | 196.77 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 2.431 | 461.96 | 2.992 | 568.57 | 3.808 | 723.63 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 3.084 | 483.60 | 3.795 | 595.09 | 4.836 | 758.33 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-35 | | 6-36 | | 6-37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 30284.66 | | 35254.42 | | 41571.25 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 9559.54 | | 11137.52 | | 12762.71 | |
| | 材料费 | | | | 15695.23 | | 18257.26 | | 21939.95 | |
| | 机械费 | | | | 1750.10 | | 2038.57 | | 2455.35 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2148.83 | | 2503.46 | | 2891.43 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1130.96 | | 1317.61 | | 1521.81 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 129.183 | 9559.54 | 150.507 | 11137.52 | 172.469 | 12762.71 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 67.190 | 14760.97 | 78.290 | 17199.53 | 94.290 | 20714.57 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 238.000 | 238.00 | 259.000 | 259.00 | 283.000 | 283.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 53.756 | 47.84 | 62.636 | 55.75 | 75.436 | 67.14 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 88.610 | 416.47 | 100.674 | 473.17 | 117.233 | 551.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 231.95 | 1.500 | 269.81 | 1.500 | 324.24 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 4.497 | 854.56 | 5.236 | 995.00 | 6.307 | 1198.52 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 5.711 | 895.54 | 6.655 | 1043.57 | 8.015 | 1256.83 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-38 | | 6-39 | | 6-40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 47338.09 | | 60403.16 | | 73590.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 14526.50 | | 18570.23 | | 22716.30 | |
| | 材料费 | | | | 24985.22 | | 31833.51 | | 38670.32 | |
| | 机械费 | | | | 2801.31 | | 3576.79 | | 4353.48 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 3292.28 | | 4207.93 | | 5143.26 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1732.78 | | 2214.70 | | 2706.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 196.304 | 14526.50 | 250.949 | 18570.23 | 306.977 | 22716.30 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 107.520 | 23621.07 | 137.340 | 30172.22 | 167.140 | 36718.99 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 304.000 | 304.00 | 341.000 | 341.00 | 376.000 | 376.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 86.016 | 76.55 | 109.872 | 97.79 | 133.712 | 119.00 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 130.715 | 614.36 | 160.010 | 752.05 | 188.265 | 884.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 369.24 | 1.500 | 470.45 | 1.500 | 571.48 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 7.200 | 1368.22 | 9.189 | 1746.19 | 11.186 | 2125.68 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 9.139 | 1433.09 | 11.674 | 1830.60 | 14.207 | 2227.80 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-41 | | 6-42 | | 6-43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 86344.92 | | 105062.43 | | 129142.09 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 25932.19 | | 31426.32 | | 38659.52 | |
| | 材料费 | | | | 46176.06 | | 56317.22 | | 69178.75 | |
| | 机械费 | | | | 5206.46 | | 6360.66 | | 7823.69 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 5916.34 | | 7179.53 | | 8831.81 | |
| | 利润 (10%) | | | | 3113.87 | | 3778.70 | | 4648.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 350.435 | 25932.19 | 424.680 | 31426.32 | 522.426 | 38659.52 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 199.870 | 43909.44 | 244.170 | 53641.71 | 300.370 | 65988.29 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 414.000 | 414.00 | 454.000 | 454.00 | 503.000 | 503.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 159.900 | 142.31 | 195.340 | 173.85 | 240.300 | 213.87 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 218.705 | 1027.91 | 258.594 | 1215.39 | 308.774 | 1451.24 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 682.40 | 1.500 | 832.27 | 1.500 | 1022.35 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 13.379 | 2542.41 | 16.346 | 3106.23 | 20.103 | 3820.17 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 16.989 | 2664.05 | 20.754 | 3254.43 | 25.531 | 4003.52 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-44 | | 6-45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 158217.03 | | 182376.74 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 46415.91 | | 53530.34 | |
| | 材料费 | | | | 85803.58 | | 98867.91 | |
| | 机械费 | | | | 9718.54 | | 11205.19 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 10665.55 | | 12299.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5613.45 | | 6473.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 627.242 | 46415.91 | 723.383 | 53530.34 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 373.090 | 81964.14 | 430.210 | 94512.83 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 557.000 | 557.00 | 604.000 | 604.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 298.476 | 265.64 | 344.172 | 306.31 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 372.078 | 1748.77 | 422.058 | 1983.67 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1268.03 | 1.500 | 1461.10 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 24.973 | 4745.62 | 28.790 | 5470.96 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 31.713 | 4972.92 | 36.568 | 5734.23 |

JSGCDE

# 1.1.4 承插口管道基础(90°)

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-46 | | 6-47 | | 6-48 | | 6-49 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 1594.14 | | 1958.82 | | 2368.53 | | 2825.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 485.37 | | 600.29 | | 729.27 | | 873.87 | |
| | 材料费 | | | | 844.84 | | 1033.88 | | 1246.48 | | 1482.99 | |
| | 机械费 | | | | 95.48 | | 116.72 | | 140.54 | | 166.95 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 110.36 | | 136.23 | | 165.26 | | 197.76 | |
| | 利润 (10%) | | | | 58.09 | | 71.70 | | 86.98 | | 104.08 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.559 | 485.37 | 8.112 | 600.29 | 9.855 | 729.27 | 11.809 | 873.87 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 3.672 | 806.70 | 4.488 | 985.97 | 5.406 | 1187.64 | 6.426 | 1411.73 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.499 | 7.50 | 9.894 | 9.89 | 12.553 | 12.55 | 15.645 | 15.65 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 3.583 | 16.84 | 4.498 | 21.14 | 5.522 | 25.95 | 6.681 | 31.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.469 | 1.31 | 1.795 | 1.60 | 2.162 | 1.92 | 2.570 | 2.29 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 12.49 | 1.500 | 15.28 | 1.500 | 18.42 | 1.500 | 21.92 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.245 | 46.56 | 0.299 | 56.82 | 0.360 | 68.41 | 0.428 | 81.33 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.312 | 48.92 | 0.382 | 59.90 | 0.460 | 72.13 | 0.546 | 85.62 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-50 | | 6-51 | | 6-52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 350 | | 400 | | 450 | |
| 综合基价 | | | | | 3679.86 | | 4577.79 | | 5129.05 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1138.56 | | 1416.66 | | 1592.04 | |
| | 材料费 | | | | 1930.50 | | 2401.35 | | 2685.48 | |
| | 机械费 | | | | 217.53 | | 270.50 | | 302.20 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 257.66 | | 320.56 | | 359.91 | |
| | 利润 (10%) | | | | 135.61 | | 168.72 | | 189.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.386 | 1138.56 | 19.144 | 1416.66 | 21.514 | 1592.04 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 8.364 | 1837.49 | 10.404 | 2285.65 | 11.628 | 2554.56 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.514 | 20.51 | 25.521 | 25.52 | 29.422 | 29.42 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 8.721 | 40.99 | 10.848 | 50.99 | 12.271 | 57.67 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.346 | 2.98 | 4.162 | 3.70 | 4.651 | 4.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 28.53 | 1.500 | 35.49 | 1.500 | 39.69 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.558 | 106.04 | 0.694 | 131.88 | 0.775 | 147.27 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.711 | 111.49 | 0.884 | 138.62 | 0.988 | 154.93 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-53 | | 6-54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | |
| | | | | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 6254.68 | | 8868.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1941.69 | | 2754.21 | |
| | 材料费 | | | | 3274.49 | | 4641.26 | |
| | 机械费 | | | | 368.54 | | 522.47 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 438.94 | | 622.57 | |
| | 利润 (10%) | | | | 231.02 | | 327.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 26.239 | 1941.69 | 37.219 | 2754.21 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 14.178 | 3114.76 | 20.094 | 4414.45 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 35.925 | 35.93 | 51.160 | 51.16 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 14.971 | 70.36 | 21.257 | 99.91 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.671 | 5.05 | 8.038 | 7.15 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 48.39 | 1.500 | 68.59 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.945 | 179.58 | 1.340 | 254.64 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.205 | 188.96 | 1.708 | 267.83 |

JSGCDE

# 1.1.5 承插口管道基础(120°)

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-55 | | 6-56 | | 6-57 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 250 | |
| 综合基价 | | | | | 1835.74 | | 2248.65 | | 2706.48 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 566.40 | | 697.52 | | 842.64 | |
| | 材料费 | | | | 964.68 | | 1177.70 | | 1414.28 | |
| | 机械费 | | | | 108.84 | | 132.67 | | 159.07 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 128.30 | | 157.74 | | 190.32 | |
| | 利润 (10%) | | | | 67.52 | | 83.02 | | 100.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.654 | 566.40 | 9.426 | 697.52 | 11.387 | 842.64 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 4.182 | 918.74 | 5.100 | 1120.42 | 6.120 | 1344.50 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 9.942 | 9.94 | 12.825 | 12.83 | 15.973 | 15.97 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.309 | 20.25 | 5.369 | 25.23 | 6.538 | 30.73 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.673 | 1.49 | 2.040 | 1.82 | 2.448 | 2.18 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 14.26 | 1.500 | 17.40 | 1.500 | 20.90 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.279 | 53.02 | 0.340 | 64.61 | 0.408 | 77.53 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.356 | 55.82 | 0.434 | 68.06 | 0.520 | 81.54 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-58 | | 6-59 | | 6-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 300 | | 350 | | 400 | |
| 综合基价 | | | | | 3260.38 | | 4259.45 | | 5350.30 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1019.65 | | 1333.18 | | 1675.88 | |
| | 材料费 | | | | 1698.69 | | 2218.14 | | 2784.88 | |
| | 机械费 | | | | 190.96 | | 249.23 | | 312.82 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 230.02 | | 300.66 | | 377.85 | |
| | 利润 (10%) | | | | 121.06 | | 158.24 | | 198.87 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.779 | 1019.65 | 18.016 | 1333.18 | 22.647 | 1675.88 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 7.344 | 1613.40 | 9.588 | 2106.39 | 12.036 | 2644.19 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.043 | 20.04 | 26.377 | 26.38 | 33.338 | 33.34 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 7.988 | 37.54 | 10.463 | 49.18 | 13.172 | 61.91 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.938 | 2.61 | 3.835 | 3.41 | 4.814 | 4.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 25.10 | 1.500 | 32.78 | 1.500 | 41.16 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.490 | 93.11 | 0.639 | 121.43 | 0.802 | 152.40 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.624 | 97.85 | 0.815 | 127.80 | 1.023 | 160.42 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-61 | | 6-62 | | 6-63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 450 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 5998.33 | | 7317.16 | | 10364.94 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1883.60 | | 2298.07 | | 3256.37 | |
| | 材料费 | | | | 3116.94 | | 3801.83 | | 5384.34 | |
| | 机械费 | | | | 350.04 | | 426.99 | | 604.56 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 424.39 | | 517.76 | | 733.58 | |
| | 利润 (10%) | | | | 223.36 | | 272.51 | | 386.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.454 | 1883.60 | 31.055 | 2298.07 | 44.005 | 3256.37 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 13.464 | 2957.91 | 16.422 | 3607.75 | 23.256 | 5109.11 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 38.216 | 38.22 | 46.674 | 46.67 | 66.306 | 66.31 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 14.885 | 69.96 | 18.165 | 85.38 | 25.759 | 121.07 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.386 | 4.79 | 6.569 | 5.85 | 9.302 | 8.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 46.06 | 1.500 | 56.18 | 1.500 | 79.57 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.898 | 170.65 | 1.095 | 208.08 | 1.550 | 294.55 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.144 | 179.39 | 1.396 | 218.91 | 1.977 | 310.01 |

JSGCDE

# 1.1.6 承插口管道基础(180°)

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-64 | | 6-65 | | 6-66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 250 | |
| 综合基价 | | | | | 2221.84 | | 2731.37 | | 3382.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 695.97 | | 859.51 | | 1069.37 | |
| | 材料费 | | | | 1156.44 | | 1417.40 | | 1749.86 | |
| | 机械费 | | | | 129.92 | | 159.07 | | 196.26 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 156.92 | | 193.53 | | 240.47 | |
| | 利润 (10%) | | | | 82.59 | | 101.86 | | 126.56 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.405 | 695.97 | 11.615 | 859.51 | 14.451 | 1069.37 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 4.998 | 1098.01 | 6.120 | 1344.50 | 7.548 | 1658.22 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.850 | 13.85 | 17.711 | 17.71 | 22.814 | 22.81 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 5.471 | 25.71 | 6.821 | 32.06 | 8.571 | 40.28 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.999 | 1.78 | 2.448 | 2.18 | 3.019 | 2.69 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 17.09 | 1.500 | 20.95 | 1.500 | 25.86 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.333 | 63.28 | 0.408 | 77.53 | 0.503 | 95.59 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.425 | 66.64 | 0.520 | 81.54 | 0.642 | 100.67 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-67 | | 6-68 | | 6-69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 300 | | 350 | | 400 | |
| 综合基价 | | | | | 4081.33 | | 5321.93 | | 6654.11 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1295.07 | | 1689.57 | | 2113.22 | |
| | 材料费 | | | | 2106.21 | | 2745.47 | | 3432.08 | |
| | 机械费 | | | | 236.03 | | 307.68 | | 384.48 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 290.91 | | 379.48 | | 474.56 | |
| | 利润 (10%) | | | | 153.11 | | 199.73 | | 249.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.501 | 1295.07 | 22.832 | 1689.57 | 28.557 | 2113.22 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 9.078 | 1994.35 | 11.832 | 2599.37 | 14.790 | 3249.22 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 28.349 | 28.35 | 37.126 | 37.13 | 46.530 | 46.53 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 10.457 | 49.15 | 13.658 | 64.19 | 17.093 | 80.34 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.631 | 3.23 | 4.733 | 4.21 | 5.916 | 5.27 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 31.13 | 1.500 | 40.57 | 1.500 | 50.72 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.605 | 114.97 | 0.789 | 149.93 | 0.986 | 187.37 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.772 | 121.06 | 1.006 | 157.75 | 1.257 | 197.11 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-70 | | 6-71 | | 6-72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm)以内 | | | | | |
| | | | | | 450 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 7447.11 | | 9103.64 | | 12924.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2369.55 | | 2897.40 | | 4114.92 | |
| | 材料费 | | | | 3836.04 | | 4688.72 | | 6654.74 | |
| | 机械费 | | | | 429.73 | | 525.02 | | 745.14 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 531.86 | | 650.26 | | 923.41 | |
| | 利润 (10%) | | | | 279.93 | | 342.24 | | 486.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.021 | 2369.55 | 39.154 | 2897.40 | 55.607 | 4114.92 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 16.524 | 3630.16 | 20.196 | 4436.86 | 28.662 | 6296.75 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 52.874 | 52.87 | 64.752 | 64.75 | 92.201 | 92.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 19.242 | 90.44 | 23.539 | 110.63 | 33.456 | 157.24 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 6.610 | 5.88 | 8.078 | 7.19 | 11.465 | 10.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 56.69 | 1.500 | 69.29 | 1.500 | 98.35 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.102 | 209.41 | 1.346 | 255.78 | 1.911 | 363.15 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.405 | 220.32 | 1.717 | 269.24 | 2.436 | 381.99 |

JSGCDE

# 1.2 定型混凝土管道基础(省标)

## 1.2.1 碎石管道基础(90°)

工作内容：放线、摊铺、卡缝、坌实、校正坡度。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-73 | | 6-74 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碎石管道基础90度 | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | Φ230 | | Φ300 | |
| 综合基价 | | | | | 567.56 | | 706.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 127.65 | | 147.48 | |
| | 材料费 | | | | 396.07 | | 507.30 | |
| | 机械费 | | | | 5.29 | | 6.72 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 25.26 | | 29.30 | |
| | 利润 (10%) | | | | 13.29 | | 15.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.725 | 127.65 | 1.993 | 147.48 |
| 材料 | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 6.584 | 395.04 | 8.430 | 505.80 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.220 | 1.03 | 0.320 | 1.50 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.200 | 5.29 | 0.254 | 6.72 |

JSGCDE

## 1.2.2 混凝土管道基础(135°)

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-75 | | 6-76 | | 6-77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 6518.71 | | 9331.76 | | 11775.08 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2639.73 | | 3739.66 | | 4510.52 | |
| | 材料费 | | | | 2774.45 | | 4001.34 | | 5278.37 | |
| | 机械费 | | | | 262.80 | | 392.45 | | 525.69 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 551.48 | | 785.10 | | 956.88 | |
| | 利润 (10%) | | | | 290.25 | | 413.21 | | 503.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.672 | 2639.73 | 50.536 | 3739.66 | 60.953 | 4510.52 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 8.890 | 1953.04 | 13.670 | 3003.16 | 18.560 | 4077.45 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 12.130 | 727.80 | 14.570 | 874.20 | 17.410 | 1044.60 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.600 | 3.20 | 5.520 | 4.91 | 7.480 | 6.66 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 18.350 | 86.25 | 24.060 | 113.08 | 30.160 | 141.75 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.150 | 4.16 | 0.150 | 5.99 | 0.150 | 7.91 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.765 | 119.96 | 1.173 | 183.94 | 1.590 | 249.33 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.638 | 121.24 | 0.961 | 182.62 | 1.292 | 245.52 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.816 | 21.60 | 0.978 | 25.89 | 1.165 | 30.84 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-78 | | 6-79 | | 6-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 13612.48 | | 18329.83 | | 22608.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5171.05 | | 6896.73 | | 8450.95 | |
| | 材料费 | | | | 6134.85 | | 8325.48 | | 10309.19 | |
| | 机械费 | | | | 625.56 | | 858.58 | | 1083.51 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1101.36 | | 1473.51 | | 1811.55 | |
| | 利润 (10%) | | | | 579.66 | | 775.53 | | 953.45 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 69.879 | 5171.05 | 93.199 | 6896.73 | 114.202 | 8450.95 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 21.730 | 4773.86 | 30.600 | 6722.51 | 38.660 | 8493.22 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 19.750 | 1185.00 | 22.590 | 1355.40 | 25.130 | 1507.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.760 | 7.80 | 12.360 | 11.00 | 15.600 | 13.88 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 33.830 | 159.00 | 47.680 | 224.10 | 59.330 | 278.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.150 | 9.19 | 0.150 | 12.47 | 0.150 | 15.44 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.862 | 291.98 | 2.627 | 411.94 | 3.315 | 519.83 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.547 | 293.98 | 2.142 | 407.04 | 2.720 | 516.88 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.496 | 39.60 | 1.496 | 39.60 | 1.768 | 46.80 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-81 | | 6-82 | | 6-83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 27304.54 | | 31695.59 | | 37191.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 10174.19 | | 11361.66 | | 13282.70 | |
| | 材料费 | | | | 12467.86 | | 14972.25 | | 17606.95 | |
| | 机械费 | | | | 1327.11 | | 1602.17 | | 1898.83 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2185.25 | | 2463.13 | | 2884.49 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1150.13 | | 1296.38 | | 1518.15 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 137.489 | 10174.19 | 153.536 | 11361.66 | 179.496 | 13282.70 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 47.400 | 10413.31 | 57.730 | 12682.70 | 68.650 | 15081.72 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 28.230 | 1693.80 | 31.050 | 1863.00 | 33.870 | 2032.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 19.240 | 17.12 | 23.320 | 20.75 | 27.720 | 24.67 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 69.140 | 324.96 | 81.570 | 383.38 | 94.040 | 441.99 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.150 | 18.67 | 0.150 | 22.42 | 0.150 | 26.37 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 4.089 | 641.20 | 4.956 | 777.15 | 5.891 | 923.77 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 3.349 | 636.41 | 4.055 | 770.57 | 4.828 | 917.46 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.870 | 49.50 | 2.057 | 54.45 | 2.176 | 57.60 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-84 | | 6-85 | | 6-86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1350 | | 1500 | | 1650 | |
| 综合基价 | | | | | 43604.89 | | 49677.63 | | 58984.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 15436.33 | | 17629.54 | | 20222.57 | |
| | 材料费 | | | | 20806.23 | | 23576.68 | | 28768.71 | |
| | 机械费 | | | | 2237.05 | | 2603.75 | | 3200.61 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 3357.94 | | 3844.33 | | 4450.40 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1767.34 | | 2023.33 | | 2342.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 208.599 | 15436.33 | 238.237 | 17629.54 | 273.278 | 20222.57 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 80.780 | 17746.56 | 93.020 | 20435.56 | 115.160 | 25299.50 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 41.180 | 2470.80 | 40.470 | 2428.20 | 43.410 | 2604.60 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 32.640 | 29.05 | 37.560 | 33.43 | 46.480 | 41.37 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 112.480 | 528.66 | 137.060 | 644.18 | 165.990 | 780.15 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.150 | 31.16 | 0.150 | 35.31 | 0.150 | 43.09 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 6.936 | 1087.63 | 7.982 | 1251.66 | 9.877 | 1548.81 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 5.704 | 1083.93 | 6.741 | 1280.99 | 8.279 | 1573.26 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.474 | 65.49 | 2.686 | 71.10 | 2.967 | 78.54 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-87 | | 6-88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(135度) | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 73353.45 | | 84334.80 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 24901.44 | | 29153.63 | |
| | 材料费 | | | | 36056.93 | | 40674.13 | |
| | 机械费 | | | | 4010.59 | | 4691.85 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 5493.29 | | 6430.64 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2891.20 | | 3384.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 336.506 | 24901.44 | 393.968 | 29153.63 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 145.860 | 32043.98 | 164.820 | 36209.31 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 49.900 | 2994.00 | 53.650 | 3219.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 58.880 | 52.40 | 66.520 | 59.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 194.160 | 912.55 | 239.510 | 1125.70 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.150 | 54.00 | 0.150 | 60.92 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 12.512 | 1962.01 | 14.136 | 2216.67 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 10.328 | 1962.63 | 12.529 | 2380.89 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 3.247 | 85.95 | 3.562 | 94.29 |

JSGCDE

# 1.2.3 混凝土管道基础(180°)

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-89 | | 6-90 | | 6-91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 16372.71 | | 23253.53 | | 29188.07 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6351.64 | | 8908.19 | | 11033.47 | |
| | 材料费 | | | | 7209.80 | | 10361.31 | | 13155.53 | |
| | 机械费 | | | | 751.39 | | 1085.78 | | 1394.86 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1349.58 | | 1898.85 | | 2361.38 | |
| | 利润 (10%) | | | | 710.30 | | 999.40 | | 1242.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 85.833 | 6351.64 | 120.381 | 8908.19 | 149.101 | 11033.47 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 27.340 | 6006.32 | 40.290 | 8851.31 | 51.920 | 11406.30 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 16.940 | 1016.40 | 21.110 | 1266.60 | 24.080 | 1444.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 11.280 | 10.04 | 16.280 | 14.49 | 20.940 | 18.64 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 35.984 | 169.12 | 46.284 | 217.53 | 57.729 | 271.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.110 | 7.92 | 0.110 | 11.38 | 0.110 | 14.46 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 2.398 | 376.03 | 3.460 | 542.56 | 4.450 | 697.80 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.819 | 345.66 | 2.664 | 506.24 | 3.446 | 654.84 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.122 | 29.70 | 1.397 | 36.98 | 1.595 | 42.22 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-92 | | 6-93 | | 6-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 36238.87 | | 43678.54 | | 52094.06 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 13535.56 | | 16128.37 | | 18710.09 | |
| | 材料费 | | | | 16499.42 | | 20070.30 | | 24504.81 | |
| | 机械费 | | | | 1766.34 | | 2172.59 | | 2676.93 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2907.36 | | 3477.18 | | 4063.53 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1530.19 | | 1830.10 | | 2138.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 182.913 | 13535.56 | 217.951 | 16128.37 | 252.839 | 18710.09 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 66.000 | 14499.54 | 81.090 | 17814.66 | 100.092 | 21989.21 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 27.110 | 1626.60 | 30.110 | 1806.60 | 33.121 | 1987.26 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 26.650 | 23.72 | 32.730 | 29.13 | 40.380 | 35.94 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 70.518 | 331.43 | 84.651 | 397.86 | 99.036 | 465.47 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.110 | 18.13 | 0.110 | 22.05 | 0.110 | 26.93 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 5.663 | 888.02 | 6.956 | 1090.77 | 8.582 | 1345.74 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 4.372 | 830.81 | 5.415 | 1029.01 | 6.699 | 1273.01 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.795 | 47.51 | 1.995 | 52.81 | 2.198 | 58.18 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-95 | | 6-96 | | 6-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 59836.82 | | 70681.03 | | 78725.24 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 21273.15 | | 24983.58 | | 27499.81 | |
| | 材料费 | | | | 28403.50 | | 33659.70 | | 37825.54 | |
| | 机械费 | | | | 3093.77 | | 3715.13 | | 4205.38 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 4629.71 | | 5452.75 | | 6023.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2436.69 | | 2869.87 | | 3170.52 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 287.475 | 21273.15 | 337.616 | 24983.58 | 371.619 | 27499.81 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 116.790 | 25657.60 | 139.101 | 30559.10 | 156.260 | 34328.76 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 36.110 | 2166.60 | 39.520 | 2371.20 | 42.910 | 2574.60 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 47.150 | 41.96 | 56.100 | 49.93 | 63.070 | 56.13 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 107.688 | 506.13 | 136.700 | 642.49 | 175.424 | 824.49 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.110 | 31.21 | 0.110 | 36.98 | 0.110 | 41.56 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 10.019 | 1571.08 | 11.922 | 1869.49 | 13.403 | 2101.72 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 7.679 | 1459.24 | 9.347 | 1776.21 | 10.673 | 2028.19 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.397 | 63.45 | 2.623 | 69.43 | 2.851 | 75.47 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、搅拌养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-98 | | 6-99 | | 6-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 95287.00 | | 112039.07 | | 130867.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 32140.49 | | 37889.85 | | 43930.03 | |
| | 材料费 | | | | 47040.21 | | 55181.11 | | 64783.88 | |
| | 机械费 | | | | 5260.12 | | 6186.09 | | 7297.63 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 7106.12 | | 8374.43 | | 9733.26 | |
| | 利润 (10%) | | | | 3740.06 | | 4407.59 | | 5122.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 434.331 | 32140.49 | 512.025 | 37889.85 | 593.649 | 43930.03 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 196.323 | 43130.20 | 231.120 | 50774.75 | 272.140 | 59786.44 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 46.977 | 2818.62 | 51.910 | 3114.60 | 56.850 | 3411.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 79.230 | 70.51 | 93.310 | 83.05 | 109.860 | 97.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 206.210 | 969.19 | 244.272 | 1148.08 | 301.592 | 1417.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.110 | 51.69 | 0.110 | 60.63 | 0.110 | 71.18 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 16.837 | 2640.21 | 19.828 | 3109.23 | 23.346 | 3660.89 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 13.349 | 2536.71 | 15.711 | 2985.56 | 18.612 | 3536.84 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 3.143 | 83.20 | 3.449 | 91.30 | 3.774 | 99.90 |

JSGCDE

# 1.2.4 钢筋混凝土管道基础(135°)

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-101 | | 6-102 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(135度) | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 9063.52 | | 12351.35 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3299.07 | | 4540.49 | |
| | 材料费 | | | | 4468.70 | | 5987.86 | |
| | 机械费 | | | | 262.80 | | 392.45 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 676.76 | | 937.26 | |
| | 利润 (10%) | | | | 356.19 | | 493.29 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 44.582 | 3299.07 | 61.358 | 4540.49 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 8.890 | 2099.28 | 13.670 | 3228.03 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 398.100 | 1600.36 | 456.800 | 1836.34 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 5.600 | 33.60 | 6.400 | 38.40 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 12.130 | 727.80 | 14.570 | 874.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.600 | 3.20 | 5.520 | 4.91 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 4.46 | 0.100 | 5.98 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.765 | 119.96 | 1.173 | 183.94 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.638 | 121.24 | 0.961 | 182.62 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.816 | 21.60 | 0.978 | 25.89 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-103 | | 6-104 | | 6-105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 15829.35 | | 17878.43 | | 23417.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5541.49 | | 6243.97 | | 8155.47 | |
| | 材料费 | | | | 8002.69 | | 9017.01 | | 11789.59 | |
| | 机械费 | | | | 525.69 | | 625.35 | | 858.58 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1152.76 | | 1305.17 | | 1712.67 | |
| | 利润 (10%) | | | | 606.72 | | 686.93 | | 901.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 74.885 | 5541.49 | 84.378 | 6243.97 | 110.209 | 8155.47 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 18.560 | 4382.76 | 21.730 | 5131.32 | 30.600 | 7225.88 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 624.000 | 2508.48 | 653.900 | 2628.68 | 776.300 | 3120.73 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 8.700 | 52.20 | 9.200 | 55.20 | 10.800 | 64.80 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 17.410 | 1044.60 | 19.750 | 1185.00 | 22.590 | 1355.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 7.480 | 6.66 | 8.760 | 7.80 | 12.360 | 11.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 7.99 | 0.100 | 9.01 | 0.100 | 11.78 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.590 | 249.33 | 1.862 | 291.98 | 2.627 | 411.94 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.292 | 245.52 | 1.547 | 293.98 | 2.142 | 407.04 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.165 | 30.84 | 1.488 | 39.39 | 1.496 | 39.60 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-106 | | 6-107 | | 6-108 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 29576.46 | | 35429.30 | | 40969.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 9949.45 | | 11858.50 | | 13507.52 | |
| | 材料费 | | | | 15343.94 | | 18419.86 | | 21478.33 | |
| | 机械费 | | | | 1083.51 | | 1327.11 | | 1602.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2096.26 | | 2505.27 | | 2870.84 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1103.30 | | 1318.56 | | 1510.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 134.452 | 9949.45 | 160.250 | 11858.50 | 182.534 | 13507.52 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 38.660 | 9129.17 | 47.630 | 11247.35 | 57.730 | 13632.36 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 1075.600 | 4323.91 | 1251.700 | 5031.83 | 1349.150 | 5423.58 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 12.500 | 75.00 | 14.400 | 86.40 | 22.300 | 133.80 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 25.130 | 1507.80 | 28.230 | 1693.80 | 31.050 | 1863.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 15.600 | 13.88 | 19.240 | 17.12 | 23.320 | 20.75 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 59.330 | 278.85 | 69.140 | 324.96 | 81.570 | 383.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 15.33 | 0.100 | 18.40 | 0.100 | 21.46 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 3.315 | 519.83 | 4.089 | 641.20 | 4.956 | 777.15 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 2.720 | 516.88 | 3.349 | 636.41 | 4.055 | 770.57 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.768 | 46.80 | 1.870 | 49.50 | 2.057 | 54.45 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-109 | | 6-110 | | 6-111 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 49707.60 | | 58523.23 | | 68477.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 15884.10 | | 18355.40 | | 23036.13 | |
| | 材料费 | | | | 26767.62 | | 31958.96 | | 35401.77 | |
| | 机械费 | | | | 1898.83 | | 2237.05 | | 2603.75 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 3378.76 | | 3912.57 | | 4871.58 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1778.29 | | 2059.25 | | 2563.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 214.650 | 15884.10 | 248.046 | 18355.40 | 311.299 | 23036.13 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～ 50 | m³ | 236.14 | 68.650 | 16211.01 | 80.780 | 19075.39 | 93.020 | 21965.74 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 458.300 | 1842.37 | 521.700 | 2097.23 | 822.700 | 3307.25 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 1.529 | 6054.84 | 1.625 | 6435.00 | 1.720 | 6811.20 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 22.300 | 133.80 | 33.450 | 200.70 | 29.400 | 176.40 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 33.870 | 2032.20 | 59.350 | 3561.00 | 40.470 | 2428.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 27.720 | 24.67 | 32.640 | 29.05 | 37.560 | 33.43 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 94.040 | 441.99 | 112.480 | 528.66 | 137.060 | 644.18 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 26.74 | 0.100 | 31.93 | 0.100 | 35.37 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 5.891 | 923.77 | 6.936 | 1087.63 | 7.982 | 1251.66 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 4.828 | 917.46 | 5.704 | 1083.93 | 6.741 | 1280.99 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.176 | 57.60 | 2.474 | 65.49 | 2.686 | 71.10 |

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-112 | | 6-113 | | 6-114 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(135度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 76136.37 | | 93515.66 | | 107627.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 23645.15 | | 29235.11 | | 33151.63 | |
| | 材料费 | | | | 41505.34 | | 50628.71 | | 58809.30 | |
| | 机械费 | | | | 3200.61 | | 4010.59 | | 4691.85 | |
| | 管理费(19%) | | | | 5100.69 | | 6316.68 | | 7190.26 | |
| | 利润(10%) | | | | 2684.58 | | 3324.57 | | 3784.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 319.529 | 23645.15 | 395.069 | 29235.11 | 447.995 | 33151.63 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～ 50 | m³ | 236.14 | 115.160 | 27193.88 | 145.860 | 34443.38 | 164.820 | 38920.59 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 863.900 | 3472.88 | 994.000 | 3995.88 | 1083.000 | 4353.66 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 1.815 | 7187.40 | 2.007 | 7947.72 | 2.730 | 10810.80 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 30.600 | 183.60 | 37.700 | 226.20 | 43.600 | 261.60 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 43.410 | 2604.60 | 50.000 | 3000.00 | 53.650 | 3219.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 46.480 | 41.37 | 58.880 | 52.40 | 66.520 | 59.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 165.990 | 780.15 | 194.160 | 912.55 | 239.510 | 1125.70 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 41.46 | 0.100 | 50.58 | 0.100 | 58.75 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 9.877 | 1548.81 | 12.512 | 1962.01 | 14.136 | 2216.67 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 8.279 | 1573.26 | 10.328 | 1962.63 | 12.529 | 2380.89 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.967 | 78.54 | 3.247 | 85.95 | 3.562 | 94.29 |

JSGCDE

# 1.2.5 钢筋混凝土管道基础(180°)

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-115 | | 6-116 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(180度) | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | |
| 综合基价 | | | | | 21005.79 | | 29441.63 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 7479.03 | | 10190.91 | |
| | 材料费 | | | | 10388.55 | | 14894.70 | |
| | 机械费 | | | | 751.39 | | 1085.78 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1563.78 | | 2142.57 | |
| | 利润 (10%) | | | | 823.04 | | 1127.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 101.068 | 7479.03 | 137.715 | 10190.91 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 27.340 | 6456.07 | 40.290 | 9514.08 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 667.000 | 2681.34 | 946.000 | 3802.92 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 9.100 | 54.60 | 10.900 | 65.40 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 16.940 | 1016.40 | 21.090 | 1265.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 11.280 | 10.04 | 16.280 | 14.49 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 33.984 | 159.72 | 46.284 | 217.53 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 10.38 | 0.100 | 14.88 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 2.398 | 376.03 | 3.460 | 542.56 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.819 | 345.66 | 2.664 | 506.24 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.122 | 29.70 | 1.397 | 36.98 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-117 | | 6-118 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(180度) | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 37358.26 | | 45694.25 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 12711.79 | | 15453.64 | |
| | 材料费 | | | | 19160.68 | | 23480.47 | |
| | 机械费 | | | | 1394.86 | | 1766.34 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2680.26 | | 3271.80 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1410.67 | | 1722.00 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 171.781 | 12711.79 | 208.833 | 15453.64 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 51.920 | 12260.39 | 66.000 | 15585.24 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 1259.000 | 5061.18 | 1441.000 | 5792.82 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 14.200 | 85.20 | 16.200 | 97.20 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 24.080 | 1444.80 | 27.110 | 1626.60 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 20.940 | 18.64 | 26.650 | 23.72 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 57.729 | 271.33 | 70.518 | 331.43 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 19.14 | 0.100 | 23.46 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 4.450 | 697.80 | 5.663 | 888.02 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 3.446 | 654.84 | 4.372 | 830.81 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.595 | 42.22 | 1.795 | 47.51 |

JSGCDE

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-119 | | 6-120 | | 6-121 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 57106.43 | | 67932.69 | | 78925.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 18945.55 | | 22096.92 | | 25229.34 | |
| | 材料费 | | | | 29864.27 | | 35974.42 | | 42388.21 | |
| | 机械费 | | | | 2172.40 | | 2676.93 | | 3093.77 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 4012.41 | | 4707.03 | | 5381.39 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2111.80 | | 2477.39 | | 2832.31 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 256.021 | 18945.55 | 298.607 | 22096.92 | 340.937 | 25229.34 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～ 50 | m³ | 236.14 | 81.090 | 19148.59 | 100.090 | 23635.25 | 116.790 | 27578.79 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 749.000 | 3010.98 | 798.000 | 3207.96 | 899.000 | 3613.98 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 1.338 | 5298.48 | 1.625 | 6435.00 | 2.080 | 8236.80 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 23.800 | 142.80 | 28.600 | 171.60 | 33.400 | 200.40 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 30.110 | 1806.60 | 33.121 | 1987.26 | 36.130 | 2167.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 32.730 | 29.13 | 40.380 | 35.94 | 47.150 | 41.96 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 84.651 | 397.86 | 99.036 | 465.47 | 107.688 | 506.13 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 29.83 | 0.100 | 35.94 | 0.100 | 42.35 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 6.956 | 1090.77 | 8.582 | 1345.74 | 10.019 | 1571.08 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 5.414 | 1028.82 | 6.699 | 1273.01 | 7.679 | 1459.24 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 1.995 | 52.81 | 2.198 | 58.18 | 2.397 | 63.45 |

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-122 | | 6-123 | | 6-124 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(180度) | | | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1350 | | 1500 | | 1650 | |
| 综合基价 | | | | | 91618.37 | | 101425.39 | | 122426.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 29290.31 | | 32157.22 | | 37738.82 | |
| | 材料费 | | | | 49041.36 | | 54516.49 | | 66956.00 | |
| | 机械费 | | | | 3715.13 | | 4206.27 | | 5261.38 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 6271.03 | | 6909.06 | | 8170.04 | |
| | 利润 (10%) | | | | 3300.54 | | 3636.35 | | 4300.02 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 395.815 | 29290.31 | 434.557 | 32157.22 | 509.984 | 37738.82 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～ 50 | m³ | 236.14 | 139.100 | 32847.07 | 156.260 | 36899.24 | 196.320 | 46359.00 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 959.000 | 3855.18 | 1018.000 | 4092.36 | 1134.000 | 4558.68 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 2.275 | 9009.00 | 2.470 | 9781.20 | 2.990 | 11840.40 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 36.200 | 217.20 | 39.000 | 234.00 | 45.420 | 272.52 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 39.525 | 2371.50 | 42.910 | 2574.60 | 46.980 | 2818.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 56.100 | 49.93 | 63.080 | 56.14 | 79.240 | 70.52 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 136.700 | 642.49 | 175.424 | 824.49 | 206.210 | 969.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 48.99 | 0.100 | 54.46 | 0.100 | 66.89 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 11.922 | 1869.49 | 13.405 | 2102.04 | 16.839 | 2640.52 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 9.347 | 1776.21 | 10.676 | 2028.76 | 13.354 | 2537.66 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.623 | 69.43 | 2.851 | 75.47 | 3.143 | 83.20 |

工作内容：摊铺基础、垫层、配扎安装钢筋、混凝土搅拌捣固养生、材料运输。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-125 | | 6-126 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土管道基础(180度) | | | |
| | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 142511.84 | | 164444.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 44066.70 | | 50685.26 | |
| | 材料费 | | | | 77683.66 | | 90160.38 | |
| | 机械费 | | | | 6187.70 | | 6898.96 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 9548.34 | | 10941.00 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5025.44 | | 5758.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 595.496 | 44066.70 | 684.936 | 50685.26 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～ 50 | m³ | 236.14 | 231.120 | 54576.68 | 272.140 | 64263.14 |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | 1242.000 | 4992.84 | 1395.000 | 5607.90 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 3.380 | 13384.80 | 3.770 | 14929.20 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 50.900 | 305.40 | 57.300 | 343.80 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 51.920 | 3115.20 | 56.850 | 3411.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 93.320 | 83.05 | 109.880 | 97.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 244.272 | 1148.08 | 301.592 | 1417.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 77.61 | 0.100 | 90.07 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 19.831 | 3109.70 | 20.800 | 3261.65 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 15.717 | 2986.70 | 18.615 | 3537.41 |
| | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 3.449 | 91.30 | 3.774 | 99.90 |

# 1.3 混凝土管道铺设

## 1.3.1 平接(企口)式(Φ300～2400)

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-127 | | 6-128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | |
| 综合基价 | | | | | 969.31 | | 1140.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 751.40 | | 883.86 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 142.77 | | 167.93 | |
| | 利润 (10%) | | | | 75.14 | | 88.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.154 | 751.40 | 11.944 | 883.86 |
| 材料 | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | (101.000) | | | |
| | 14450509 | 钢筋混凝土管 Φ400 | m | | | | (101.000) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-129 | | 6-130 | | 6-131 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 500 | | 600 | | 700 | |
| 综合基价 | | | | | 1503.78 | | 1894.97 | | 2205.51 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1165.72 | | 1468.97 | | 1709.70 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 221.49 | | 279.10 | | 324.84 | |
| | 利润 (10%) | | | | 116.57 | | 146.90 | | 170.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.753 | 1165.72 | 19.851 | 1468.97 | 23.104 | 1709.70 |
| 材料 | 14450511 | 钢筋混凝土管 Φ500 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450512 | 钢筋混凝土管 Φ600 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450513 | 钢筋混凝土管 Φ700 | m | | | | | | (101.000) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-132 | | 6-133 | | 6-134 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 963.18 | | 1153.99 | | 1520.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 518.59 | | 609.61 | | 811.63 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 228.06 | | 284.95 | | 366.82 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 141.86 | | 169.97 | | 223.91 | |
| | 利润 (10%) | | | | 74.67 | | 89.46 | | 117.85 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.008 | 518.59 | 8.238 | 609.61 | 10.968 | 811.63 |
| 材料 | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450509 | 钢筋混凝土管 Φ400 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450511 | 钢筋混凝土管 Φ500 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.429 | 228.06 | 0.536 | 284.95 | 0.690 | 366.82 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-135 | | 6-136 | | 6-137 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 1916.54 | | 2230.06 | | 2548.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1000.85 | | 1182.22 | | 1333.85 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 484.84 | | 546.51 | | 641.67 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 282.28 | | 328.46 | | 375.35 | |
| | 利润 (10%) | | | | 148.57 | | 172.87 | | 197.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.525 | 1000.85 | 15.976 | 1182.22 | 18.025 | 1333.85 |
| 材料 | 14450512 | 钢筋混凝土管 Φ600 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450513 | 钢筋混凝土管 Φ700 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450514 | 钢筋混凝土管 Φ800 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.912 | 484.84 | 1.028 | 546.51 | 1.207 | 641.67 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-138 | | 6-139 | | 6-140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 3133.29 | | 4226.00 | | 4331.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1651.68 | | 1974.76 | | 1816.55 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 777.23 | | 1301.21 | | 1541.08 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 461.49 | | 622.43 | | 637.95 | |
| | 利润 (10%) | | | | 242.89 | | 327.60 | | 335.76 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.320 | 1651.68 | 26.686 | 1974.76 | 24.548 | 1816.55 |
| 材料 | 14450515 | 钢筋混凝土管 Φ900 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450516 | 钢筋混凝土管 Φ1000 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450517 | 钢筋混凝土管 Φ1100 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.462 | 777.23 | | | | |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | | | 1.836 | 1301.21 | 2.033 | 1440.83 |
| | 99090905 | 叉式起重机 3t | 台班 | 493.85 | | | | | 0.203 | 100.25 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-141 | | 6-142 | | 6-143 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 4707.96 | | 5123.76 | | 6507.36 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1832.46 | | 1998.96 | | 2324.64 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 1817.12 | | 1972.95 | | 2719.82 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 693.42 | | 754.66 | | 958.45 | |
| | 利润 (10%) | | | | 364.96 | | 397.19 | | 504.45 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.763 | 1832.46 | 27.013 | 1998.96 | 31.414 | 2324.64 |
| 材料 | 14450518 | 钢筋混凝土管 Φ1200 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450519 | 钢筋混凝土管 Φ1350 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450520 | 钢筋混凝土管 Φ1500 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 2.033 | 1716.87 | 2.207 | 1863.81 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | 2.576 | 2592.41 |
| | 99090905 | 叉式起重机 3t | 台班 | 493.85 | 0.203 | 100.25 | 0.221 | 109.14 | 0.258 | 127.41 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-144 | | 6-145 | | 6-146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 7548.42 | | 9312.49 | | 13017.25 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2705.22 | | 3323.71 | | 4342.39 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 3146.27 | | 3895.27 | | 5748.50 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1111.78 | | 1371.61 | | 1917.27 | |
| | 利润 (10%) | | | | 585.15 | | 721.90 | | 1009.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 36.557 | 2705.22 | 44.915 | 3323.71 | 58.681 | 4342.39 |
| 材料 | 14450521 | 钢筋混凝土管 Φ1650 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450522 | 钢筋混凝土管 Φ1800 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450523 | 钢筋混凝土管 Φ2000 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 2.972 | 2990.93 | 3.680 | 3703.44 | | |
| | 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1118.32 | | | | | 4.830 | 5401.49 |
| | 99090907 | 叉式起重机 6t | 台班 | 521.29 | 0.298 | 155.34 | 0.368 | 191.83 | | |
| | 99090908 | 叉式起重机 10t | 台班 | 718.44 | | | | | 0.483 | 347.01 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-147 | | 6-148 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 18497.06 | | 27658.01 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5766.30 | | 8580.67 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 8572.51 | | 12859.65 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2724.37 | | 4073.66 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1433.88 | | 2144.03 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 77.923 | 5766.30 | 115.955 | 8580.67 |
| 材料 | 14450524 | 钢筋混凝土管 Φ2200 | m | | (101.000) | | | |
| | 14450525 | 钢筋混凝土管 Φ2400 | m | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 6.440 | 8109.83 | 9.659 | 12163.48 |
| | 99090908 | 叉式起重机 10t | 台班 | 718.44 | 0.644 | 462.68 | 0.969 | 696.17 |

JSGCDE

# 1.3.2 套箍式(Φ300～2400)

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-149 | | 6-150 | | 6-151 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1055.11 | | 1242.22 | | 1639.81 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 817.92 | | 962.96 | | 1271.17 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 155.40 | | 182.96 | | 241.52 | |
| | 利润 (10%) | | | | 81.79 | | 96.30 | | 127.12 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.053 | 817.92 | 13.013 | 962.96 | 17.178 | 1271.17 |
| 材料 | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450509 | 钢筋混凝土管 Φ400 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450511 | 钢筋混凝土管 Φ500 | m | | | | | | (101.000) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-152 | | 6-153 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | |
| 综合基价 | | | | | 2056.60 | | 2418.09 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1594.26 | | 1874.49 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 302.91 | | 356.15 | |
| | 利润 (10%) | | | | 159.43 | | 187.45 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 21.544 | 1594.26 | 25.331 | 1874.49 |
| 材料 | 14450512 | 钢筋混凝土管 Φ600 | m | | (101.000) | | | |
| | 14450513 | 钢筋混凝土管 Φ700 | m | | | | (101.000) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-154 | | 6-155 | | 6-156 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1048.03 | | 1257.52 | | 1654.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 558.85 | | 659.04 | | 875.57 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 253.58 | | 315.78 | | 406.69 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 154.36 | | 185.22 | | 243.63 | |
| | 利润 (10%) | | | | 81.24 | | 97.48 | | 128.23 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.552 | 558.85 | 8.906 | 659.04 | 11.832 | 875.57 |
| 材料 | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450509 | 钢筋混凝土管 Φ400 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450511 | 钢筋混凝土管 Φ500 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.477 | 253.58 | 0.594 | 315.78 | 0.765 | 406.69 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-157 | | 6-158 | | 6-159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 2082.37 | | 2423.16 | | 2768.88 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1079.96 | | 1274.50 | | 1439.37 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 534.28 | | 603.92 | | 707.05 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 306.71 | | 356.90 | | 407.82 | |
| | 利润 (10%) | | | | 161.42 | | 187.84 | | 214.64 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.594 | 1079.96 | 17.223 | 1274.50 | 19.451 | 1439.37 |
| 材料 | 14450512 | 钢筋混凝土管 Φ600 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450513 | 钢筋混凝土管 Φ700 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450514 | 钢筋混凝土管 Φ800 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.005 | 534.28 | 1.136 | 603.92 | 1.330 | 707.05 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-160 | | 6-161 | | 6-162 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 3394.34 | | 4618.70 | | 4829.80 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1776.96 | | 2139.56 | | 2021.01 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 854.31 | | 1440.83 | | 1723.02 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 499.94 | | 680.27 | | 711.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 263.13 | | 358.04 | | 374.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.013 | 1776.96 | 28.913 | 2139.56 | 27.311 | 2021.01 |
| 材料 | 14450515 | 钢筋混凝土管 Φ900 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450516 | 钢筋混凝土管 Φ1000 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450517 | 钢筋混凝土管 Φ1100 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.607 | 854.31 | | | | |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | | | 2.033 | 1440.83 | 2.273 | 1610.92 |
| | 99090905 | 叉式起重机 3t | 台班 | 493.85 | | | | | 0.227 | 112.10 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-163 | | 6-164 | | 6-165 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 5248.37 | | 5602.04 | | 7211.11 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2036.85 | | 2176.93 | | 2568.54 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 2031.65 | | 2165.73 | | 3021.47 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 773.02 | | 825.11 | | 1062.10 | |
| | 利润 (10%) | | | | 406.85 | | 434.27 | | 559.00 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.525 | 2036.85 | 29.418 | 2176.93 | 34.710 | 2568.54 |
| 材料 | 14450518 | 钢筋混凝土管 Φ1200 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450519 | 钢筋混凝土管 Φ1350 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450520 | 钢筋混凝土管 Φ1500 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 2.273 | 1919.55 | 2.423 | 2046.22 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | 2.862 | 2880.23 |
| | 99090905 | 叉式起重机 3t | 台班 | 493.85 | 0.227 | 112.10 | 0.242 | 119.51 | 0.286 | 141.24 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-166 | | 6-167 | | 6-168 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 8502.95 | | 10265.73 | | 14833.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3034.89 | | 3653.38 | | 4929.21 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 3556.55 | | 4304.55 | | 6569.71 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1252.37 | | 1512.01 | | 2184.79 | |
| | 利润 (10%) | | | | 659.14 | | 795.79 | | 1149.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 41.012 | 3034.89 | 49.370 | 3653.38 | 66.611 | 4929.21 |
| 材料 | 14450521 | 钢筋混凝土管 Φ1650 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14450522 | 钢筋混凝土管 Φ1800 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14450523 | 钢筋混凝土管 Φ2000 | m | | | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 3.360 | 3381.40 | 4.067 | 4092.91 | | |
| | 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1118.32 | | | | | 5.520 | 6173.13 |
| | 99090907 | 叉式起重机 6t | 台班 | 521.29 | 0.336 | 175.15 | 0.406 | 211.64 | | |
| | 99090908 | 叉式起重机 10t | 台班 | 718.44 | | | | | 0.552 | 396.58 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-169 | | 6-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 19003.11 | | 26891.94 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6158.58 | | 7988.97 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 8572.51 | | 12857.49 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2798.91 | | 3960.83 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1473.11 | | 2084.65 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 83.224 | 6158.58 | 107.959 | 7988.97 |
| 材料 | 14450524 | 钢筋混凝土管 Φ2200 | m | | (101.000) | | | |
| | 14450525 | 钢筋混凝土管 Φ2400 | m | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 6.440 | 8109.83 | 9.659 | 12163.48 |
| | 99090908 | 叉式起重机 10t | 台班 | 718.44 | 0.644 | 462.68 | 0.966 | 694.01 |

JSGCDE

## 1.3.3 承插式(Φ200～600)

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-171 | | 6-172 | | 6-173 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 200 | | 250 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 791.56 | | 897.23 | | 1005.77 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 613.61 | | 695.53 | | 779.66 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 116.59 | | 132.15 | | 148.14 | |
| | 利润 (10%) | | | | 61.36 | | 69.55 | | 77.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.292 | 613.61 | 9.399 | 695.53 | 10.536 | 779.66 |
| 材料 | 14450505 | 钢筋混凝土管 Φ200 | m | | (102.500) | | | | | |
| | 14450507 | 钢筋混凝土管 Φ250 | m | | | | (102.500) | | | |
| | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | | | | | (102.500) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-174 | | 6-175 | | 6-176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工下管 | | | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 1182.66 | | 1554.76 | | 1988.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 916.79 | | 1205.24 | | 1541.49 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 174.19 | | 229.00 | | 292.88 | |
| | 利润 (10%) | | | | 91.68 | | 120.52 | | 154.15 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.389 | 916.79 | 16.287 | 1205.24 | 20.831 | 1541.49 |
| 材料 | 14451158 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=400 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14451159 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=500 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14451160 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=600 | m | | | | | | (101.000) | |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-177 | | 6-178 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | |
| 综合基价 | | | | | 1003.69 | | 1236.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 537.76 | | 659.04 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 240.29 | | 299.83 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 147.83 | | 182.19 | |
| | 利润 (10%) | | | | 77.81 | | 95.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.267 | 537.76 | 8.906 | 659.04 |
| 材料 | 14450508 | 钢筋混凝土管 Φ300 | m | | (102.500) | | | |
| | 14451158 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=400 | m | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.452 | 240.29 | 0.564 | 299.83 |

JSGCDE

工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-179 | | 6-180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人机配合下管 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 1589.53 | | 1985.17 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 844.64 | | 1033.85 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 387.55 | | 505.04 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 234.12 | | 292.39 | |
| | 利润 (10%) | | | | 123.22 | | 153.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.414 | 844.64 | 13.971 | 1033.85 |
| 材料 | 14451159 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=500 | m | | (101.000) | | | |
| | 14451160 | 钢筋混凝土排水管(承插口)D=600 | m | | | | (101.000) | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.729 | 387.55 | 0.950 | 505.04 |

JSGCDE

## 1.3.4 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管铺设

工作内容：检查及清洗管材，吊装管材，抹润滑油，套橡胶管，顶进就位，接口试压试验。

计量单位：100m

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | | | | | 6-181 | | 6-182 | | 6-183 | |
| 项目 | | | | | Φ300管 | | Φ400管 | | Φ500管 | |
| 综合基价 | | | | | 689.50 | | 811.40 | | 914.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 187.81 | | 225.77 | | 263.07 | |
| | 材料费 | | | | 292.72 | | 365.66 | | 420.61 | |
| | 机械费 | | | | 119.77 | | 119.77 | | 119.77 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 58.44 | | 65.65 | | 72.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 30.76 | | 34.55 | | 38.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.538 | 187.81 | 3.051 | 225.77 | 3.555 | 263.07 |
| 材料 | 14390305 | 玻璃钢夹砂管 Φ300 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14390306 | 玻璃钢夹砂管 Φ400 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14390307 | 玻璃钢夹砂管 Φ500 | m | | | | | | (101.000) | |
| | 02050605 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ300 | 个 | 16.00 | 18.000 | 288.00 | | | | |
| | 02050606 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ400 | 个 | 20.00 | | | 18.000 | 360.00 | | |
| | 02050607 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ500 | 个 | 23.00 | | | | | 18.000 | 414.00 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 4.720 | 4.720 | 5.660 | 5.660 | 6.610 | 6.610 |
| 机械 | 99090132 | 履带式电动起重机 5t | 台班 | 208.05 | 0.520 | 108.19 | 0.520 | 108.19 | 0.520 | 108.19 |
| | 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 22.26 | 0.520 | 11.58 | 0.520 | 11.58 | 0.520 | 11.58 |

JSGCDE

工作内容：检查及清洗管材，吊装管材，抹润滑油，套橡胶管，顶进就位，接口试压试验。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-184 | | 6-185 | | 6-186 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ600管 | | Φ800管 | | Φ1000管 | |
| 综合基价 | | | | | 1034.67 | | 1482.26 | | 2107.49 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 299.70 | | 325.67 | | 390.28 | |
| | 材料费 | | | | 493.55 | | 621.44 | | 1163.33 | |
| | 机械费 | | | | 119.77 | | 341.63 | | 341.63 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 79.70 | | 126.79 | | 139.06 | |
| | 利润 (10%) | | | | 41.95 | | 66.73 | | 73.19 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.050 | 299.70 | 4.401 | 325.67 | 5.274 | 390.28 |
| 材料 | 14390308 | 玻璃钢夹砂管 Φ600 | m | | (101.000) | | | | | |
| | 14390309 | 玻璃钢夹砂管 Φ800 | m | | | | (101.000) | | | |
| | 14390310 | 玻璃钢夹砂管 Φ1000 | m | | | | | | (101.000) | |
| | 02050608 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ600 | 个 | 27.00 | 18.000 | 486.00 | | | | |
| | 02050609 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ800 | 个 | 34.00 | | | 18.000 | 612.00 | | |
| | 02050610 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ1000 | 个 | 64.00 | | | | | 18.000 | 1152.00 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 7.550 | 7.550 | 9.440 | 9.440 | 11.330 | 11.330 |
| 机械 | 99090132 | 履带式电动起重机 5t | 台班 | 208.05 | 0.520 | 108.19 | | | | |
| | 99090105 | 履带式起重机 10t | 台班 | 634.72 | | | 0.520 | 330.05 | 0.520 | 330.05 |
| | 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 22.26 | 0.520 | 11.58 | 0.520 | 11.58 | 0.520 | 11.58 |

工作内容：检查及清洗管材，吊装管材，抹润滑油，套橡胶管，顶进就位，接口试压试验。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-187 | | 6-188 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ1200管 | | Φ1400管 | |
| 综合基价 | | | | | 2481.57 | | 2926.80 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 455.54 | | 520.15 | |
| | 材料费 | | | | 1453.22 | | 1815.10 | |
| | 机械费 | | | | 341.63 | | 341.63 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 151.46 | | 163.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 79.72 | | 86.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.156 | 455.54 | 7.029 | 520.15 |
| 材料 | 14390311 | 玻璃钢夹砂管 Φ1200 | m | | (101.000) | | | |
| | 14390312 | 玻璃钢夹砂管 Φ1400 | m | | | | (101.000) | |
| | 02050611 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ1200 | 个 | 80.00 | 18.000 | 1440.00 | | |
| | 02050612 | 玻璃钢夹砂管橡胶圈 Φ1400 | 个 | 100.00 | | | 18.000 | 1800.00 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 13.220 | 13.220 | 15.100 | 15.100 |
| 机械 | 99090105 | 履带式起重机 10t | 台班 | 634.72 | 0.520 | 330.05 | 0.520 | 330.05 |
| | 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 22.26 | 0.520 | 11.58 | 0.520 | 11.58 |

JSGCDE

# 1.3.5 UPVC加筋管铺设(胶圈接口)

工作内容：挂线，清扫基座，成品管场内运输，铺管，接口。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-189 | | 6-190 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | UPVC加筋管(DN mm以内) | | | |
| | | | | | 225 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 619.66 | | 884.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 266.40 | | 311.02 | |
| | 材料费 | | | | 276.00 | | 483.00 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 50.62 | | 59.09 | |
| | 利润 (10%) | | | | 26.64 | | 31.10 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.600 | 266.40 | 4.203 | 311.02 |
| 材料 | 14310905 | UPVC加筋管 DN225 | m | | (102.000) | | | |
| | 14310906 | UPVC加筋管 DN300 | m | | | | (102.000) | |
| | 02050505 | PVC-U管橡胶圈 直径225 | 个 | 12.00 | 23.000 | 276.00 | | |
| | 02050506 | PVC-U管橡胶圈 直径300 | 个 | 21.00 | | | 23.000 | 483.00 |

JSGCDE

工作内容：挂线，清扫基座，成品管场内运输，铺管，接口。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-191 | | 6-192 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | UPVC加筋管(DN mm以内) | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1246.59 | | 1451.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 342.32 | | 376.29 | |
| | 材料费 | | | | 805.00 | | 966.00 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 65.04 | | 71.50 | |
| | 利润 (10%) | | | | 34.23 | | 37.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.626 | 342.32 | 5.085 | 376.29 |
| 材料 | 14310907 | UPVC加筋管 DN400 | m | | (102.000) | | | |
| | 14310908 | UPVC加筋管 DN500 | m | | | | (102.000) | |
| | 02050507 | PVC-U管橡胶圈 直径400 | 个 | 35.00 | 23.000 | 805.00 | | |
| | 02050508 | PVC-U管橡胶圈 直径500 | 个 | 42.00 | | | 23.000 | 966.00 |

JSGCDE

# 1.3.6 PVC管道铺设(胶水粘接)

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-193 | | 6-194 | | 6-195 | | 6-196 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 466.04 | | 564.11 | | 576.00 | | 759.99 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 333.00 | | 399.60 | | 399.60 | | 532.80 | |
| | 材料费 | | | | 36.47 | | 48.63 | | 60.52 | | 72.68 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 63.27 | | 75.92 | | 75.92 | | 101.23 | |
| | 利润 (10%) | | | | 33.30 | | 39.96 | | 39.96 | | 53.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.500 | 333.00 | 5.400 | 399.60 | 5.400 | 399.60 | 7.200 | 532.80 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 02110927 | 接头板材 PVC | kg | 26.00 | 1.220 | 31.72 | 1.630 | 42.38 | 2.020 | 52.52 | 2.430 | 63.18 |
| | 12413501 | 胶水 | kg | 12.50 | 0.380 | 4.75 | 0.500 | 6.25 | 0.640 | 8.00 | 0.760 | 9.50 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-197 | | 6-198 | | 6-199 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 350 | | 400 | | 450 | |
| 综合基价 | | | | | 772.14 | | 1056.76 | | 1081.78 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 532.80 | | 666.00 | | 666.00 | |
| | 材料费 | | | | 84.83 | | 197.62 | | 222.64 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 101.23 | | 126.54 | | 126.54 | |
| | 利润 (10%) | | | | 53.28 | | 66.60 | | 66.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.200 | 532.80 | 9.000 | 666.00 | 9.000 | 666.00 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 02110927 | 接头板材 PVC | kg | 26.00 | 2.830 | 73.58 | 7.120 | 185.12 | 8.010 | 208.26 |
| | 12413501 | 胶水 | kg | 12.50 | 0.900 | 11.25 | 1.000 | 12.50 | 1.150 | 14.38 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-200 | | 6-201 | | 6-202 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 500 | | 600 | | 700 | |
| 综合基价 | | | | | 1106.54 | | 1441.40 | | 1575.03 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 666.00 | | 799.20 | | 799.20 | |
| | 材料费 | | | | 247.40 | | 410.43 | | 544.06 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 126.54 | | 151.85 | | 151.85 | |
| | 利润 (10%) | | | | 66.60 | | 79.92 | | 79.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.000 | 666.00 | 10.800 | 799.20 | 10.800 | 799.20 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 02110927 | 接头板材 PVC | kg | 26.00 | 8.900 | 231.40 | 15.050 | 391.30 | 20.060 | 521.56 |
| | 12413501 | 胶水 | kg | 12.50 | 1.280 | 16.00 | 1.530 | 19.13 | 1.800 | 22.50 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-203 | | 6-204 | | 6-205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 800 | | 900 | | 1000 | |
| 综合基价 | | | | | 2284.77 | | 2484.31 | | 3383.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1065.60 | | 1132.20 | | 1598.40 | |
| | 材料费 | | | | 910.15 | | 1023.77 | | 1321.50 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 202.46 | | 215.12 | | 303.70 | |
| | 利润 (10%) | | | | 106.56 | | 113.22 | | 159.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.400 | 1065.60 | 15.300 | 1132.20 | 21.600 | 1598.40 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 02110927 | 接头板材 PVC | kg | 26.00 | 34.020 | 884.52 | 38.270 | 995.02 | 49.620 | 1290.12 |
| | 12413501 | 胶水 | kg | 12.50 | 2.050 | 25.63 | 2.300 | 28.75 | 2.510 | 31.38 |

JSGCDE

# 1.3.7 HDPE管道铺设(焊接)

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-206 | | 6-207 | | 6-208 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 3899.55 | | 4111.53 | | 4343.97 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1385.28 | | 1385.28 | | 1385.28 | |
| | 材料费 | | | | 1882.53 | | 2076.32 | | 2284.16 | |
| | 机械费 | | | | 178.30 | | 192.40 | | 211.47 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 297.08 | | 299.76 | | 303.38 | |
| | 利润 (10%) | | | | 156.36 | | 157.77 | | 159.68 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.720 | 1385.28 | 18.720 | 1385.28 | 18.720 | 1385.28 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 34.950 | 366.98 | 38.830 | 407.72 | 42.710 | 448.46 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 14.110 | 423.30 | 15.170 | 455.10 | 16.690 | 500.70 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 43.690 | 1092.25 | 48.540 | 1213.50 | 53.400 | 1335.00 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 2.150 | 178.30 | 2.320 | 192.40 | 2.550 | 211.47 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-209 | | 6-210 | | 6-211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1300 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 4915.34 | | 5147.54 | | 5256.45 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1651.68 | | 1651.68 | | 1651.68 | |
| | 材料费 | | | | 2491.55 | | 2699.14 | | 2803.77 | |
| | 机械费 | | | | 227.23 | | 246.30 | | 249.62 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 356.99 | | 360.62 | | 361.25 | |
| | 利润 (10%) | | | | 187.89 | | 189.80 | | 190.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.320 | 1651.68 | 22.320 | 1651.68 | 22.320 | 1651.68 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 46.600 | 489.30 | 50.480 | 530.04 | 52.430 | 550.52 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 18.200 | 546.00 | 19.720 | 591.60 | 20.500 | 615.00 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 58.250 | 1456.25 | 63.100 | 1577.50 | 65.530 | 1638.25 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 2.740 | 227.23 | 2.970 | 246.30 | 3.010 | 249.62 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-212 | | 6-213 | | 6-214 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1400 | | 1450 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 5712.39 | | 5824.21 | | 5939.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1918.08 | | 1918.08 | | 1918.08 | |
| | 材料费 | | | | 2906.43 | | 3010.76 | | 3114.38 | |
| | 机械费 | | | | 257.08 | | 262.89 | | 272.01 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 413.28 | | 414.38 | | 416.12 | |
| | 利润 (10%) | | | | 217.52 | | 218.10 | | 219.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.920 | 1918.08 | 25.920 | 1918.08 | 25.920 | 1918.08 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 54.360 | 570.78 | 56.310 | 591.26 | 58.250 | 611.63 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 21.230 | 636.90 | 22.000 | 660.00 | 22.750 | 682.50 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 67.950 | 1698.75 | 70.380 | 1759.50 | 72.810 | 1820.25 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 3.100 | 257.08 | 3.170 | 262.89 | 3.280 | 272.01 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-215 | | 6-216 | | 6-217 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1550 | | 1600 | | 1650 | |
| 综合基价 | | | | | 6055.50 | | 6370.15 | | 6492.06 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1918.08 | | 1918.08 | | 1918.08 | |
| | 材料费 | | | | 3219.59 | | 3485.03 | | 3594.10 | |
| | 机械费 | | | | 280.30 | | 318.45 | | 328.40 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 417.69 | | 424.94 | | 426.83 | |
| | 利润 (10%) | | | | 219.84 | | 223.65 | | 224.65 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.920 | 1918.08 | 25.920 | 1918.08 | 25.920 | 1918.08 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 60.170 | 631.79 | 77.660 | 815.43 | 80.090 | 840.95 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 23.560 | 706.80 | 24.270 | 728.10 | 25.030 | 750.90 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 75.240 | 1881.00 | 77.660 | 1941.50 | 80.090 | 2002.25 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 3.380 | 280.30 | 3.840 | 318.45 | 3.960 | 328.40 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-218 | | 6-219 | | 6-220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1700 | | 1750 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 7027.84 | | 7147.90 | | 7312.24 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2237.76 | | 2237.76 | | 2237.76 | |
| | 材料费 | | | | 3702.51 | | 3811.87 | | 3920.58 | |
| | 机械费 | | | | 340.01 | | 348.31 | | 391.43 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 489.78 | | 491.35 | | 499.55 | |
| | 利润 (10%) | | | | 257.78 | | 258.61 | | 262.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 30.240 | 2237.76 | 30.240 | 2237.76 | 30.240 | 2237.76 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 82.510 | 866.36 | 84.940 | 891.87 | 87.360 | 917.28 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 25.780 | 773.40 | 26.550 | 796.50 | 27.310 | 819.30 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 82.510 | 2062.75 | 84.940 | 2123.50 | 87.360 | 2184.00 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 4.100 | 340.01 | 4.200 | 348.31 | 4.720 | 391.43 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-221 | | 6-222 | | 6-223 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1850 | | 1900 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 7431.28 | | 7558.24 | | 8628.90 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2237.76 | | 2237.76 | | 2877.12 | |
| | 材料费 | | | | 4030.00 | | 4138.77 | | 4356.84 | |
| | 机械费 | | | | 398.89 | | 412.99 | | 434.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 500.96 | | 503.64 | | 629.22 | |
| | 利润 (10%) | | | | 263.67 | | 265.08 | | 331.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 30.240 | 2237.76 | 30.240 | 2237.76 | 38.880 | 2877.12 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 89.800 | 942.90 | 92.230 | 968.42 | 97.080 | 1019.34 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 28.070 | 842.10 | 28.820 | 864.60 | 30.350 | 910.50 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 89.800 | 2245.00 | 92.230 | 2305.75 | 97.080 | 2427.00 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 4.810 | 398.89 | 4.980 | 412.99 | 5.240 | 434.55 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-224 | | 6-225 | | 6-226 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2100 | | 2200 | | 2300 | |
| 综合基价 | | | | | 9597.69 | | 9859.04 | | 11120.32 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2877.12 | | 2877.12 | | 3623.04 | |
| | 材料费 | | | | 5297.81 | | 5537.77 | | 5802.58 | |
| | 机械费 | | | | 456.12 | | 472.70 | | 499.24 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 633.32 | | 636.47 | | 783.23 | |
| | 利润 (10%) | | | | 333.32 | | 334.98 | | 412.23 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 38.880 | 2877.12 | 38.880 | 2877.12 | 48.960 | 3623.04 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 122.310 | 1284.26 | 128.140 | 1345.47 | 133.960 | 1406.58 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 31.860 | 955.80 | 32.960 | 988.80 | 34.900 | 1047.00 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 122.310 | 3057.75 | 128.140 | 3203.50 | 133.960 | 3349.00 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 5.500 | 456.12 | 5.700 | 472.70 | 6.020 | 499.24 |

JSGCDE

工作内容：运管、下管铺管、调直、接头。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-227 | | 6-228 | | 6-229 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 材料型号PVC | | | | | |
| | | | | | 公称内径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2400 | | 2500 | | 2600 | |
| 综合基价 | | | | | 11399.63 | | 11682.23 | | 11963.67 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3623.04 | | 3623.04 | | 3623.04 | |
| | 材料费 | | | | 6054.08 | | 6308.86 | | 6561.42 | |
| | 机械费 | | | | 520.80 | | 542.36 | | 564.75 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 787.33 | | 791.43 | | 795.68 | |
| | 利润 (10%) | | | | 414.38 | | 416.54 | | 418.78 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 48.960 | 3623.04 | 48.960 | 3623.04 | 48.960 | 3623.04 |
| 材料 | 14313511 | 塑料螺旋管 | m | | (101.000) | | (101.000) | | (101.000) | |
| | 01672501 | 接口加强钢肋 | kg | 10.50 | 139.760 | 1467.48 | 145.610 | 1528.91 | 151.440 | 1590.12 |
| | 03411100 | 塑料焊条 | kg | 30.00 | 36.420 | 1092.60 | 37.990 | 1139.70 | 39.510 | 1185.30 |
| | 02110924 | 塑料接头板材 HDPE JR3 | kg | 25.00 | 139.760 | 3494.00 | 145.610 | 3640.25 | 151.440 | 3786.00 |
| 机械 | 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 82.93 | 6.280 | 520.80 | 6.540 | 542.36 | 6.810 | 564.75 |

JSGCDE

# 1.4 排水管道接口

## 1.4.1 平(企)接口

### (1)水泥砂浆接口(120° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-230 | | 6-231 | | 6-232 | | 6-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 95.67 | | 106.96 | | 118.59 | | 132.40 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 64.60 | | 70.30 | | 76.44 | | 83.84 | |
| | 材料费 | | | | 12.34 | | 16.27 | | 19.99 | | 24.25 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 12.27 | | 13.36 | | 14.52 | | 15.93 | |
| | 利润 (10%) | | | | 6.46 | | 7.03 | | 7.64 | | 8.38 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.873 | 64.60 | 0.950 | 70.30 | 1.033 | 76.44 | 1.133 | 83.84 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.030 | 7.95 | 0.040 | 10.60 | 0.048 | 12.72 | 0.058 | 15.37 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.002 | 0.48 | 0.003 | 0.72 | 0.005 | 1.20 | 0.007 | 1.68 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.548 | 2.55 | 3.234 | 3.23 | 3.942 | 3.94 | 4.670 | 4.67 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.252 | 1.18 | 0.315 | 1.48 | 0.389 | 1.83 | 0.462 | 2.17 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.18 | 1.500 | 0.24 | 1.500 | 0.30 | 1.500 | 0.36 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-234 | | 6-235 | | 6-236 | | 6-237 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 700 | | 800 | | 900 | | 1000 | |
| 综合基价 | | | | | 147.74 | | 166.21 | | 188.29 | | 215.74 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 93.09 | | 103.53 | | 117.59 | | 135.86 | |
| | 材料费 | | | | 27.65 | | 32.66 | | 36.60 | | 40.48 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 17.69 | | 19.67 | | 22.34 | | 25.81 | |
| | 利润 (10%) | | | | 9.31 | | 10.35 | | 11.76 | | 13.59 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.258 | 93.09 | 1.399 | 103.53 | 1.589 | 117.59 | 1.836 | 135.86 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.066 | 17.49 | 0.076 | 20.15 | 0.085 | 22.53 | 0.093 | 24.65 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.008 | 1.92 | 0.013 | 3.12 | 0.015 | 3.59 | 0.018 | 4.31 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.356 | 5.36 | 6.094 | 6.09 | 6.781 | 6.78 | 7.467 | 7.47 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.525 | 2.47 | 0.599 | 2.82 | 0.672 | 3.16 | 0.735 | 3.45 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.41 | 1.500 | 0.48 | 1.500 | 0.54 | 1.500 | 0.60 |

JSGCDE

## (2)水泥砂浆接口(180° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-238 | | 6-239 | | 6-240 | | 6-241 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 77.58 | | 85.80 | | 95.72 | | 106.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 52.76 | | 57.28 | | 62.31 | | 68.38 | |
| | 材料费 | | | | 9.52 | | 11.91 | | 15.34 | | 18.01 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 10.02 | | 10.88 | | 11.84 | | 12.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5.28 | | 5.73 | | 6.23 | | 6.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.713 | 52.76 | 0.774 | 57.28 | 0.842 | 62.31 | 0.924 | 68.38 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.023 | 6.10 | 0.029 | 7.69 | 0.037 | 9.81 | 0.043 | 11.40 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.002 | 0.48 | 0.002 | 0.48 | 0.004 | 0.96 | 0.005 | 1.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.914 | 1.91 | 2.423 | 2.42 | 2.964 | 2.96 | 3.505 | 3.51 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.189 | 0.89 | 0.242 | 1.14 | 0.294 | 1.38 | 0.347 | 1.63 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.14 | 1.500 | 0.18 | 1.500 | 0.23 | 1.500 | 0.27 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-242 | | 6-243 | | 6-244 | | 6-245 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 700 | | 800 | | 900 | | 1000 | |
| 综合基价 | | | | | 118.98 | | 133.16 | | 151.34 | | 173.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 75.85 | | 84.36 | | 95.83 | | 110.70 | |
| | 材料费 | | | | 21.13 | | 24.33 | | 27.72 | | 30.59 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 14.41 | | 16.03 | | 18.21 | | 21.03 | |
| | 利润 (10%) | | | | 7.59 | | 8.44 | | 9.58 | | 11.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.025 | 75.85 | 1.140 | 84.36 | 1.295 | 95.83 | 1.496 | 110.70 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.050 | 13.25 | 0.057 | 15.11 | 0.064 | 16.96 | 0.070 | 18.55 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.007 | 1.68 | 0.009 | 2.16 | 0.012 | 2.88 | 0.014 | 3.36 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.014 | 4.01 | 4.576 | 4.58 | 5.096 | 5.10 | 5.606 | 5.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.399 | 1.88 | 0.452 | 2.12 | 0.504 | 2.37 | 0.557 | 2.62 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.31 | 1.500 | 0.36 | 1.500 | 0.41 | 1.500 | 0.45 |

JSGCDE

## (3)钢丝网水泥砂浆接口(120° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-246 | | 6-247 | | 6-248 | | 6-249 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 309.85 | | 374.40 | | 432.38 | | 479.00 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 189.66 | | 231.62 | | 268.84 | | 296.67 | |
| | 材料费 | | | | 65.18 | | 75.61 | | 85.58 | | 96.29 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 36.04 | | 44.01 | | 51.08 | | 56.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 18.97 | | 23.16 | | 26.88 | | 29.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.563 | 189.66 | 3.130 | 231.62 | 3.633 | 268.84 | 4.009 | 296.67 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.082 | 21.74 | 0.096 | 25.45 | 0.108 | 28.63 | 0.122 | 32.34 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.013 | 3.12 | 0.018 | 4.31 | 0.023 | 5.51 | 0.029 | 6.95 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 3.535 | 32.52 | 4.011 | 36.90 | 4.486 | 41.27 | 4.961 | 45.64 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.670 | 4.67 | 5.356 | 5.36 | 6.094 | 6.09 | 6.781 | 6.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.462 | 2.17 | 0.525 | 2.47 | 0.599 | 2.82 | 0.672 | 3.16 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.96 | 1.500 | 1.12 | 1.500 | 1.26 | 1.500 | 1.42 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-250 | | 6-251 | | 6-252 | | 6-253 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 532.89 | | 640.04 | | 671.76 | | 765.37 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 327.97 | | 368.67 | | 381.17 | | 435.49 | |
| | 材料费 | | | | 109.81 | | 164.45 | | 180.05 | | 203.59 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 62.31 | | 70.05 | | 72.42 | | 82.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 32.80 | | 36.87 | | 38.12 | | 43.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.432 | 327.97 | 4.982 | 368.67 | 5.151 | 381.17 | 5.885 | 435.49 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.134 | 35.52 | 0.260 | 68.92 | 0.284 | 75.28 | 0.318 | 84.29 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.049 | 11.74 | 0.061 | 14.62 | 0.072 | 17.25 | 0.091 | 21.81 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 5.436 | 50.01 | 7.224 | 66.46 | 7.805 | 71.81 | 8.676 | 79.82 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.467 | 7.47 | 8.216 | 8.22 | 8.902 | 8.90 | 10.015 | 10.02 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.735 | 3.45 | 0.809 | 3.80 | 0.882 | 4.15 | 0.987 | 4.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.62 | 1.500 | 2.43 | 1.500 | 2.66 | 1.500 | 3.01 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-254 | | 6-255 | | 6-256 | | 6-257 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 883.06 | | 967.95 | | 1104.25 | | 1295.93 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 507.94 | | 554.41 | | 640.25 | | 762.05 | |
| | 材料费 | | | | 227.82 | | 252.76 | | 278.32 | | 312.88 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 96.51 | | 105.34 | | 121.65 | | 144.79 | |
| | 利润 (10%) | | | | 50.79 | | 55.44 | | 64.03 | | 76.21 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.864 | 507.94 | 7.492 | 554.41 | 8.652 | 640.25 | 10.298 | 762.05 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.353 | 93.57 | 0.387 | 102.58 | 0.422 | 111.86 | 0.468 | 124.05 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.112 | 26.84 | 0.137 | 32.83 | 0.163 | 39.06 | 0.201 | 48.17 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 9.547 | 87.83 | 10.417 | 95.84 | 11.289 | 103.86 | 12.450 | 114.54 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.076 | 11.08 | 12.137 | 12.14 | 13.260 | 13.26 | 14.685 | 14.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.092 | 5.13 | 1.197 | 5.63 | 1.313 | 6.17 | 1.449 | 6.81 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 3.37 | 1.500 | 3.74 | 1.500 | 4.11 | 1.500 | 4.62 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-258 | | 6-259 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1661.17 | | 1810.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1017.35 | | 1108.67 | |
| | 材料费 | | | | 348.78 | | 380.14 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 193.30 | | 210.65 | |
| | 利润 (10%) | | | | 101.74 | | 110.87 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.748 | 1017.35 | 14.982 | 1108.67 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.515 | 136.51 | 0.558 | 147.91 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.243 | 58.23 | 0.275 | 65.90 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 13.610 | 125.21 | 14.675 | 135.01 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.182 | 16.18 | 17.545 | 17.55 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.596 | 7.50 | 1.733 | 8.15 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 5.15 | 1.500 | 5.62 |

JSGCDE

## (4)钢丝网水泥砂浆接口(180° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-260 | | 6-261 | | 6-262 | | 6-263 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 250.67 | | 302.49 | | 349.58 | | 397.55 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 154.66 | | 188.85 | | 219.11 | | 249.90 | |
| | 材料费 | | | | 51.15 | | 58.87 | | 66.93 | | 75.18 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 29.39 | | 35.88 | | 41.63 | | 47.48 | |
| | 利润 (10%) | | | | 15.47 | | 18.89 | | 21.91 | | 24.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.090 | 154.66 | 2.552 | 188.85 | 2.961 | 219.11 | 3.377 | 249.90 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.062 | 16.43 | 0.071 | 18.82 | 0.081 | 21.47 | 0.091 | 24.12 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.013 | 3.12 | 0.018 | 4.31 | 0.023 | 5.51 | 0.029 | 6.95 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 2.794 | 25.70 | 3.150 | 28.98 | 3.506 | 32.26 | 3.862 | 35.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.505 | 3.51 | 4.014 | 4.01 | 4.576 | 4.58 | 5.096 | 5.10 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.347 | 1.63 | 0.399 | 1.88 | 0.452 | 2.12 | 0.504 | 2.37 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.76 | 1.500 | 0.87 | 1.500 | 0.99 | 1.500 | 1.11 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-264 | | 6-265 | | 6-266 | | 6-267 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 443.09 | | 529.22 | | 541.87 | | 617.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 276.17 | | 310.50 | | 310.73 | | 354.90 | |
| | 材料费 | | | | 86.83 | | 128.67 | | 141.03 | | 159.75 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 52.47 | | 59.00 | | 59.04 | | 67.43 | |
| | 利润 (10%) | | | | 27.62 | | 31.05 | | 31.07 | | 35.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.732 | 276.17 | 4.196 | 310.50 | 4.199 | 310.73 | 4.796 | 354.90 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.101 | 26.77 | 0.195 | 51.69 | 0.213 | 56.46 | 0.238 | 63.09 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.049 | 11.74 | 0.061 | 14.62 | 0.072 | 17.25 | 0.091 | 21.81 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 4.219 | 38.81 | 5.591 | 51.44 | 6.027 | 55.45 | 6.680 | 61.46 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.606 | 5.61 | 6.157 | 6.16 | 6.677 | 6.68 | 7.519 | 7.52 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.557 | 2.62 | 0.609 | 2.86 | 0.662 | 3.11 | 0.746 | 3.51 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.28 | 1.500 | 1.90 | 1.500 | 2.08 | 1.500 | 2.36 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-268 | | 6-269 | | 6-270 | | 6-271 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 713.36 | | 782.52 | | 893.50 | | 1049.88 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 413.96 | | 451.77 | | 521.77 | | 621.01 | |
| | 材料费 | | | | 179.35 | | 199.73 | | 220.41 | | 248.78 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 78.65 | | 85.84 | | 99.14 | | 117.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 41.40 | | 45.18 | | 52.18 | | 62.10 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.594 | 413.96 | 6.105 | 451.77 | 7.051 | 521.77 | 8.392 | 621.01 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.265 | 70.24 | 0.291 | 77.14 | 0.317 | 84.03 | 0.352 | 93.30 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.112 | 26.84 | 0.137 | 32.83 | 0.163 | 39.06 | 0.201 | 48.17 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 7.333 | 67.46 | 7.986 | 73.47 | 8.639 | 79.48 | 9.510 | 87.49 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.310 | 8.31 | 9.100 | 9.10 | 9.942 | 9.94 | 11.014 | 11.01 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.819 | 3.85 | 0.903 | 4.24 | 0.987 | 4.64 | 1.092 | 5.13 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.65 | 1.500 | 2.95 | 1.500 | 3.26 | 1.500 | 3.68 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、按钢丝网抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-272 | | 6-273 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1347.29 | | 1468.80 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 828.95 | | 903.47 | |
| | 材料费 | | | | 277.94 | | 303.32 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 157.50 | | 171.66 | |
| | 利润 (10%) | | | | 82.90 | | 90.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.202 | 828.95 | 12.209 | 903.47 |
| 材料 | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.386 | 102.32 | 0.418 | 110.80 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.243 | 58.23 | 0.275 | 65.90 |
| | 03550101 | 钢丝网 | m² | 9.20 | 10.381 | 95.51 | 11.179 | 102.85 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 12.137 | 12.14 | 13.166 | 13.17 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.197 | 5.63 | 1.302 | 6.12 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 4.11 | 1.500 | 4.48 |

JSGCDE

## (5)膨胀水泥砂浆接口

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-274 | | 6-275 | | 6-276 | | 6-277 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 289.34 | | 293.05 | | 296.74 | | 368.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 212.82 | | 212.90 | | 212.97 | | 264.55 | |
| | 材料费 | | | | 14.80 | | 18.41 | | 22.01 | | 27.41 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 40.44 | | 40.45 | | 40.46 | | 50.26 | |
| | 利润 (10%) | | | | 21.28 | | 21.29 | | 21.30 | | 26.46 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.876 | 212.82 | 2.877 | 212.90 | 2.878 | 212.97 | 3.575 | 264.55 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.022 | 6.06 | 0.027 | 7.44 | 0.033 | 9.10 | 0.041 | 11.30 |
| | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.027 | 8.37 | 0.034 | 10.54 | 0.040 | 12.40 | 0.050 | 15.50 |
| | 02090101 | 塑料薄膜 | m² | 0.80 | 0.187 | 0.15 | 0.204 | 0.16 | 0.221 | 0.18 | 0.250 | 0.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.22 | 1.500 | 0.27 | 1.500 | 0.33 | 1.500 | 0.41 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-278 | | 6-279 | | 6-280 | | 6-281 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 460.33 | | 537.02 | | 621.64 | | 692.81 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 330.71 | | 384.36 | | 443.93 | | 490.47 | |
| | 材料费 | | | | 33.72 | | 41.19 | | 48.97 | | 60.10 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 62.83 | | 73.03 | | 84.35 | | 93.19 | |
| | 利润 (10%) | | | | 33.07 | | 38.44 | | 44.39 | | 49.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.469 | 330.71 | 5.194 | 384.36 | 5.999 | 443.93 | 6.628 | 490.47 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.050 | 13.78 | 0.062 | 17.09 | 0.074 | 20.40 | 0.090 | 24.81 |
| | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.062 | 19.22 | 0.075 | 23.25 | 0.089 | 27.59 | 0.110 | 34.10 |
| | 02090101 | 塑料薄膜 | m² | 0.80 | 0.277 | 0.22 | 0.304 | 0.24 | 0.326 | 0.26 | 0.370 | 0.30 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.50 | 1.500 | 0.61 | 1.500 | 0.72 | 1.500 | 0.89 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-282 | | 6-283 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 815.44 | | 928.06 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 575.79 | | 655.42 | |
| | 材料费 | | | | 72.67 | | 82.57 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 109.40 | | 124.53 | |
| | 利润 (10%) | | | | 57.58 | | 65.54 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.781 | 575.79 | 8.857 | 655.42 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.109 | 30.04 | 0.124 | 34.18 |
| | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.133 | 41.23 | 0.151 | 46.81 |
| | 02090101 | 塑料薄膜 | m² | 0.80 | 0.408 | 0.33 | 0.444 | 0.36 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.07 | 1.500 | 1.22 |

JSGCDE

# 1.4.2 现浇混凝土套环接口

## (1)现浇混凝土套环接口(120° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-284 | | 6-285 | | 6-286 | | 6-287 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 345.82 | | 384.50 | | 441.28 | | 496.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 174.27 | | 187.52 | | 214.16 | | 241.76 | |
| | 材料费 | | | | 114.75 | | 133.30 | | 154.09 | | 172.52 | |
| | 机械费 | | | | 4.86 | | 7.21 | | 8.47 | | 9.41 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 34.03 | | 37.00 | | 42.30 | | 47.72 | |
| | 利润 (10%) | | | | 17.91 | | 19.47 | | 22.26 | | 25.12 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.355 | 174.27 | 2.534 | 187.52 | 2.894 | 214.16 | 3.267 | 241.76 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 0.388 | 91.62 | 0.449 | 106.03 | 0.520 | 122.79 | 0.581 | 137.20 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.013 | 3.12 | 0.018 | 4.31 | 0.023 | 5.51 | 0.029 | 6.95 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.630 | 16.63 | 18.626 | 18.63 | 20.862 | 20.86 | 22.911 | 22.91 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.148 | 0.13 | 0.216 | 0.19 | 0.252 | 0.22 | 0.280 | 0.25 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.329 | 1.55 | 0.461 | 2.17 | 0.516 | 2.43 | 0.567 | 2.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.70 | 1.500 | 1.97 | 1.500 | 2.28 | 1.500 | 2.55 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.031 | 4.86 | 0.046 | 7.21 | 0.054 | 8.47 | 0.060 | 9.41 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-288 | | 6-289 | | 6-290 | | 6-291 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 561.32 | | 720.42 | | 778.03 | | 1179.30 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 272.10 | | 372.00 | | 397.97 | | 481.30 | |
| | 材料费 | | | | 196.95 | | 222.53 | | 244.83 | | 534.75 | |
| | 机械费 | | | | 10.35 | | 13.96 | | 15.37 | | 18.35 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 53.67 | | 73.33 | | 78.53 | | 94.93 | |
| | 利润 (10%) | | | | 28.25 | | 38.60 | | 41.33 | | 49.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.677 | 272.10 | 5.027 | 372.00 | 5.378 | 397.97 | 6.504 | 481.30 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 0.653 | 154.20 | 0.734 | 173.33 | 0.806 | 190.33 | 1.979 | 467.32 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.049 | 11.74 | 0.061 | 14.62 | 0.072 | 17.25 | 0.091 | 21.81 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 24.918 | 24.92 | 27.144 | 27.14 | 29.151 | 29.15 | 32.666 | 32.67 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.312 | 0.28 | 0.420 | 0.37 | 0.460 | 0.41 | 0.552 | 0.49 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.616 | 2.90 | 0.805 | 3.78 | 0.865 | 4.07 | 0.970 | 4.56 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.91 | 1.500 | 3.29 | 1.500 | 3.62 | 1.500 | 7.90 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.066 | 10.35 | 0.089 | 13.96 | 0.098 | 15.37 | 0.117 | 18.35 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-292 | | 6-293 | | 6-294 | | 6-295 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 1390.35 | | 1727.10 | | 1922.76 | | 2163.00 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 590.15 | | 787.88 | | 880.90 | | 987.23 | |
| | 材料费 | | | | 600.13 | | 670.28 | | 741.68 | | 839.10 | |
| | 机械费 | | | | 22.42 | | 31.36 | | 34.66 | | 39.05 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 116.39 | | 155.66 | | 173.96 | | 194.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 61.26 | | 81.92 | | 91.56 | | 102.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.975 | 590.15 | 10.647 | 787.88 | 11.904 | 880.90 | 13.341 | 987.23 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 2.213 | 522.58 | 2.458 | 580.43 | 2.713 | 640.65 | 3.060 | 722.59 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.112 | 26.84 | 0.137 | 32.83 | 0.163 | 39.06 | 0.201 | 48.17 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 36.192 | 36.19 | 40.605 | 40.61 | 43.947 | 43.95 | 48.182 | 48.18 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.672 | 0.60 | 0.940 | 0.84 | 1.040 | 0.93 | 1.172 | 1.04 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.074 | 5.05 | 1.205 | 5.66 | 1.304 | 6.13 | 1.430 | 6.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.87 | 1.500 | 9.91 | 1.500 | 10.96 | 1.500 | 12.40 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.143 | 22.42 | 0.200 | 31.36 | 0.221 | 34.66 | 0.249 | 39.05 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-296 | | 6-297 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 2440.63 | | 2700.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1119.40 | | 1243.79 | |
| | 材料费 | | | | 940.16 | | 1033.54 | |
| | 机械费 | | | | 43.75 | | 48.30 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 221.00 | | 245.50 | |
| | 利润 (10%) | | | | 116.32 | | 129.21 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.127 | 1119.40 | 16.808 | 1243.79 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 3.417 | 806.89 | 3.754 | 886.47 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.243 | 58.23 | 0.275 | 65.90 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 52.639 | 52.64 | 56.695 | 56.70 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.312 | 1.17 | 1.448 | 1.29 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.562 | 7.34 | 1.683 | 7.91 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 13.89 | 1.500 | 15.27 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.279 | 43.75 | 0.308 | 48.30 |

JSGCDE

## (2)现浇混凝土套环接口(180° 管基)

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-298 | | 6-299 | | 6-300 | | 6-301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 286.17 | | 318.19 | | 362.09 | | 408.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 146.08 | | 156.66 | | 177.53 | | 200.32 | |
| | 材料费 | | | | 92.67 | | 108.81 | | 124.78 | | 140.82 | |
| | 机械费 | | | | 3.92 | | 5.65 | | 6.43 | | 7.21 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 28.50 | | 30.84 | | 34.95 | | 39.43 | |
| | 利润 (10%) | | | | 15.00 | | 16.23 | | 18.40 | | 20.75 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.974 | 146.08 | 2.117 | 156.66 | 2.399 | 177.53 | 2.707 | 200.32 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 0.296 | 69.90 | 0.347 | 81.94 | 0.398 | 93.98 | 0.449 | 106.03 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.013 | 3.12 | 0.018 | 4.31 | 0.023 | 5.51 | 0.029 | 6.95 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.630 | 16.63 | 18.626 | 18.63 | 20.862 | 20.86 | 22.911 | 22.91 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.116 | 0.10 | 0.168 | 0.15 | 0.192 | 0.17 | 0.216 | 0.19 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.329 | 1.55 | 0.461 | 2.17 | 0.515 | 2.42 | 0.567 | 2.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.37 | 1.500 | 1.61 | 1.500 | 1.84 | 1.500 | 2.08 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.025 | 3.92 | 0.036 | 5.65 | 0.041 | 6.43 | 0.046 | 7.21 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-302 | | 6-303 | | 6-304 | | 6-305 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 461.68 | | 593.83 | | 644.49 | | 955.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 225.70 | | 309.39 | | 334.18 | | 397.60 | |
| | 材料费 | | | | 160.21 | | 180.96 | | 198.23 | | 424.62 | |
| | 机械费 | | | | 8.00 | | 10.66 | | 11.76 | | 13.96 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 44.40 | | 60.81 | | 65.73 | | 78.20 | |
| | 利润 (10%) | | | | 23.37 | | 32.01 | | 34.59 | | 41.16 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.050 | 225.70 | 4.181 | 309.39 | 4.516 | 334.18 | 5.373 | 397.60 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 0.500 | 118.07 | 0.561 | 132.47 | 0.612 | 144.52 | 1.520 | 358.93 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.049 | 11.74 | 0.061 | 14.62 | 0.072 | 17.25 | 0.091 | 21.81 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 24.918 | 24.92 | 27.144 | 27.14 | 29.151 | 29.15 | 32.666 | 32.67 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.240 | 0.21 | 0.320 | 0.28 | 0.352 | 0.31 | 0.420 | 0.37 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.616 | 2.90 | 0.805 | 3.78 | 0.865 | 4.07 | 0.970 | 4.56 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.37 | 1.500 | 2.67 | 1.500 | 2.93 | 1.500 | 6.28 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.051 | 8.00 | 0.068 | 10.66 | 0.075 | 11.76 | 0.089 | 13.96 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-306 | | 6-307 | | 6-308 | | 6-309 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 1126.66 | | 1396.65 | | 1552.70 | | 1741.51 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 487.96 | | 647.20 | | 723.87 | | 808.52 | |
| | 材料费 | | | | 475.34 | | 530.81 | | 584.93 | | 660.28 | |
| | 机械费 | | | | 16.94 | | 23.99 | | 26.34 | | 29.64 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 95.93 | | 127.53 | | 142.54 | | 159.25 | |
| | 利润 (10%) | | | | 50.49 | | 67.12 | | 75.02 | | 83.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.594 | 487.96 | 8.746 | 647.20 | 9.782 | 723.87 | 10.926 | 808.52 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 1.693 | 399.79 | 1.877 | 443.23 | 2.060 | 486.45 | 2.315 | 546.66 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.112 | 26.84 | 0.137 | 32.83 | 0.163 | 39.06 | 0.201 | 48.17 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 36.192 | 36.19 | 40.605 | 40.61 | 43.947 | 43.95 | 48.182 | 48.18 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.508 | 0.45 | 0.720 | 0.64 | 0.792 | 0.70 | 0.888 | 0.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.074 | 5.05 | 1.205 | 5.66 | 1.304 | 6.13 | 1.430 | 6.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 7.02 | 1.500 | 7.84 | 1.500 | 8.64 | 1.500 | 9.76 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.108 | 16.94 | 0.153 | 23.99 | 0.168 | 26.34 | 0.189 | 29.64 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-310 | | 6-311 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1965.41 | | 2171.40 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 917.23 | | 1018.54 | |
| | 材料费 | | | | 739.50 | | 810.56 | |
| | 机械费 | | | | 33.09 | | 36.38 | |
| | 管理费(19%) | | | | 180.56 | | 200.43 | |
| | 利润(10%) | | | | 95.03 | | 105.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.395 | 917.23 | 13.764 | 1018.54 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 236.14 | 2.581 | 609.48 | 2.825 | 667.10 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.243 | 58.23 | 0.275 | 65.90 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 52.639 | 52.64 | 56.695 | 56.70 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.992 | 0.88 | 1.092 | 0.97 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.562 | 7.34 | 1.683 | 7.91 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 10.93 | 1.500 | 11.98 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.211 | 33.09 | 0.232 | 36.38 |

JSGCDE

# 1.4.3 变形缝

工作内容：清理管口、搅拌浇捣混凝土、筛砂、调制砂浆、熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞、安放止水带、内外抹口、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-312 | | 6-313 | | 6-314 | | 6-315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | | 900 | |
| 综合基价 | | | | | 5986.18 | | 6624.59 | | 7349.41 | | 8010.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1375.22 | | 1527.88 | | 1704.44 | | 1864.58 | |
| | 材料费 | | | | 4147.62 | | 4582.23 | | 5071.79 | | 5519.14 | |
| | 机械费 | | | | 50.02 | | 55.35 | | 61.16 | | 66.49 | |
| | 管理费(19%) | | | | 270.80 | | 300.81 | | 335.46 | | 366.90 | |
| | 利润(10%) | | | | 142.52 | | 158.32 | | 176.56 | | 193.11 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.584 | 1375.22 | 20.647 | 1527.88 | 23.033 | 1704.44 | 25.197 | 1864.58 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 1.163 | 255.50 | 1.265 | 277.91 | 1.377 | 302.51 | 1.469 | 322.72 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 236.14 | 2.591 | 611.84 | 2.887 | 681.74 | 3.213 | 758.72 | 3.519 | 830.98 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | $m^3$ | 239.65 | 0.019 | 4.55 | 0.022 | 5.27 | 0.024 | 5.75 | 0.027 | 6.47 |
| | 13123503 | 低发泡聚乙烯 | $m^3$ | 600.00 | 0.297 | 178.20 | 0.330 | 198.00 | 0.364 | 218.40 | 0.398 | 238.80 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 6.243 | 34.34 | 8.650 | 47.58 | 14.416 | 79.29 | 18.264 | 100.45 |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | 32.970 | 2637.60 | 36.645 | 2931.60 | 40.530 | 3242.40 | 44.205 | 3536.40 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 2.860 | 3.15 | 3.960 | 4.36 | 6.600 | 7.26 | 8.360 | 9.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.991 | 11.99 | 13.000 | 13.00 | 14.134 | 14.13 | 15.132 | 15.13 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 1.591 | 13.68 | 2.203 | 18.95 | 3.672 | 31.58 | 4.651 | 40.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.500 | 1.34 | 1.660 | 1.48 | 1.836 | 1.63 | 1.996 | 1.78 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 1.264 | 5.94 | 1.366 | 6.42 | 1.482 | 6.97 | 1.586 | 7.45 |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | 15.00 | 1.500 | 61.29 | 1.500 | 67.72 | 1.500 | 74.95 | 1.500 | 81.56 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.319 | 50.02 | 0.353 | 55.35 | 0.390 | 61.16 | 0.424 | 66.49 |

工作内容：清理管口、搅拌浇捣混凝土、筛砂、调制砂浆、熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞、安放止水带、内外抹口、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-316 | | 6-317 | | 6-318 | | 6-319 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 8684.35 | | 9476.19 | | 10149.50 | | 11346.78 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2030.49 | | 2243.61 | | 2401.67 | | 2706.77 | |
| | 材料费 | | | | 5972.16 | | 6481.41 | | 6944.13 | | 7736.11 | |
| | 机械费 | | | | 71.98 | | 77.93 | | 83.11 | | 92.20 | |
| | 管理费(19%) | | | | 399.47 | | 441.09 | | 472.11 | | 531.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 210.25 | | 232.15 | | 248.48 | | 279.90 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.439 | 2030.49 | 30.319 | 2243.61 | 32.455 | 2401.67 | 36.578 | 2706.77 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.571 | 345.13 | 1.683 | 369.74 | 1.775 | 389.95 | 1.938 | 425.76 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 3.825 | 903.24 | 4.162 | 982.81 | 4.468 | 1055.07 | 4.978 | 1175.50 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.030 | 7.19 | 0.034 | 8.15 | 0.037 | 8.87 | 0.041 | 9.83 |
| | 13123503 | 低发泡聚乙烯 | m³ | 600.00 | 0.431 | 258.60 | 0.466 | 279.60 | 0.499 | 299.40 | 0.552 | 331.20 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 22.589 | 124.24 | 30.274 | 166.51 | 36.040 | 198.22 | 50.456 | 277.51 |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | 47.880 | 3830.40 | 51.765 | 4141.20 | 55.440 | 4435.20 | 61.320 | 4905.60 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 10.340 | 11.37 | 13.860 | 15.25 | 16.500 | 18.15 | 23.100 | 25.41 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.162 | 16.16 | 17.274 | 17.27 | 18.273 | 18.27 | 19.947 | 19.95 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 5.753 | 49.48 | 7.711 | 66.31 | 9.180 | 78.95 | 12.852 | 110.53 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.160 | 1.92 | 2.340 | 2.08 | 2.496 | 2.22 | 2.768 | 2.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.695 | 7.97 | 1.811 | 8.51 | 1.916 | 9.01 | 2.092 | 9.83 |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | 15.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 88.26 | 1.500 | 95.78 | 1.500 | 102.62 | 1.500 | 114.33 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.459 | 71.98 | 0.497 | 77.93 | 0.530 | 83.11 | 0.588 | 92.20 |

工作内容：清理管口、搅拌浇捣混凝土、筛砂、调制砂浆、熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞、安放止水带、内外抹口、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-320 | | 6-321 | | 6-322 | | 6-323 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 12502.42 | | 13658.43 | | 14955.46 | | 16586.76 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3007.43 | | 3305.80 | | 3639.54 | | 4052.31 | |
| | 材料费 | | | | 8492.76 | | 9252.55 | | 10107.12 | | 11190.57 | |
| | 机械费 | | | | 100.83 | | 109.61 | | 118.86 | | 130.78 | |
| | 管理费(19%) | | | | 590.57 | | 648.93 | | 714.10 | | 794.79 | |
| | 利润(10%) | | | | 310.83 | | 341.54 | | 375.84 | | 418.31 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 40.641 | 3007.43 | 44.673 | 3305.80 | 49.183 | 3639.54 | 54.761 | 4052.31 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.091 | 459.37 | 2.244 | 492.98 | 2.407 | 528.79 | 2.611 | 573.61 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 5.477 | 1293.34 | 5.977 | 1411.41 | 6.508 | 1536.80 | 7.201 | 1700.44 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.045 | 10.78 | 0.049 | 11.74 | 0.055 | 13.18 | 0.060 | 14.38 |
| | 13123503 | 低发泡聚乙烯 | m³ | 600.00 | 0.603 | 361.80 | 0.653 | 391.80 | 0.707 | 424.20 | 0.775 | 465.00 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 63.430 | 348.87 | 77.846 | 428.15 | 98.029 | 539.16 | 123.501 | 679.26 |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | 66.990 | 5359.20 | 72.555 | 5804.40 | 78.540 | 6283.20 | 86.100 | 6888.00 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 29.040 | 31.94 | 35.640 | 39.20 | 44.880 | 49.37 | 56.540 | 62.19 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 21.507 | 21.51 | 23.088 | 23.09 | 24.742 | 24.74 | 26.853 | 26.85 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 16.157 | 138.95 | 19.829 | 170.53 | 24.970 | 214.74 | 31.457 | 270.53 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.028 | 2.69 | 3.288 | 2.93 | 3.568 | 3.18 | 3.924 | 3.49 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.255 | 10.60 | 2.421 | 11.38 | 2.594 | 12.19 | 2.816 | 13.24 |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | 15.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 125.51 | 1.500 | 136.74 | 1.500 | 149.37 | 1.500 | 165.38 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.643 | 100.83 | 0.699 | 109.61 | 0.758 | 118.86 | 0.834 | 130.78 |

工作内容：清理管口、搅拌浇捣混凝土、筛砂、调制砂浆、熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞、安放止水带、内外抹口、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-324 | | 6-325 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 18414.34 | | 20043.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4529.61 | | 4959.04 | |
| | 材料费 | | | | 12386.05 | | 13446.17 | |
| | 机械费 | | | | 143.48 | | 155.40 | |
| | 管理费(19%) | | | | 887.89 | | 971.74 | |
| | 利润(10%) | | | | 467.31 | | 511.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 61.211 | 4529.61 | 67.014 | 4959.04 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.825 | 620.62 | 3.029 | 665.44 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 7.936 | 1874.01 | 8.629 | 2037.65 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.066 | 15.82 | 0.072 | 17.25 |
| | 13123503 | 低发泡聚乙烯 | m³ | 600.00 | 0.846 | 507.60 | 0.911 | 546.60 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 157.611 | 866.86 | 183.560 | 1009.58 |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | 93.975 | 7518.00 | 101.220 | 8097.60 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 72.160 | 79.38 | 84.040 | 92.44 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 29.078 | 29.08 | 31.106 | 31.11 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 40.147 | 345.26 | 46.757 | 402.11 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.304 | 3.83 | 4.664 | 4.15 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.050 | 14.34 | 3.262 | 15.33 |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | 7.600 | 45.60 | 7.600 | 45.60 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 7.600 | 216.60 | 7.600 | 216.60 |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | 6.000 | 57.00 | 6.000 | 57.00 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | 15.00 | 0.600 | 9.00 | 0.600 | 9.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 183.05 | 1.500 | 198.71 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.915 | 143.48 | 0.991 | 155.40 |

JSGCDE

# 1.4.4 承插接口

## (1)水泥砂浆接口

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-326 | | 6-327 | | 6-328 | | 6-329 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | |
| 综合基价 | | | | | 34.69 | | 40.59 | | 54.79 | | 59.70 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 24.94 | | 28.86 | | 39.00 | | 41.51 | |
| | 材料费 | | | | 2.52 | | 3.36 | | 4.48 | | 6.15 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 4.74 | | 5.48 | | 7.41 | | 7.89 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2.49 | | 2.89 | | 3.90 | | 4.15 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.337 | 24.94 | 0.390 | 28.86 | 0.527 | 39.00 | 0.561 | 41.51 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.009 | 2.48 | 0.012 | 3.31 | 0.016 | 4.41 | 0.022 | 6.06 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.04 | 1.500 | 0.05 | 1.500 | 0.07 | 1.500 | 0.09 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-330 | | 6-331 | | 6-332 | | 6-333 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 400 | | 450 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 61.76 | | 67.25 | | 69.31 | | 78.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 41.59 | | 44.33 | | 44.40 | | 47.66 | |
| | 材料费 | | | | 8.11 | | 10.07 | | 12.03 | | 16.79 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 7.90 | | 8.42 | | 8.44 | | 9.06 | |
| | 利润 (10%) | | | | 4.16 | | 4.43 | | 4.44 | | 4.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.562 | 41.59 | 0.599 | 44.33 | 0.600 | 44.40 | 0.644 | 47.66 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.029 | 7.99 | 0.036 | 9.92 | 0.043 | 11.85 | 0.060 | 16.54 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.12 | 1.500 | 0.15 | 1.500 | 0.18 | 1.500 | 0.25 |

JSGCDE

## (2)沥青油膏接口

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-334 | | 6-335 | | 6-336 | | 6-337 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | |
| 综合基价 | | | | | 32.09 | | 37.16 | | 50.15 | | 53.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 24.86 | | 28.79 | | 38.85 | | 41.29 | |
| | 材料费 | | | | 0.02 | | 0.02 | | 0.03 | | 0.04 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 4.72 | | 5.47 | | 7.38 | | 7.85 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2.49 | | 2.88 | | 3.89 | | 4.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.336 | 24.86 | 0.389 | 28.79 | 0.525 | 38.85 | 0.558 | 41.29 |
| 材料 | 11592507 | 沥青油膏 1:2 | m³ | 4.50 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 0.008 | 0.04 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 |

JSGCDE

工作内容：清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-338 | | 6-339 | | 6-340 | | 6-341 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 400 | | 450 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 53.42 | | 56.95 | | 57.06 | | 61.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 41.37 | | 44.10 | | 44.18 | | 47.29 | |
| | 材料费 | | | | 0.05 | | 0.06 | | 0.07 | | 0.09 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 7.86 | | 8.38 | | 8.39 | | 8.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 4.14 | | 4.41 | | 4.42 | | 4.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.559 | 41.37 | 0.596 | 44.10 | 0.597 | 44.18 | 0.639 | 47.29 |
| 材料 | 11592507 | 沥青油膏 1:2 | m³ | 4.50 | 0.011 | 0.05 | 0.013 | 0.06 | 0.015 | 0.07 | 0.019 | 0.09 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 | 1.500 | 0.00 |

JSGCDE

# 1.5 管道闭水试验

工作内容：调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-342 | | 6-343 | | 6-344 | | 6-345 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 400 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
| 综合基价 | | | | | 271.58 | | 513.65 | | 789.71 | | 1156.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 110.93 | | 183.15 | | 260.78 | | 368.08 | |
| | 材料费 | | | | 128.48 | | 277.38 | | 453.30 | | 681.43 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 21.08 | | 34.80 | | 49.55 | | 69.94 | |
| | 利润 (10%) | | | | 11.09 | | 18.32 | | 26.08 | | 36.81 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.499 | 110.93 | 2.475 | 183.15 | 3.524 | 260.78 | 4.974 | 368.08 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 |
| | 14010320 | 焊接钢管 DN40 | m | 18.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 |
| | 14370303 | 橡胶护套管 | m | 7.50 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.006 | 1.65 | 0.014 | 3.86 | 0.023 | 6.34 | 0.037 | 10.20 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 0.036 | 6.56 | 0.070 | 12.76 | 0.124 | 22.60 | 0.194 | 35.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.730 | 31.39 | 1.650 | 70.95 | 2.900 | 124.70 | 4.560 | 196.08 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 14.994 | 70.47 | 35.847 | 168.48 | 58.485 | 274.88 | 87.350 | 410.55 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.52 | 2.000 | 5.44 | 2.000 | 8.89 | 2.000 | 13.36 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-346 | | 6-347 | | 6-348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 1609.19 | | 2021.21 | | 2440.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 483.89 | | 589.63 | | 707.22 | |
| | 材料费 | | | | 984.97 | | 1260.59 | | 1528.37 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 91.94 | | 112.03 | | 134.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 48.39 | | 58.96 | | 70.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.539 | 483.89 | 7.968 | 589.63 | 9.557 | 707.22 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 |
| | 14010320 | 焊接钢管 DN40 | m | 18.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 |
| | 14370303 | 橡胶护套管 | m | 7.50 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.053 | 14.61 | 0.067 | 18.47 | 0.083 | 22.88 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 0.280 | 51.02 | 0.354 | 64.51 | 0.437 | 79.63 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.570 | 282.51 | 8.320 | 357.76 | 10.270 | 441.61 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 128.006 | 601.63 | 165.795 | 779.24 | 199.658 | 938.39 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 19.31 | 2.000 | 24.72 | 2.000 | 29.97 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-349 | | 6-350 | | 6-351 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 3593.56 | | 4219.66 | | 5159.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1136.20 | | 1315.20 | | 1596.70 | |
| | 材料费 | | | | 2127.86 | | 2523.05 | | 3100.09 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 215.88 | | 249.89 | | 303.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 113.62 | | 131.52 | | 159.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.354 | 1136.20 | 17.773 | 1315.20 | 21.577 | 1596.70 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 |
| | 14010320 | 焊接钢管 DN40 | m | 18.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 |
| | 14370303 | 橡胶护套管 | m | 7.50 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.100 | 27.56 | 0.119 | 32.80 | 0.147 | 40.52 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 0.851 | 155.08 | 1.015 | 184.96 | 1.249 | 227.61 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 18.900 | 812.70 | 22.510 | 967.93 | 27.780 | 1194.54 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 228.705 | 1074.91 | 270.638 | 1272.00 | 332.073 | 1560.74 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 41.72 | 2.000 | 49.47 | 2.000 | 60.79 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-352 | | 6-353 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 6198.49 | | 7321.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1907.42 | | 2247.45 | |
| | 材料费 | | | | 3737.92 | | 4422.50 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 362.41 | | 427.02 | |
| | 利润 (10%) | | | | 190.74 | | 224.75 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.776 | 1907.42 | 30.371 | 2247.45 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.680 | 4.08 | 0.680 | 4.08 |
| | 14010320 | 焊接钢管 DN40 | m | 18.56 | 0.030 | 0.56 | 0.030 | 0.56 |
| | 14370303 | 橡胶护套管 | m | 7.50 | 1.500 | 11.25 | 1.500 | 11.25 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.177 | 48.79 | 0.211 | 58.16 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 1.512 | 275.53 | 1.723 | 313.98 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 33.610 | 1445.23 | 40.010 | 1720.43 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 399.828 | 1879.19 | 473.897 | 2227.32 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 73.29 | 2.000 | 86.72 |

JSGCDE

# 1.6 排水管道出水口

## 1.6.1 砖　砌

### (1)一字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-354 | | 6-355 | | 6-356 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | 1.5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 4269.77 | | 4344.09 | | 6121.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1047.03 | | 1070.11 | | 1502.50 | |
| | 材料费 | | | | 2793.27 | | 2833.62 | | 4009.49 | |
| | 机械费 | | | | 97.54 | | 100.80 | | 134.78 | |
| | 管理费(19%) | | | | 217.47 | | 222.47 | | 311.08 | |
| | 利润(10%) | | | | 114.46 | | 117.09 | | 163.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.149 | 1047.03 | 14.461 | 1070.11 | 20.304 | 1502.50 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.009 | 441.36 | 2.050 | 450.36 | 2.509 | 551.20 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 0.408 | 108.29 | 0.500 | 132.71 | 0.653 | 173.32 |
| | 80010123 | 水泥砂浆　1:2 | m³ | 275.64 | 0.012 | 3.31 | 0.017 | 4.69 | 0.018 | 4.96 |
| | 80010105 | 水泥砂浆　M7.5 | m³ | 182.23 | 1.305 | 237.81 | 1.300 | 236.90 | 1.992 | 363.00 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 30.170 | 1297.31 | 30.210 | 1299.03 | 46.140 | 1984.02 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 7.584 | 625.68 | 7.620 | 628.65 | 9.960 | 821.70 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.920 | 7.92 | 8.154 | 8.15 | 10.088 | 10.09 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.936 | 1.72 | 2.040 | 1.82 | 2.528 | 2.25 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.213 | 15.10 | 3.350 | 15.75 | 4.326 | 20.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.77 | 2.000 | 55.56 | 2.000 | 78.62 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车　1t | 台班 | 190.03 | 0.162 | 30.78 | 0.170 | 32.31 | 0.213 | 40.48 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动)　400L | 台班 | 156.81 | 0.206 | 32.30 | 0.217 | 34.03 | 0.269 | 42.18 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机　200L | 台班 | 122.64 | 0.281 | 34.46 | 0.281 | 34.46 | 0.425 | 52.12 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-357 | | 6-358 | | 6-359 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.5 | | 2 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 7379.06 | | 10852.56 | | 10942.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1775.63 | | 2600.51 | | 2623.52 | |
| | 材料费 | | | | 4884.61 | | 7212.57 | | 7263.18 | |
| | 机械费 | | | | 158.05 | | 221.19 | | 229.02 | |
| | 管理费(19%) | | | | 367.40 | | 536.12 | | 541.98 | |
| | 利润(10%) | | | | 193.37 | | 282.17 | | 285.25 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.995 | 1775.63 | 35.142 | 2600.51 | 35.453 | 2623.52 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.570 | 564.60 | 3.468 | 761.88 | 3.570 | 784.29 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 0.734 | 194.82 | 0.867 | 230.12 | 0.959 | 254.54 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.025 | 6.89 | 0.039 | 10.75 | 0.039 | 10.75 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.727 | 496.94 | 4.213 | 767.73 | 4.210 | 767.19 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 62.000 | 2666.00 | 95.560 | 4109.08 | 95.510 | 4106.93 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 10.000 | 825.00 | 13.890 | 1145.93 | 13.940 | 1150.05 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 10.462 | 10.46 | 12.407 | 12.41 | 12.792 | 12.79 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.640 | 2.35 | 3.472 | 3.09 | 3.624 | 3.23 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.631 | 21.77 | 6.416 | 30.16 | 6.594 | 30.99 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 95.78 | 2.000 | 141.42 | 2.000 | 142.42 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.221 | 42.00 | 0.289 | 54.92 | 0.306 | 58.15 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.281 | 44.06 | 0.369 | 57.86 | 0.385 | 60.37 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.587 | 71.99 | 0.884 | 108.41 | 0.901 | 110.50 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-360 | | 6-361 | | 6-362 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.5 | | | | 3 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 14906.24 | | 15069.01 | | 19850.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3647.02 | | 3692.16 | | 4856.40 | |
| | 材料费 | | | | 9825.31 | | 9918.53 | | 13081.25 | |
| | 机械费 | | | | 291.69 | | 300.46 | | 391.44 | |
| | 管理费(19%) | | | | 748.35 | | 758.60 | | 997.09 | |
| | 利润(10%) | | | | 393.87 | | 399.26 | | 524.78 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 49.284 | 3647.02 | 49.894 | 3692.16 | 65.627 | 4856.40 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 4.090 | 898.53 | 4.345 | 954.55 | 5.324 | 1169.63 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.091 | 289.57 | 1.204 | 319.57 | 1.346 | 357.26 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.054 | 14.88 | 0.054 | 14.88 | 0.154 | 42.45 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 5.926 | 1079.89 | 5.915 | 1077.89 | 8.180 | 1490.64 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 134.270 | 5773.61 | 134.270 | 5773.61 | 183.090 | 7872.87 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 18.420 | 1519.65 | 18.480 | 1524.60 | 22.060 | 1819.95 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 14.841 | 14.84 | 15.474 | 15.47 | 18.002 | 18.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.144 | 3.69 | 4.440 | 3.95 | 5.336 | 4.75 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 8.085 | 38.00 | 8.411 | 39.53 | 10.469 | 49.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 192.65 | 2.000 | 194.48 | 2.000 | 256.50 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.349 | 66.32 | 0.374 | 71.07 | 0.451 | 85.70 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.440 | 69.00 | 0.472 | 74.01 | 0.567 | 88.91 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.275 | 156.37 | 1.267 | 155.38 | 1.768 | 216.83 |

JSGCDE

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-363 | | 6-364 | | 6-365 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 21164.62 | | 26557.04 | | 27832.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5161.35 | | 6464.20 | | 6771.44 | |
| | 材料费 | | | | 13982.67 | | 17583.14 | | 18435.84 | |
| | 机械费 | | | | 406.05 | | 492.31 | | 512.88 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1057.81 | | 1321.74 | | 1384.02 | |
| | 利润(10%) | | | | 556.74 | | 695.65 | | 728.43 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 69.748 | 5161.35 | 87.354 | 6464.20 | 91.506 | 6771.44 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 5.437 | 1194.45 | 6.059 | 1331.10 | 6.253 | 1373.72 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.428 | 379.02 | 1.622 | 430.51 | 1.754 | 465.55 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.164 | 45.20 | 0.215 | 59.26 | 0.226 | 62.29 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 8.549 | 1557.88 | 10.998 | 2004.17 | 11.449 | 2086.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 193.720 | 8329.96 | 248.930 | 10703.99 | 259.480 | 11157.64 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 25.780 | 2126.85 | 31.780 | 2621.85 | 34.400 | 2838.00 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 18.866 | 18.87 | 21.320 | 21.32 | 21.975 | 21.98 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.496 | 4.89 | 6.144 | 5.47 | 6.400 | 5.70 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 10.931 | 51.38 | 12.915 | 60.70 | 13.430 | 63.12 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 274.17 | 2.000 | 344.77 | 2.000 | 361.49 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.459 | 87.22 | 0.510 | 96.92 | 0.536 | 101.86 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.584 | 91.58 | 0.653 | 102.40 | 0.680 | 106.63 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.853 | 227.25 | 2.389 | 292.99 | 2.482 | 304.39 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-366 | | 6-367 | | 6-368 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | 4.5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 33492.60 | | 34902.33 | | 41245.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 8147.62 | | 8487.21 | | 10027.44 | |
| | 材料费 | | | | 22186.68 | | 23129.14 | | 27333.71 | |
| | 机械费 | | | | 616.66 | | 639.29 | | 756.98 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1665.21 | | 1734.04 | | 2049.04 | |
| | 利润(10%) | | | | 876.43 | | 912.65 | | 1078.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 110.103 | 8147.62 | 114.692 | 8487.21 | 135.506 | 10027.44 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 7.395 | 1624.61 | 7.599 | 1669.42 | 8.884 | 1951.73 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.928 | 511.73 | 2.060 | 546.77 | 2.285 | 606.48 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.267 | 73.60 | 0.277 | 76.35 | 0.318 | 87.65 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 14.094 | 2568.35 | 14.596 | 2659.83 | 17.558 | 3199.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 318.390 | 13690.77 | 330.090 | 14193.87 | 396.160 | 17034.88 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 38.510 | 3177.08 | 41.460 | 3420.45 | 45.960 | 3791.70 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 24.450 | 24.45 | 25.116 | 25.12 | 27.945 | 27.95 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 7.464 | 6.64 | 7.728 | 6.88 | 8.928 | 7.95 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.834 | 74.42 | 16.370 | 76.94 | 19.110 | 89.82 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 435.03 | 2.000 | 453.51 | 2.000 | 535.96 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.621 | 118.01 | 0.646 | 122.76 | 0.748 | 142.14 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.793 | 124.35 | 0.821 | 128.74 | 0.949 | 148.81 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 3.052 | 374.30 | 3.162 | 387.79 | 3.800 | 466.03 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-369 | | 6-370 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | |
| | | | | | 4.5 | | 5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 42873.82 | | 49862.37 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 10419.79 | | 12094.86 | |
| | 材料费 | | | | 28419.72 | | 33100.69 | |
| | 机械费 | | | | 784.94 | | 898.69 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2128.90 | | 2468.77 | |
| | 利润(10%) | | | | 1120.47 | | 1299.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 140.808 | 10419.79 | 163.444 | 12094.86 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 9.211 | 2023.56 | 10.078 | 2214.04 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.468 | 655.06 | 2.713 | 720.08 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.328 | 90.41 | 0.400 | 110.26 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 18.112 | 3300.55 | 21.259 | 3874.03 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 408.970 | 17585.71 | 480.080 | 20643.44 |
| | 80350313 | 级配砂石 | t | 82.50 | 49.310 | 4068.08 | 57.500 | 4743.75 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 34.497 | 34.50 | 31.782 | 31.78 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.344 | 8.32 | 10.232 | 9.11 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 20.486 | 96.28 | 22.376 | 105.17 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 557.25 | 2.000 | 649.03 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.782 | 148.60 | 0.859 | 163.24 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.993 | 155.71 | 1.087 | 170.45 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 3.919 | 480.63 | 4.607 | 565.00 |

JSGCDE

## (2)八字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-371 | | 6-372 | | 6-373 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 0.83×1.11 | | 0.94×1.32 | | 1.04×1.53 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1794.95 | | 2141.69 | | 2516.77 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 473.82 | | 564.40 | | 670.07 | |
| | 材料费 | | | | 1091.24 | | 1303.55 | | 1526.84 | |
| | 机械费 | | | | 71.69 | | 85.32 | | 97.32 | |
| | 管理费(19%) | | | | 103.65 | | 123.45 | | 145.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 54.55 | | 64.97 | | 76.74 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.403 | 473.82 | 7.627 | 564.40 | 9.055 | 670.07 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.653 | 143.46 | 0.826 | 181.46 | 1.010 | 221.89 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.612 | 427.86 | 1.836 | 487.31 | 2.050 | 544.11 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.049 | 11.74 | 0.055 | 13.18 | 0.060 | 14.38 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.420 | 76.54 | 0.513 | 93.48 | 0.615 | 112.07 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 9.030 | 388.29 | 11.110 | 477.73 | 13.340 | 573.62 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.980 | 5.98 | 6.750 | 6.75 | 8.122 | 8.12 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.808 | 1.61 | 2.136 | 1.90 | 2.448 | 2.18 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.468 | 11.60 | 2.856 | 13.42 | 3.780 | 17.77 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 21.40 | 2.000 | 25.56 | 2.000 | 29.94 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.153 | 29.07 | 0.179 | 34.02 | 0.204 | 38.77 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.192 | 30.11 | 0.227 | 35.60 | 0.260 | 40.77 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.102 | 12.51 | 0.128 | 15.70 | 0.145 | 17.78 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-374 | | 6-375 | | 6-376 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.15×1.75 | | 1.26×1.96 | | 1.37×2.18 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 2945.75 | | 3434.55 | | 3983.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 773.89 | | 900.14 | | 1042.51 | |
| | 材料费 | | | | 1799.88 | | 2103.41 | | 2445.35 | |
| | 机械费 | | | | 114.38 | | 131.75 | | 149.91 | |
| | 管理费(19%) | | | | 168.77 | | 196.06 | | 226.56 | |
| | 利润(10%) | | | | 88.83 | | 103.19 | | 119.24 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.458 | 773.89 | 12.164 | 900.14 | 14.088 | 1042.51 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.224 | 268.90 | 1.469 | 322.72 | 1.734 | 380.94 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.315 | 614.45 | 2.581 | 685.05 | 2.876 | 763.35 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.064 | 15.34 | 0.069 | 16.54 | 0.074 | 17.73 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.748 | 136.31 | 0.902 | 164.37 | 1.076 | 196.08 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 16.190 | 696.17 | 19.420 | 835.06 | 23.150 | 995.45 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 9.734 | 9.73 | 11.419 | 11.42 | 13.281 | 13.28 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.832 | 2.52 | 3.240 | 2.88 | 3.688 | 3.28 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.917 | 18.41 | 4.547 | 21.37 | 5.219 | 24.53 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 35.29 | 2.000 | 41.24 | 2.000 | 47.95 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.238 | 45.23 | 0.272 | 51.69 | 0.306 | 58.15 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.301 | 47.20 | 0.344 | 53.94 | 0.392 | 61.47 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.179 | 21.95 | 0.213 | 26.12 | 0.247 | 30.29 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-377 | | 6-378 | | 6-379 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.47×2.39 | | 1.58×2.60 | | 1.69×2.82 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 4575.71 | | 5229.91 | | 6501.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1194.95 | | 1363.67 | | 1695.86 | |
| | 材料费 | | | | 2813.34 | | 3220.79 | | 3991.50 | |
| | 机械费 | | | | 171.23 | | 193.78 | | 250.23 | |
| | 管理费(19%) | | | | 259.57 | | 295.92 | | 369.76 | |
| | 利润(10%) | | | | 136.62 | | 155.75 | | 194.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.148 | 1194.95 | 18.428 | 1363.67 | 22.917 | 1695.86 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.020 | 443.77 | 2.326 | 511.00 | 3.315 | 728.27 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 3.193 | 847.49 | 3.509 | 931.36 | 4.457 | 1182.98 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.013 | 3.58 | 0.015 | 4.13 | 0.017 | 4.69 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.080 | 19.17 | 0.085 | 20.37 | 0.089 | 21.33 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.261 | 229.79 | 1.476 | 268.97 | 1.722 | 313.80 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 27.150 | 1167.45 | 31.830 | 1368.69 | 37.120 | 1596.16 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 15.236 | 15.24 | 17.316 | 17.32 | 20.353 | 20.35 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.168 | 3.71 | 4.672 | 4.16 | 6.224 | 5.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.954 | 27.98 | 6.731 | 31.64 | 8.537 | 40.12 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.16 | 2.000 | 63.15 | 2.000 | 78.26 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.349 | 66.32 | 0.391 | 74.30 | 0.519 | 98.63 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.443 | 69.47 | 0.496 | 77.78 | 0.661 | 103.65 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.289 | 35.44 | 0.340 | 41.70 | 0.391 | 47.95 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-380 | | 6-381 | | 6-382 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.79×3.03 | | 1.96×3.36 | | 2.12×3.68 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 7264.10 | | 8732.94 | | 10750.76 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1891.37 | | 2269.14 | | 3030.97 | |
| | 材料费 | | | | 4467.91 | | 5382.19 | | 6352.17 | |
| | 机械费 | | | | 276.22 | | 328.34 | | 378.79 | |
| | 管理费(19%) | | | | 411.84 | | 493.52 | | 647.85 | |
| | 利润(10%) | | | | 216.76 | | 259.75 | | 340.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.559 | 1891.37 | 30.664 | 2269.14 | 40.959 | 3030.97 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 3.703 | 813.51 | 4.468 | 981.57 | 5.233 | 1149.64 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 265.42 | 4.835 | 1283.31 | 5.498 | 1459.28 | 6.181 | 1640.56 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.018 | 4.96 | 0.023 | 6.34 | 0.026 | 7.17 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | $m^3$ | 239.65 | 0.095 | 22.77 | 0.102 | 24.44 | 0.110 | 26.36 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 1.968 | 358.63 | 2.450 | 446.46 | 2.983 | 543.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 42.420 | 1824.06 | 52.850 | 2272.55 | 64.210 | 2761.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 22.620 | 22.62 | 26.655 | 26.66 | 30.794 | 30.79 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 6.824 | 6.07 | 7.976 | 7.10 | 9.128 | 8.12 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 9.440 | 44.37 | 11.120 | 52.26 | 12.842 | 60.36 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 87.61 | 2.000 | 105.53 | 2.000 | 124.55 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.570 | 108.32 | 0.672 | 127.70 | 0.765 | 145.37 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.725 | 113.69 | 0.847 | 132.82 | 0.970 | 152.11 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.442 | 54.21 | 0.553 | 67.82 | 0.663 | 81.31 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-383 | | 6-384 | | 6-385 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.28×4.00 | | 2.44×4.33 | | 2.66×4.76 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 12167.37 | | 14053.91 | | 17008.32 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3278.42 | | 3762.16 | | 4566.61 | |
| | 材料费 | | | | 7373.38 | | 8569.60 | | 10365.14 | |
| | 机械费 | | | | 437.85 | | 489.24 | | 583.14 | |
| | 管理费(19%) | | | | 706.09 | | 807.77 | | 978.45 | |
| | 利润(10%) | | | | 371.63 | | 425.14 | | 514.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 44.303 | 3278.42 | 50.840 | 3762.16 | 61.711 | 4566.61 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 5.987 | 1315.28 | 6.875 | 1510.37 | 8.150 | 1790.47 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 6.885 | 1827.42 | 7.650 | 2030.46 | 8.752 | 2322.96 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.029 | 7.99 | 0.033 | 9.10 | 0.039 | 10.75 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.118 | 28.28 | 0.125 | 29.96 | 0.135 | 32.35 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 3.547 | 646.37 | 4.233 | 771.38 | 5.279 | 961.99 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 76.520 | 3290.36 | 91.210 | 3922.03 | 113.790 | 4892.97 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 35.090 | 35.09 | 39.863 | 39.86 | 46.644 | 46.64 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 10.464 | 9.31 | 11.616 | 10.34 | 13.520 | 12.03 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 14.616 | 68.70 | 16.611 | 78.07 | 19.520 | 91.74 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 144.58 | 2.000 | 168.03 | 2.000 | 203.24 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.876 | 166.47 | 0.969 | 184.14 | 1.131 | 214.92 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.112 | 174.37 | 1.234 | 193.50 | 1.437 | 225.34 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.791 | 97.01 | 0.910 | 111.60 | 1.165 | 142.88 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-386 | | 6-387 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | |
| | | | | | 2.88×5.20 | | 3.09×5.62 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 20315.48 | | 23944.20 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5450.25 | | 6419.35 | |
| | 材料费 | | | | 12405.43 | | 14645.53 | |
| | 机械费 | | | | 681.57 | | 788.92 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1165.05 | | 1369.57 | |
| | 利润(10%) | | | | 613.18 | | 720.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 73.652 | 5450.25 | 86.748 | 6419.35 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 9.527 | 2092.99 | 11.016 | 2420.11 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 9.925 | 2634.29 | 11.159 | 2961.82 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.045 | 12.40 | 0.051 | 14.06 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.146 | 34.99 | 0.155 | 37.15 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 6.509 | 1186.14 | 7.872 | 1434.51 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 140.160 | 6026.88 | 169.550 | 7290.65 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 53.997 | 54.00 | 61.734 | 61.73 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 15.560 | 13.85 | 17.744 | 15.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 22.691 | 106.65 | 26.072 | 122.54 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 243.24 | 2.000 | 287.17 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.301 | 247.23 | 1.488 | 282.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.653 | 259.21 | 1.885 | 295.59 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.428 | 175.13 | 1.717 | 210.57 |

JSGCDE

## (3)门字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-388 | | 6-389 | | 6-390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.0×0.91 | | | | 1.5×1.06 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1699.88 | | 1730.41 | | 2773.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 433.42 | | 439.12 | | 834.72 | |
| | 材料费 | | | | 1046.40 | | 1066.19 | | 1564.61 | |
| | 机械费 | | | | 73.15 | | 75.78 | | 102.27 | |
| | 管理费(19%) | | | | 96.25 | | 97.83 | | 178.03 | |
| | 利润(10%) | | | | 50.66 | | 51.49 | | 93.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.857 | 433.42 | 5.934 | 439.12 | 11.280 | 834.72 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.806 | 177.07 | 0.847 | 186.08 | 1.306 | 286.92 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.663 | 441.39 | 1.703 | 452.01 | 1.958 | 519.69 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.006 | 1.65 | 0.006 | 1.65 | 0.013 | 3.58 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.350 | 63.78 | 0.349 | 63.60 | 0.631 | 114.99 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 7.530 | 323.79 | 7.530 | 323.79 | 13.610 | 585.23 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.940 | 4.94 | 4.680 | 4.68 | 5.990 | 5.99 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.976 | 1.76 | 2.040 | 1.82 | 2.616 | 2.33 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.447 | 11.50 | 2.478 | 11.65 | 3.234 | 15.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 20.52 | 2.000 | 20.91 | 2.000 | 30.68 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.162 | 30.78 | 0.170 | 32.31 | 0.221 | 42.00 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.210 | 32.93 | 0.217 | 34.03 | 0.278 | 43.59 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.077 | 9.44 | 0.077 | 9.44 | 0.136 | 16.68 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-391 | | 6-392 | | 6-393 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.5×1.06 | | | | 2.0×1.21 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 2855.97 | | 2938.74 | | 4000.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 860.84 | | 887.48 | | 1205.83 | |
| | 材料费 | | | | 1608.72 | | 1652.33 | | 2264.20 | |
| | 机械费 | | | | 106.02 | | 109.74 | | 140.20 | |
| | 管理费(19%) | | | | 183.70 | | 189.47 | | 255.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 96.69 | | 99.72 | | 134.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.633 | 860.84 | 11.993 | 887.48 | 16.295 | 1205.83 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.387 | 304.71 | 1.479 | 324.92 | 2.009 | 441.36 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.030 | 538.80 | 2.111 | 560.30 | 2.356 | 625.33 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.013 | 3.58 | 0.013 | 3.58 | 0.018 | 4.96 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.636 | 115.90 | 0.636 | 115.90 | 1.005 | 183.14 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.710 | 589.53 | 13.710 | 589.53 | 21.700 | 933.10 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.282 | 6.28 | 6.562 | 6.56 | 8.070 | 8.07 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.736 | 2.44 | 2.872 | 2.56 | 3.496 | 3.11 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.392 | 15.94 | 3.528 | 16.58 | 4.410 | 20.73 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 31.54 | 2.000 | 32.40 | 2.000 | 44.40 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.230 | 43.71 | 0.238 | 45.23 | 0.289 | 54.92 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.291 | 45.63 | 0.305 | 47.83 | 0.371 | 58.18 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.136 | 16.68 | 0.136 | 16.68 | 0.221 | 27.10 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-394 | | 6-395 | | 6-396 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.0×1.21 | | 2.5×1.49 | | 2.5×1.61 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 4093.50 | | 5398.64 | | 6259.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1235.58 | | 1359.23 | | 1610.76 | |
| | 材料费 | | | | 2311.14 | | 3388.95 | | 3887.30 | |
| | 机械费 | | | | 146.09 | | 198.67 | | 228.21 | |
| | 管理费(19%) | | | | 262.52 | | 296.00 | | 349.40 | |
| | 利润(10%) | | | | 138.17 | | 155.79 | | 183.90 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.697 | 1235.58 | 18.368 | 1359.23 | 21.767 | 1610.76 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.122 | 466.18 | 2.683 | 589.43 | 2.989 | 656.65 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.438 | 647.09 | 3.244 | 861.02 | 3.825 | 1015.23 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.027 | 7.44 | 0.027 | 7.44 | 0.029 | 7.99 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.005 | 183.14 | 1.640 | 298.86 | 1.876 | 341.86 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 21.600 | 928.80 | 35.350 | 1520.05 | 40.390 | 1736.77 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.403 | 8.40 | 12.106 | 12.11 | 13.963 | 13.96 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.648 | 3.25 | 4.736 | 4.22 | 5.456 | 4.86 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.578 | 21.52 | 6.248 | 29.37 | 7.182 | 33.76 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 45.32 | 2.000 | 66.45 | 2.000 | 76.22 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.306 | 58.15 | 0.400 | 76.01 | 0.459 | 87.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.388 | 60.84 | 0.503 | 78.88 | 0.580 | 90.95 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.221 | 27.10 | 0.357 | 43.78 | 0.408 | 50.04 |

JSGCDE

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-397 | | 6-398 | | 6-399 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3.0×1.76 | | | | 3.5×2.04 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 7899.40 | | 8041.52 | | 11816.35 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2024.20 | | 2063.19 | | 3570.72 | |
| | 材料费 | | | | 4935.98 | | 5015.76 | | 6747.48 | |
| | 机械费 | | | | 273.03 | | 282.36 | | 358.63 | |
| | 管理费(19%) | | | | 436.47 | | 445.65 | | 746.58 | |
| | 利润(10%) | | | | 229.72 | | 234.56 | | 392.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.354 | 2024.20 | 27.881 | 2063.19 | 48.253 | 3570.72 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 3.713 | 815.71 | 3.917 | 860.53 | 4.712 | 1035.18 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 4.172 | 1107.33 | 4.294 | 1139.71 | 5.345 | 1418.67 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.037 | 10.20 | 0.040 | 11.03 | 0.049 | 13.51 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.563 | 467.06 | 2.563 | 467.06 | 3.670 | 668.78 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 55.290 | 2377.47 | 55.240 | 2375.32 | 79.060 | 3399.58 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.037 | 16.04 | 16.702 | 16.70 | 20.582 | 20.58 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 6.304 | 5.61 | 6.568 | 5.85 | 8.040 | 7.16 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 8.463 | 39.78 | 8.768 | 41.21 | 11.004 | 51.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 96.78 | 2.000 | 98.35 | 2.000 | 132.30 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.527 | 100.15 | 0.553 | 105.09 | 0.672 | 127.70 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.670 | 105.06 | 0.698 | 109.45 | 0.854 | 133.92 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.553 | 67.82 | 0.553 | 67.82 | 0.791 | 97.01 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-400 | | 6-401 | | 6-402 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3.5×2.17 | | 4.0×2.32 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 13274.26 | | 16039.74 | | 16198.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3983.72 | | 4792.98 | | 4861.13 | |
| | 材料费 | | | | 7612.07 | | 9245.58 | | 9300.05 | |
| | 机械费 | | | | 405.57 | | 473.81 | | 486.76 | |
| | 管理费(19%) | | | | 833.97 | | 1000.69 | | 1016.10 | |
| | 利润(10%) | | | | 438.93 | | 526.68 | | 534.79 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 53.834 | 3983.72 | 64.770 | 4792.98 | 65.691 | 4861.13 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 5.212 | 1145.02 | 6.242 | 1371.30 | 6.589 | 1447.54 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 6.181 | 1640.56 | 6.650 | 1765.04 | 6.834 | 1813.88 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.054 | 14.88 | 0.064 | 17.64 | 0.066 | 18.19 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 4.121 | 750.97 | 5.238 | 954.52 | 5.166 | 941.40 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 88.870 | 3821.41 | 112.860 | 4852.98 | 111.400 | 4790.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 23.327 | 23.33 | 26.322 | 26.32 | 27.446 | 27.45 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.112 | 8.11 | 10.312 | 9.18 | 10.736 | 9.56 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 12.453 | 58.53 | 14.322 | 67.31 | 14.784 | 69.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 149.26 | 2.000 | 181.29 | 2.000 | 182.35 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.765 | 145.37 | 0.859 | 163.24 | 0.901 | 171.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.968 | 151.79 | 1.096 | 171.86 | 1.141 | 178.92 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.884 | 108.41 | 1.131 | 138.71 | 1.114 | 136.62 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇筑、养生、调制砂浆、砌砖、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-403 | | 6-404 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | |
| | | | | | 4.0×2.43 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 17290.09 | | 17692.43 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5186.51 | | 5311.50 | |
| | 材料费 | | | | 9945.60 | | 10163.57 | |
| | 机械费 | | | | 506.89 | | 524.83 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1081.75 | | 1108.90 | |
| | 利润(10%) | | | | 569.34 | | 583.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 70.088 | 5186.51 | 71.777 | 5311.50 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 6.650 | 1460.94 | 6.916 | 1519.38 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 7.099 | 1884.22 | 7.405 | 1965.44 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.070 | 19.29 | 0.072 | 19.85 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 5.658 | 1031.06 | 5.720 | 1042.36 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 121.890 | 5241.27 | 123.240 | 5299.32 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 30.628 | 30.63 | 31.782 | 31.78 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 11.000 | 9.79 | 11.464 | 10.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.614 | 73.39 | 16.160 | 75.95 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 195.01 | 2.000 | 199.29 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.918 | 174.45 | 0.961 | 182.62 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.169 | 183.31 | 1.218 | 190.99 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.216 | 149.13 | 1.233 | 151.22 |

# 1.6.2 石 砌

## (1)一字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-405 | | 6-406 | | 6-407 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | 1.5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 5628.40 | | 5699.28 | | 7832.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1844.52 | | 1863.84 | | 2579.12 | |
| | 材料费 | | | | 3021.59 | | 3063.35 | | 4193.81 | |
| | 机械费 | | | | 176.26 | | 179.51 | | 241.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 383.95 | | 388.24 | | 535.94 | |
| | 利润(10%) | | | | 202.08 | | 204.34 | | 282.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.926 | 1844.52 | 25.187 | 1863.84 | 34.853 | 2579.12 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.122 | 466.18 | 2.162 | 474.97 | 2.570 | 564.60 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 0.490 | 130.06 | 0.581 | 154.21 | 0.755 | 200.39 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.057 | 15.11 | 0.057 | 15.11 | 0.083 | 22.00 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 4.049 | 737.85 | 4.059 | 739.67 | 5.884 | 1072.24 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 8.890 | 560.07 | 8.940 | 563.22 | 11.570 | 728.91 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 21.000 | 1029.00 | 21.040 | 1030.96 | 30.460 | 1492.54 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.830 | 8.83 | 9.173 | 9.17 | 11.367 | 11.37 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.088 | 1.86 | 2.192 | 1.95 | 2.656 | 2.36 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.846 | 13.38 | 2.982 | 14.02 | 3.654 | 17.17 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 59.25 | 2.000 | 60.07 | 2.000 | 82.23 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.179 | 34.02 | 0.187 | 35.54 | 0.221 | 42.00 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.222 | 34.81 | 0.233 | 36.54 | 0.282 | 44.22 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.876 | 107.43 | 0.876 | 107.43 | 1.267 | 155.38 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-408 | | 6-409 | | 6-410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.5 | | 2 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 7919.00 | | 10561.89 | | 10767.13 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2603.91 | | 3489.40 | | 3546.30 | |
| | 材料费 | | | | 4243.25 | | 5634.44 | | 5761.24 | |
| | 机械费 | | | | 245.51 | | 330.33 | | 334.24 | |
| | 管理费(19%) | | | | 541.39 | | 725.75 | | 737.30 | |
| | 利润(10%) | | | | 284.94 | | 381.97 | | 388.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.188 | 2603.91 | 47.154 | 3489.40 | 47.923 | 3546.30 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.642 | 580.42 | 3.417 | 750.68 | 3.509 | 770.89 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 0.836 | 221.89 | 1.000 | 265.42 | 1.081 | 286.92 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.083 | 22.00 | 0.115 | 30.48 | 0.115 | 30.48 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 5.894 | 1074.06 | 8.118 | 1479.34 | 8.128 | 1481.17 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 11.630 | 732.69 | 14.240 | 897.12 | 15.390 | 969.57 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 30.550 | 1496.95 | 42.090 | 2062.41 | 42.180 | 2066.82 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.742 | 11.74 | 13.499 | 13.50 | 15.558 | 15.56 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.784 | 2.48 | 3.536 | 3.15 | 3.672 | 3.27 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.791 | 17.82 | 4.652 | 21.86 | 5.019 | 23.59 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 83.20 | 2.000 | 110.48 | 2.000 | 112.97 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.230 | 43.71 | 0.298 | 56.63 | 0.307 | 58.34 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.296 | 46.42 | 0.376 | 58.96 | 0.390 | 61.16 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.267 | 155.38 | 1.751 | 214.74 | 1.751 | 214.74 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-411 | | 6-412 | | 6-413 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.5 | | | | 3 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 14164.25 | | 15017.27 | | 19877.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4829.68 | | 5141.96 | | 6965.84 | |
| | 材料费 | | | | 7381.34 | | 7795.56 | | 10132.98 | |
| | 机械费 | | | | 428.39 | | 456.27 | | 587.74 | |
| | 管理费(19%) | | | | 999.03 | | 1063.66 | | 1435.18 | |
| | 利润(10%) | | | | 525.81 | | 559.82 | | 755.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 65.266 | 4829.68 | 69.486 | 5141.96 | 94.133 | 6965.84 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 4.294 | 943.35 | 4.570 | 1003.98 | 5.416 | 1189.84 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.244 | 330.18 | 1.316 | 349.29 | 1.479 | 392.56 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.153 | 40.56 | 0.163 | 43.21 | 0.218 | 57.79 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 10.752 | 1959.34 | 11.480 | 2092.00 | 15.426 | 2811.08 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 18.820 | 1185.66 | 18.880 | 1189.44 | 23.970 | 1510.11 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 55.710 | 2729.79 | 59.490 | 2915.01 | 79.880 | 3914.12 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 16.598 | 16.60 | 17.014 | 17.01 | 20.218 | 20.22 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.432 | 3.94 | 4.712 | 4.19 | 5.520 | 4.91 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.786 | 27.19 | 6.080 | 28.58 | 7.161 | 33.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 144.73 | 2.000 | 152.85 | 2.000 | 198.69 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.371 | 70.50 | 0.391 | 74.30 | 0.462 | 87.79 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.471 | 73.86 | 0.501 | 78.56 | 0.587 | 92.05 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 2.316 | 284.03 | 2.474 | 303.41 | 3.326 | 407.90 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-414 | | 6-415 | | 6-416 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 21742.03 | | 28538.73 | | 28702.82 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 7494.05 | | 9855.76 | | 9923.25 | |
| | 材料费 | | | | 11250.81 | | 14759.42 | | 14827.35 | |
| | 机械费 | | | | 638.68 | | 825.88 | | 832.93 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1545.22 | | 2029.51 | | 2043.67 | |
| | 利润(10%) | | | | 813.27 | | 1068.16 | | 1075.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 101.271 | 7494.05 | 133.186 | 9855.76 | 134.098 | 9923.25 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 5.528 | 1214.45 | 6.467 | 1420.74 | 6.671 | 1465.55 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.571 | 416.97 | 1.785 | 473.77 | 1.907 | 506.16 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.246 | 65.21 | 0.328 | 86.94 | 0.328 | 86.94 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 17.159 | 3126.88 | 23.093 | 4208.24 | 23.032 | 4197.12 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 28.410 | 1789.83 | 37.270 | 2348.01 | 37.460 | 2359.98 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 88.910 | 4356.59 | 119.660 | 5863.34 | 119.380 | 5849.62 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.665 | 20.67 | 23.327 | 23.33 | 23.982 | 23.98 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.680 | 5.06 | 6.600 | 5.87 | 6.864 | 6.11 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 7.350 | 34.55 | 8.463 | 39.78 | 8.757 | 41.16 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 220.60 | 2.000 | 289.40 | 2.000 | 290.73 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.476 | 90.45 | 0.553 | 105.09 | 0.578 | 109.84 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.604 | 94.71 | 0.701 | 109.92 | 0.729 | 114.31 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 3.698 | 453.52 | 4.981 | 610.87 | 4.964 | 608.78 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-417 | | 6-418 | | 6-419 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | 4.5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 36683.66 | | 36702.99 | | 45631.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 12706.76 | | 12725.11 | | 15865.60 | |
| | 材料费 | | | | 18933.60 | | 18930.18 | | 23495.05 | |
| | 机械费 | | | | 1052.98 | | 1052.26 | | 1294.52 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2614.35 | | 2617.70 | | 3260.42 | |
| | 利润(10%) | | | | 1375.97 | | 1377.74 | | 1716.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 171.713 | 12706.76 | 171.961 | 12725.11 | 214.400 | 15865.60 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 7.650 | 1680.63 | 7.854 | 1725.45 | 8.966 | 1969.74 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.101 | 557.65 | 2.234 | 592.95 | 2.479 | 657.98 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.677 | 179.45 | 0.420 | 111.33 | 0.533 | 141.28 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 29.971 | 5461.62 | 29.899 | 5448.49 | 37.720 | 6873.72 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 47.480 | 2991.24 | 47.710 | 3005.73 | 59.040 | 3719.52 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 155.340 | 7611.66 | 154.950 | 7592.55 | 195.500 | 9579.50 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 26.666 | 26.67 | 27.352 | 27.35 | 30.378 | 30.38 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 7.800 | 6.94 | 8.064 | 7.18 | 9.160 | 8.15 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.891 | 46.49 | 10.206 | 47.97 | 11.508 | 54.09 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 371.25 | 2.000 | 371.18 | 2.000 | 460.69 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.655 | 124.47 | 0.672 | 127.70 | 0.765 | 145.37 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.829 | 130.00 | 0.857 | 134.39 | 0.973 | 152.58 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 6.511 | 798.51 | 6.443 | 790.17 | 8.126 | 996.57 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-420 | | 6-421 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H(m以内) | | | |
| | | | | | 4.5 | | 5 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 47955.74 | | 58371.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 16717.34 | | 20405.80 | |
| | 材料费 | | | | 24631.94 | | 29921.20 | |
| | 机械费 | | | | 1363.12 | | 1648.71 | |
| | 管理费(19%) | | | | 3435.29 | | 4190.36 | |
| | 利润(10%) | | | | 1808.05 | | 2205.45 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 225.910 | 16717.34 | 275.754 | 20405.80 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 8.996 | 1976.33 | 10.486 | 2303.67 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.662 | 706.55 | 2.907 | 771.58 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.564 | 149.50 | 0.697 | 184.75 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 40.078 | 7303.41 | 49.139 | 8954.60 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 59.380 | 3740.94 | 71.960 | 4533.48 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 207.700 | 10177.30 | 254.690 | 12479.81 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 31.356 | 31.36 | 34.445 | 34.45 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.328 | 8.30 | 10.720 | 9.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 11.760 | 55.27 | 13.325 | 62.63 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 482.98 | 2.000 | 586.69 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.782 | 148.60 | 0.901 | 171.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.991 | 155.40 | 1.139 | 178.61 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 8.636 | 1059.12 | 10.591 | 1298.88 |

## (2)八字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-422 | | 6-423 | | 6-424 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 0.83×1.26 | | 0.94×1.47 | | 1.04×1.68 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 2358.72 | | 2771.76 | | 3161.89 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 755.39 | | 887.04 | | 1008.84 | |
| | 材料费 | | | | 1263.24 | | 1483.10 | | 1696.18 | |
| | 机械费 | | | | 93.82 | | 111.92 | | 127.37 | |
| | 管理费(19%) | | | | 161.35 | | 189.80 | | 215.88 | |
| | 利润(10%) | | | | 84.92 | | 99.90 | | 113.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.208 | 755.39 | 11.987 | 887.04 | 13.633 | 1008.84 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.694 | 152.46 | 0.806 | 177.07 | 0.898 | 197.28 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.244 | 330.18 | 1.489 | 395.21 | 1.724 | 457.58 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.024 | 6.62 | 0.028 | 7.72 | 0.032 | 8.82 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.671 | 304.51 | 1.948 | 354.98 | 2.224 | 405.28 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 8.650 | 423.85 | 10.080 | 493.92 | 11.530 | 564.97 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.715 | 8.72 | 10.296 | 10.30 | 11.918 | 11.92 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.544 | 1.37 | 1.840 | 1.64 | 2.096 | 1.87 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.289 | 10.76 | 2.804 | 13.18 | 3.234 | 15.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 24.77 | 2.000 | 29.08 | 2.000 | 33.26 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.128 | 24.32 | 0.153 | 29.07 | 0.179 | 34.02 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.164 | 25.72 | 0.196 | 30.73 | 0.223 | 34.97 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.357 | 43.78 | 0.425 | 52.12 | 0.476 | 58.38 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-425 | | 6-426 | | 6-427 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.15×1.90 | | 1.26×2.11 | | 1.37×2.33 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 3637.43 | | 4103.72 | | 4628.30 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1160.02 | | 1308.32 | | 1477.78 | |
| | 材料费 | | | | 1951.72 | | 2204.64 | | 2484.12 | |
| | 机械费 | | | | 146.73 | | 163.83 | | 184.37 | |
| | 管理费(19%) | | | | 248.28 | | 279.71 | | 315.81 | |
| | 利润(10%) | | | | 130.68 | | 147.22 | | 166.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.676 | 1160.02 | 17.680 | 1308.32 | 19.970 | 1477.78 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 1.010 | 221.89 | 1.112 | 244.30 | 1.224 | 268.90 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 265.42 | 1.999 | 530.57 | 2.244 | 595.60 | 2.519 | 668.59 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.036 | 9.92 | 0.041 | 11.30 | 0.047 | 12.96 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 2.563 | 467.06 | 2.921 | 532.29 | 3.311 | 603.36 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 13.280 | 650.72 | 15.110 | 740.39 | 17.130 | 839.37 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.728 | 13.73 | 15.600 | 15.60 | 17.607 | 17.61 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.408 | 2.14 | 2.680 | 2.39 | 2.992 | 2.66 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 3.707 | 17.42 | 4.158 | 19.54 | 4.673 | 21.96 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 38.27 | 2.000 | 43.23 | 2.000 | 48.71 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.204 | 38.77 | 0.221 | 42.00 | 0.247 | 46.94 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.256 | 40.14 | 0.285 | 44.69 | 0.318 | 49.87 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.553 | 67.82 | 0.629 | 77.14 | 0.714 | 87.56 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-428 | | 6-429 | | 6-430 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.47×2.54 | | 1.58×2.75 | | 1.69×2.97 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 100 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 5166.98 | | 5755.85 | | 7195.75 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1650.05 | | 1836.46 | | 2298.44 | |
| | 材料费 | | | | 2771.72 | | 3090.77 | | 3860.63 | |
| | 机械费 | | | | 206.74 | | 229.49 | | 286.92 | |
| | 管理费(19%) | | | | 352.79 | | 392.53 | | 491.22 | |
| | 利润(10%) | | | | 185.68 | | 206.60 | | 258.54 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.298 | 1650.05 | 24.817 | 1836.46 | 31.060 | 2298.44 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.336 | 293.51 | 1.438 | 315.91 | 1.938 | 425.76 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.805 | 744.50 | 3.121 | 828.38 | 3.723 | 988.16 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.052 | 14.33 | 0.085 | 23.43 | 0.075 | 20.67 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 3.711 | 676.26 | 4.151 | 756.44 | 5.248 | 956.34 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 19.220 | 941.78 | 21.510 | 1053.99 | 27.200 | 1332.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 19.656 | 19.66 | 21.819 | 21.82 | 24.898 | 24.90 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.320 | 2.95 | 3.648 | 3.25 | 4.528 | 4.03 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.187 | 24.38 | 5.733 | 26.95 | 6.867 | 32.27 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.35 | 2.000 | 60.60 | 2.000 | 75.70 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.281 | 53.40 | 0.306 | 58.15 | 0.383 | 72.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.353 | 55.35 | 0.388 | 60.84 | 0.481 | 75.43 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.799 | 97.99 | 0.901 | 110.50 | 1.131 | 138.71 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-431 | | 6-432 | | 6-433 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.79×3.08 | | 1.96×3.51 | | 2.12×3.83 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 7861.00 | | 9052.29 | | 10533.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2510.52 | | 2895.55 | | 3497.68 | |
| | 材料费 | | | | 4220.49 | | 4857.17 | | 5502.36 | |
| | 机械费 | | | | 311.58 | | 356.48 | | 402.66 | |
| | 管理费(19%) | | | | 536.20 | | 617.89 | | 741.06 | |
| | 利润(10%) | | | | 282.21 | | 325.20 | | 390.03 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 33.926 | 2510.52 | 39.129 | 2895.55 | 47.266 | 3497.68 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.060 | 452.56 | 2.275 | 499.79 | 2.468 | 542.19 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 4.080 | 1082.91 | 4.641 | 1231.81 | 5.212 | 1383.37 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.082 | 22.60 | 0.095 | 26.19 | 0.109 | 30.04 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 5.761 | 1049.83 | 6.714 | 1223.49 | 7.688 | 1400.98 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 29.860 | 1463.14 | 34.790 | 1704.71 | 39.850 | 1952.65 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 27.238 | 27.24 | 31.190 | 31.19 | 35.204 | 35.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.912 | 4.37 | 5.528 | 4.92 | 6.144 | 5.47 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 7.466 | 35.09 | 8.474 | 39.83 | 9.482 | 44.57 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 82.75 | 2.000 | 95.24 | 2.000 | 107.89 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.408 | 77.53 | 0.459 | 87.22 | 0.510 | 96.92 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.522 | 81.85 | 0.587 | 92.05 | 0.653 | 102.40 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.241 | 152.20 | 1.445 | 177.21 | 1.658 | 203.34 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-434 | | 6-435 | | 6-436 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.28×4.15 | | 2.44×4.48 | | 2.66×4.91 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 11825.44 | | 13295.99 | | 15374.85 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3926.96 | | 4416.99 | | 5117.91 | |
| | 材料费 | | | | 6176.61 | | 6945.25 | | 8023.68 | |
| | 机械费 | | | | 451.98 | | 506.06 | | 580.67 | |
| | 管理费(19%) | | | | 832.00 | | 935.38 | | 1082.73 | |
| | 利润(10%) | | | | 437.89 | | 492.31 | | 569.86 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 53.067 | 3926.96 | 59.689 | 4416.99 | 69.161 | 5117.91 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.662 | 584.81 | 2.866 | 629.63 | 3.131 | 687.85 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 5.834 | 1548.46 | 6.487 | 1721.78 | 7.375 | 1957.47 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.124 | 34.18 | 0.140 | 38.59 | 0.164 | 45.20 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 8.723 | 1589.59 | 9.891 | 1802.44 | 11.593 | 2112.59 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 45.210 | 2215.29 | 51.250 | 2511.25 | 60.070 | 2943.43 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 31.834 | 31.83 | 43.888 | 43.89 | 50.201 | 50.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 6.792 | 6.04 | 7.488 | 6.66 | 8.400 | 7.48 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.639 | 45.30 | 11.666 | 54.83 | 13.220 | 62.13 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 121.11 | 2.000 | 136.18 | 2.000 | 157.33 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.570 | 108.32 | 0.629 | 119.53 | 0.706 | 134.16 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.722 | 113.22 | 0.796 | 124.82 | 0.893 | 140.03 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.879 | 230.44 | 2.134 | 261.71 | 2.499 | 306.48 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-437 | | 6-438 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | |
| | | | | | 2.88×5.35 | | 3.09×5.77 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 17676.71 | | 20118.88 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5896.54 | | 6713.95 | |
| | 材料费 | | | | 9214.30 | | 10489.29 | |
| | 机械费 | | | | 663.47 | | 750.85 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1246.40 | | 1418.31 | |
| | 利润(10%) | | | | 656.00 | | 746.48 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 79.683 | 5896.54 | 90.729 | 6713.95 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 3.407 | 748.48 | 3.672 | 806.70 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 8.344 | 2214.66 | 9.333 | 2477.16 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.191 | 52.65 | 0.320 | 88.20 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 13.486 | 2457.55 | 15.498 | 2824.20 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 69.900 | 3425.10 | 80.330 | 3936.17 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 56.992 | 56.99 | 64.002 | 64.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.400 | 8.37 | 10.400 | 9.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 14.858 | 69.83 | 16.580 | 77.93 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 180.67 | 2.000 | 205.67 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.791 | 150.31 | 0.867 | 164.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.999 | 156.65 | 1.105 | 173.28 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 2.907 | 356.51 | 3.366 | 412.81 |

JSGCDE

## (3)门字式

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-439 | | 6-440 | | 6-441 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.0×1.0 | | | | 1.5×1.1 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 300 | | 400 | | 500 | |
| 综合基价 | | | | | 1932.34 | | 1967.41 | | 2531.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 571.50 | | 581.79 | | 766.71 | |
| | 材料费 | | | | 1073.13 | | 1091.76 | | 1388.26 | |
| | 机械费 | | | | 94.55 | | 97.01 | | 119.16 | |
| | 管理费(19%) | | | | 126.55 | | 128.97 | | 168.32 | |
| | 利润(10%) | | | | 66.61 | | 67.88 | | 88.59 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.723 | 571.50 | 7.862 | 581.79 | 10.361 | 766.71 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.000 | 219.69 | 1.040 | 228.48 | 1.275 | 280.10 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 1.969 | 522.61 | 1.999 | 530.57 | 2.193 | 582.07 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 | 0.015 | 4.13 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.656 | 119.54 | 0.656 | 119.54 | 1.076 | 196.08 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 3.380 | 165.62 | 3.400 | 166.60 | 5.590 | 273.91 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.512 | 6.51 | 6.583 | 6.58 | 7.082 | 7.08 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.376 | 2.11 | 2.432 | 2.16 | 2.776 | 2.47 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.820 | 13.25 | 2.907 | 13.66 | 3.234 | 15.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 21.04 | 2.000 | 21.41 | 2.000 | 27.22 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.196 | 37.25 | 0.204 | 38.77 | 0.230 | 43.71 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.252 | 39.52 | 0.258 | 40.46 | 0.295 | 46.26 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.145 | 17.78 | 0.145 | 17.78 | 0.238 | 29.19 |

JSGCDE

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-442 | | 6-443 | | 6-444 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.5×1.1 | | | | 2.0×1.3 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 600 | | 700 | | 800 | |
| 综合基价 | | | | | 2616.86 | | 2695.83 | | 3593.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 790.25 | | 811.85 | | 1125.47 | |
| | 材料费 | | | | 1436.73 | | 1482.63 | | 1931.82 | |
| | 机械费 | | | | 124.58 | | 128.61 | | 162.93 | |
| | 管理费(19%) | | | | 173.82 | | 178.69 | | 244.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 91.48 | | 94.05 | | 128.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.679 | 790.25 | 10.971 | 811.85 | 15.209 | 1125.47 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.367 | 300.32 | 1.459 | 320.53 | 1.897 | 416.75 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 2.275 | 603.83 | 2.356 | 625.33 | 2.683 | 712.12 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.015 | 4.13 | 0.023 | 6.34 | 0.024 | 6.62 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.087 | 198.08 | 1.087 | 198.08 | 1.661 | 302.68 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 5.620 | 275.38 | 5.620 | 275.38 | 8.620 | 422.38 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.935 | 7.94 | 8.247 | 8.25 | 9.797 | 9.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.912 | 2.59 | 3.056 | 2.72 | 3.664 | 3.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.465 | 16.29 | 3.602 | 16.93 | 4.326 | 20.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 28.17 | 2.000 | 29.07 | 2.000 | 37.88 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.247 | 46.94 | 0.255 | 48.46 | 0.306 | 58.15 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.309 | 48.45 | 0.325 | 50.96 | 0.389 | 61.00 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.238 | 29.19 | 0.238 | 29.19 | 0.357 | 43.78 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-445 | | 6-446 | | 6-447 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 2.5×1.6 | | 2.5×1.7 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 5565.87 | | 5670.01 | | 6331.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1769.49 | | 1798.94 | | 2005.03 | |
| | 材料费 | | | | 2968.69 | | 3026.82 | | 3385.19 | |
| | 机械费 | | | | 243.83 | | 250.04 | | 278.74 | |
| | 管理费(19%) | | | | 382.53 | | 389.31 | | 433.92 | |
| | 利润(10%) | | | | 201.33 | | 204.90 | | 228.38 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.912 | 1769.49 | 24.310 | 1798.94 | 27.095 | 2005.03 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.683 | 589.43 | 2.805 | 616.23 | 3.080 | 676.65 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 3.692 | 979.93 | 3.784 | 1004.35 | 4.315 | 1145.29 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.042 | 11.58 | 0.042 | 11.58 | 0.046 | 12.68 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.942 | 536.12 | 2.952 | 537.94 | 3.280 | 597.71 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 15.250 | 747.25 | 15.300 | 749.70 | 17.000 | 833.00 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.447 | 13.45 | 13.863 | 13.86 | 15.548 | 15.55 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.096 | 4.54 | 5.272 | 4.69 | 5.912 | 5.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.996 | 28.18 | 6.195 | 29.12 | 6.951 | 32.67 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 58.21 | 2.000 | 59.35 | 2.000 | 66.38 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.425 | 80.76 | 0.442 | 83.99 | 0.493 | 93.68 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.541 | 84.83 | 0.560 | 87.81 | 0.628 | 98.48 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.638 | 78.24 | 0.638 | 78.24 | 0.706 | 86.58 |

JSGCDE

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-448 | | 6-449 | | 6-450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3.0×1.9 | | | | 3.5×2.1 | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 7800.25 | | 7958.83 | | 10380.01 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2498.54 | | 2543.60 | | 3353.09 | |
| | 材料费 | | | | 4142.82 | | 4232.63 | | 5487.05 | |
| | 机械费 | | | | 336.68 | | 344.93 | | 439.90 | |
| | 管理费(19%) | | | | 538.69 | | 548.82 | | 720.67 | |
| | 利润(10%) | | | | 283.52 | | 288.85 | | 379.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 33.764 | 2498.54 | 34.373 | 2543.60 | 45.312 | 3353.09 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 3.703 | 813.51 | 3.907 | 858.33 | 4.865 | 1068.79 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 4.753 | 1261.54 | 4.906 | 1302.15 | 5.753 | 1526.96 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.062 | 17.09 | 0.062 | 17.09 | 0.087 | 23.98 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 4.377 | 797.62 | 4.377 | 797.62 | 6.150 | 1120.71 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 22.670 | 1110.83 | 22.670 | 1110.83 | 31.890 | 1562.61 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 17.722 | 17.72 | 18.450 | 18.45 | 22.110 | 22.11 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 6.760 | 6.02 | 7.056 | 6.28 | 8.496 | 7.56 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 7.928 | 37.26 | 8.274 | 38.89 | 9.944 | 46.74 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 81.23 | 2.000 | 82.99 | 2.000 | 107.59 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.570 | 108.32 | 0.587 | 111.55 | 0.714 | 135.68 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.718 | 112.59 | 0.750 | 117.61 | 0.903 | 141.60 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.944 | 115.77 | 0.944 | 115.77 | 1.326 | 162.62 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-451 | | 6-452 | | 6-453 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | | | |
| | | | | | 3.5×2.2 | | 4.0×2.4 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 11392.51 | | 13284.09 | | 13720.00 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3672.03 | | 4395.75 | | 4445.40 | |
| | 材料费 | | | | 6029.58 | | 6884.41 | | 7241.33 | |
| | 机械费 | | | | 485.28 | | 565.24 | | 576.83 | |
| | 管理费(19%) | | | | 789.89 | | 942.59 | | 954.22 | |
| | 利润(10%) | | | | 415.73 | | 496.10 | | 502.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 49.622 | 3672.03 | 59.402 | 4395.75 | 60.073 | 4445.40 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 5.304 | 1165.24 | 6.181 | 1357.90 | 6.518 | 1431.94 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 6.446 | 1710.90 | 7.038 | 1868.03 | 7.242 | 1922.17 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.095 | 26.19 | 0.118 | 32.53 | 0.117 | 32.25 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 6.704 | 1221.67 | 8.344 | 1520.53 | 8.282 | 1509.23 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 34.750 | 1702.75 | 38.270 | 1875.23 | 42.950 | 2104.55 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 24.513 | 24.51 | 27.560 | 27.56 | 28.746 | 28.75 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.400 | 8.37 | 10.576 | 9.41 | 11.008 | 9.80 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 11.004 | 51.72 | 12.390 | 58.23 | 12.905 | 60.65 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 118.23 | 2.000 | 134.99 | 2.000 | 141.99 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.791 | 150.31 | 0.884 | 167.99 | 0.918 | 174.45 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.999 | 156.65 | 1.124 | 176.25 | 1.170 | 183.47 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.454 | 178.32 | 1.802 | 221.00 | 1.785 | 218.91 |

工作内容：清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输。

计量单位：处

| 定额编号 | | | | | 6-454 | | 6-455 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | H×L1(m以内) | | | |
| | | | | | 4.0×2.55 | | | |
| | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 14579.69 | | 14921.35 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4735.63 | | 4775.66 | |
| | 材料费 | | | | 7683.22 | | 7777.85 | |
| | 机械费 | | | | 610.47 | | 761.94 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1015.76 | | 1052.14 | |
| | 利润(10%) | | | | 534.61 | | 553.76 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 63.995 | 4735.63 | 64.536 | 4775.66 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 6.814 | 1496.97 | 7.069 | 1552.99 |
| | 80210147 | C30粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 265.42 | 7.528 | 1998.08 | 7.752 | 2057.54 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.126 | 34.73 | 0.126 | 34.73 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 8.928 | 1626.95 | 8.866 | 1615.65 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 46.270 | 2267.23 | 45.960 | 2252.04 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 33.301 | 33.30 | 34.528 | 34.53 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 11.472 | 10.21 | 11.856 | 10.55 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 13.850 | 65.10 | 14.322 | 67.31 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 150.65 | 2.000 | 152.51 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.961 | 182.62 | 0.995 | 189.08 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.219 | 191.15 | 1.260 | 197.58 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.930 | 236.70 | 3.060 | 375.28 |

# 2　定型井

## 说　明

1.　本章包括各种定型的砖砌检查井、收水井，适用于 D700～D2400 间混凝土雨水、污水及合流管道所设的检查井和收水井。

2. 各类国标排水检查井按《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)及《给排水标准图集》(1996 年版)、省标井是按《05 系列江苏省工程建设标准设计图集》苏 S01—2004 编制的，实际设计与定额不同时，可按第 3 章相应项目另行计算。

3. 各类井均为砖砌或混凝土砌，如为石砌时，采用第 3 章相应项目。

4. 各类井均按图集计列了抹灰费用，如设计与图集不同时，可套用第 3 章的相应项目。

5. 各类井的井盖、井座、井篦均系按铸铁件计列的(省标方形井除外)，如采用钢筋混凝土预制件，除扣除定额中铸铁件外应按下列规定调整：现场预制，套用第 3 章相应定额。

6. 混凝土过梁的制作与安装，当小于 0.04$m^3$/件时，套用第 3 章小型构件项目；当大于 0.04$m^3$/件时，套用本章项目。

7. 各类检查井，当井深大于 1.5m 时，可视井深、井字架材质套用第 7 章的相应项目。

8. 如遇三通、四通井，执行非定型井项目。

## 工程量计算规则

1. 各种井按不同井深、井径以座为单位计算。

2. 各类井的井深按井底基础以上至井盖顶计算。

# 2 定型井

## 2.1 砖砌圆形雨水检查井

### 2.1.1 收口雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖收口式、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-456 | | 6-457 | | 6-458 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | 井径1000 | | 井径1250 | |
| | | | | | 适用管径≤400 | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | |
| | | | | | 井深2.0m以内 | | 井深3.0m以内 | | | |
| 综合基价 | | | | | 1434.25 | | 2255.08 | | 2655.23 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 312.72 | | 559.51 | | 688.35 | |
| | 材料费 | | | | 1008.53 | | 1490.26 | | 1709.17 | |
| | 机械费 | | | | 17.30 | | 33.37 | | 45.03 | |
| | 管理费(19%) | | | | 62.70 | | 112.65 | | 139.34 | |
| | 利润(10%) | | | | 33.00 | | 59.29 | | 73.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.226 | 312.72 | 7.561 | 559.51 | 9.302 | 688.35 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.133 | 29.22 | 0.296 | 65.03 | 0.541 | 118.85 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.476 | 86.74 | 0.884 | 161.09 | 1.046 | 190.61 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.084 | 34.85 | 0.131 | 54.35 | 0.170 | 70.53 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 7.620 | 327.66 | 14.140 | 608.02 | 16.740 | 719.82 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.952 | 11.42 | 1.345 | 16.14 | 1.502 | 18.02 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.053 | 0.05 | 0.118 | 0.11 | 0.216 | 0.19 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.284 | 1.33 | 0.575 | 2.70 | 0.860 | 4.04 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 12.472 | 65.48 | 23.161 | 121.60 | 23.161 | 121.60 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 19.78 | 2.000 | 29.22 | 2.000 | 33.51 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.082 | 15.58 | 0.155 | 29.45 | 0.199 | 37.82 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.011 | 1.72 | 0.025 | 3.92 | 0.046 | 7.21 |

## 2.1.2 盖板式砖砌圆形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-459 | | 6-460 | | 6-461 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | 井径1250 | | 井径1500 | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | | 适用管径800～1000 | |
| | | | | | 井深3.0m以内 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 2250.41 | | 2687.57 | | 3119.73 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 565.80 | | 710.33 | | 850.11 | |
| | 材料费 | | | | 1470.51 | | 1700.20 | | 1933.20 | |
| | 机械费 | | | | 38.77 | | 55.07 | | 69.68 | |
| | 管理费(19%) | | | | 114.87 | | 145.43 | | 174.76 | |
| | 利润(10%) | | | | 60.46 | | 76.54 | | 91.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.646 | 565.80 | 9.599 | 710.33 | 11.488 | 850.11 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.296 | 65.03 | 0.541 | 118.85 | 0.694 | 152.46 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.132 | 36.16 | 0.234 | 64.11 | 0.335 | 91.78 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.823 | 149.98 | 0.959 | 174.76 | 1.124 | 204.83 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.143 | 59.33 | 0.192 | 79.66 | 0.238 | 98.74 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.160 | 565.88 | 15.340 | 659.62 | 17.980 | 773.14 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.286 | 15.43 | 1.417 | 17.00 | 1.577 | 18.92 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.005 | 1.01 | 1.780 | 1.78 | 2.553 | 2.55 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.761 | 3.58 | 1.206 | 5.67 | 1.568 | 7.37 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.171 | 0.15 | 0.310 | 0.28 | 0.411 | 0.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 21.549 | 113.13 | 21.549 | 113.13 | 21.549 | 113.13 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 28.83 | 2.000 | 33.34 | 2.000 | 37.91 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.011 | 5.85 | 0.015 | 7.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.155 | 29.45 | 0.202 | 38.39 | 0.247 | 46.94 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.036 | 5.65 | 0.066 | 10.35 | 0.088 | 13.80 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 |

JSGCDE

# 2.2 砖砌圆形污水检查井

## 2.2.1 收口污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖收口式、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-462 | | 6-463 | | 6-464 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | 井径1000 | | 井径1250 | |
| | | | | | 适用管径≤400 | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | |
| | | | | | 井深2.0m以内 | | 井深3.5m以内 | | 井深4.0m以内 | |
| 综合基价 | | | | | 1712.67 | | 2977.22 | | 3868.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 431.20 | | 834.57 | | 1105.04 | |
| | 材料费 | | | | 1125.52 | | 1837.22 | | 2353.87 | |
| | 机械费 | | | | 23.95 | | 49.15 | | 68.97 | |
| | 管理费(19%) | | | | 86.48 | | 167.91 | | 223.06 | |
| | 利润(10%) | | | | 45.52 | | 88.37 | | 117.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.827 | 431.20 | 11.278 | 834.57 | 14.933 | 1105.04 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.133 | 29.22 | 0.296 | 65.03 | 0.541 | 118.85 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.486 | 88.56 | 1.027 | 187.15 | 1.419 | 258.58 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.337 | 139.82 | 0.600 | 248.93 | 0.724 | 300.38 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 7.770 | 334.11 | 16.420 | 706.06 | 22.690 | 975.67 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.961 | 11.53 | 1.483 | 17.80 | 1.861 | 22.33 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.053 | 0.05 | 0.118 | 0.11 | 0.216 | 0.19 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.288 | 1.35 | 0.623 | 2.93 | 0.985 | 4.63 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 12.726 | 66.81 | 26.894 | 141.19 | 37.160 | 195.09 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 22.07 | 2.000 | 36.02 | 2.000 | 46.15 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.117 | 22.23 | 0.238 | 45.23 | 0.325 | 61.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.011 | 1.72 | 0.025 | 3.92 | 0.046 | 7.21 |

## 2.2.2 盖板式砖砌圆形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-465 | | 6-466 | | 6-467 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | 井径1250 | | 井径1500 | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | | 适用管径800～1000 | |
| | | | | | 井深3.0m以内 | | 井深3.5m以内 | | 井深4.0m以内 | |
| 综合基价 | | | | | 2744.56 | | 3689.19 | | 4677.91 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 764.79 | | 1061.97 | | 1368.11 | |
| | 材料费 | | | | 1693.00 | | 2222.23 | | 2785.17 | |
| | 机械费 | | | | 50.37 | | 75.21 | | 99.13 | |
| | 管理费(19%) | | | | 154.88 | | 216.06 | | 278.78 | |
| | 利润(10%) | | | | 81.52 | | 113.72 | | 146.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.335 | 764.79 | 14.351 | 1061.97 | 18.488 | 1368.11 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.296 | 65.03 | 0.541 | 118.85 | 0.694 | 152.46 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.132 | 36.16 | 0.234 | 64.11 | 0.335 | 91.78 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.875 | 159.45 | 1.237 | 225.42 | 1.652 | 301.04 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.541 | 224.46 | 0.696 | 288.76 | 0.853 | 353.90 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.990 | 601.57 | 19.790 | 850.97 | 26.420 | 1136.06 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.336 | 16.03 | 1.686 | 20.23 | 2.086 | 25.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.006 | 1.01 | 1.780 | 1.78 | 2.553 | 2.55 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.784 | 3.68 | 1.299 | 6.11 | 1.746 | 8.21 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.171 | 0.15 | 0.310 | 0.28 | 0.411 | 0.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.907 | 120.26 | 32.409 | 170.15 | 43.268 | 227.16 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 33.20 | 2.000 | 43.57 | 2.000 | 54.61 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.011 | 5.85 | 0.015 | 7.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.216 | 41.05 | 0.308 | 58.53 | 0.402 | 76.39 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.036 | 5.65 | 0.066 | 10.35 | 0.088 | 13.80 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 |

## 2.3 盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-468 | | 6-469 | | 6-470 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | 井径1250 | | 井径1500 | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | | 适用管径800～1000 | |
| | | | | | 井深3.0m以内 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 1883.18 | | 2313.50 | | 2717.51 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 476.34 | | 613.09 | | 742.81 | |
| | 材料费 | | | | 1228.81 | | 1466.32 | | 1686.86 | |
| | 机械费 | | | | 30.92 | | 43.64 | | 56.14 | |
| | 管理费(19%) | | | | 96.38 | | 124.78 | | 151.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 50.73 | | 65.67 | | 79.90 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.437 | 476.34 | 8.285 | 613.09 | 10.038 | 742.81 |
| 材料 | 14451725 | 预制钢筋混凝土井筒 Φ700 | m | | (1.111) | | (1.111) | | (1.111) | |
| | 80210142 | C10粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.235 | 51.12 | 0.306 | 66.57 | 0.388 | 84.41 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.132 | 36.16 | 0.234 | 64.11 | 0.335 | 91.78 |
| | 80210910 | C25P12粒径31.5,32.5级坍落度35～50 | m³ | 266.59 | 1.836 | 489.46 | 2.122 | 565.70 | 2.479 | 660.88 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.026 | 4.74 | 0.136 | 24.78 | 0.204 | 37.17 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.089 | 36.93 | 0.116 | 48.13 | 0.142 | 58.91 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.410 | 17.63 | 2.180 | 93.74 | 3.260 | 140.18 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.517 | 6.20 | 0.623 | 7.48 | 0.689 | 8.27 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.185 | 3.19 | 4.702 | 4.70 | 6.317 | 6.32 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.776 | 13.05 | 3.395 | 15.96 | 4.097 | 19.26 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.978 | 0.87 | 1.161 | 1.03 | 1.379 | 1.23 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 21.594 | 113.37 | 21.594 | 113.37 | 21.594 | 113.37 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 24.09 | 2.000 | 28.75 | 2.000 | 33.08 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.011 | 5.85 | 0.015 | 7.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.032 | 6.08 | 0.061 | 11.59 | 0.085 | 16.15 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.135 | 21.17 | 0.164 | 25.72 | 0.198 | 31.05 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 |

## 2.4 盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料场内运输等。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-471 | | 6-472 | | 6-473 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | 井径1250 | | 井径1500 | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | 适用管径600～800 | | 适用管径800～1000 | |
| | | | | | 井深3.0m以内 | | 井深3.5m以内 | | 井深4.0m以内 | |
| 综合基价 | | | | | 2095.37 | | 2792.90 | | 3573.03 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 537.17 | | 752.28 | | 992.49 | |
| | 材料费 | | | | 1357.22 | | 1755.38 | | 2202.57 | |
| | 机械费 | | | | 35.04 | | 52.00 | | 69.88 | |
| | 管理费(19%) | | | | 108.72 | | 152.81 | | 201.85 | |
| | 利润(10%) | | | | 57.22 | | 80.43 | | 106.24 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.259 | 537.17 | 10.166 | 752.28 | 13.412 | 992.49 |
| 材料 | 14451725 | 预制钢筋混凝土井筒 Φ700 | m | | (0.707) | | (0.707) | | (1.111) | |
| | 80210142 | C10粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.235 | 51.12 | 0.306 | 66.57 | 0.388 | 84.41 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.132 | 36.16 | 0.234 | 64.11 | 0.335 | 91.78 |
| | 80210910 | C25P12 粒径31.5,32.5级坍落度35～50 | m³ | 266.59 | 2.142 | 571.04 | 2.764 | 736.85 | 3.458 | 921.87 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.049 | 8.93 | 0.181 | 32.98 | 0.327 | 59.59 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.103 | 42.73 | 0.145 | 60.16 | 0.181 | 75.10 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.780 | 33.54 | 2.900 | 124.70 | 5.230 | 224.89 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.336 | 16.03 | 0.667 | 8.00 | 0.808 | 9.70 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.185 | 3.19 | 4.702 | 4.70 | 6.317 | 6.32 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.106 | 14.60 | 4.131 | 19.42 | 5.297 | 24.90 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.131 | 1.01 | 1.482 | 1.32 | 1.869 | 1.66 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.907 | 120.26 | 32.409 | 170.15 | 43.268 | 227.16 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 26.61 | 2.000 | 34.42 | 2.000 | 43.19 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.011 | 5.85 | 0.015 | 7.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.038 | 7.22 | 0.072 | 13.68 | 0.107 | 20.33 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.154 | 24.15 | 0.204 | 31.99 | 0.259 | 40.61 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 |

# 2.5 砖砌跌水检查井(S234-11-5)

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-474 | | 6-475 | | 6-476 | | 6-477 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 综合基价 | | | | | 3577.30 | | 3862.42 | | 4981.69 | | 5841.16 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 953.42 | | 1027.71 | | 1364.56 | | 1631.26 | |
| | 材料费 | | | | 2327.27 | | 2516.55 | | 3201.28 | | 3716.71 | |
| | 机械费 | | | | 15.60 | | 15.60 | | 15.60 | | 15.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 184.11 | | 198.23 | | 262.23 | | 312.90 | |
| | 利润(10%) | | | | 96.90 | | 104.33 | | 138.02 | | 164.69 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.884 | 953.42 | 13.888 | 1027.71 | 18.440 | 1364.56 | 22.044 | 1631.26 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.471 | 102.46 | 0.471 | 102.46 | 0.471 | 102.46 | 0.471 | 102.46 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.072 | 17.00 | 0.072 | 17.00 | 0.072 | 17.00 | 0.072 | 17.00 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级 坍落度35～50 | m³ | 272.52 | 0.055 | 14.99 | 0.055 | 14.99 | 0.055 | 14.99 | 0.055 | 14.99 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.253 | 69.74 | 0.313 | 86.28 | 0.417 | 114.94 | 0.521 | 143.61 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.530 | 278.81 | 1.605 | 292.48 | 2.228 | 406.01 | 2.687 | 489.65 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 26.400 | 1135.20 | 28.030 | 1205.29 | 38.830 | 1669.69 | 46.970 | 2019.71 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.876 | 22.51 | 2.429 | 29.15 | 2.830 | 33.96 | 3.106 | 37.27 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.127 | 5.13 | 5.127 | 5.13 | 5.127 | 5.13 | 5.127 | 5.13 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.240 | 0.21 | 0.240 | 0.21 | 0.240 | 0.21 | 0.240 | 0.21 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.575 | 7.40 | 1.607 | 7.55 | 1.827 | 8.59 | 1.922 | 9.03 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 37.370 | 196.19 | 52.318 | 274.67 | 63.529 | 333.53 | 71.003 | 372.77 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 45.63 | 2.000 | 49.34 | 2.000 | 62.77 | 2.000 | 72.88 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.040 | 7.60 | 0.040 | 7.60 | 0.040 | 7.60 | 0.040 | 7.60 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.051 | 8.00 | 0.051 | 8.00 | 0.051 | 8.00 | 0.051 | 8.00 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-478 | | 6-479 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度增减0.25m | | 井深增减0.25m | |
| 综合基价 | | | | | 78.76 | | 141.89 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 25.53 | | 42.18 | |
| | 材料费 | | | | 45.83 | | 87.48 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 4.85 | | 8.01 | |
| | 利润(10%) | | | | 2.55 | | 4.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.345 | 25.53 | 0.570 | 42.18 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.009 | 2.48 | 0.017 | 4.69 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.039 | 7.11 | 0.076 | 13.85 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.820 | 35.26 | 1.220 | 52.46 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | | | 0.095 | 1.14 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.017 | 0.08 | 0.021 | 0.10 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | | | 2.576 | 13.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 0.90 | 2.000 | 1.72 |

JSGCDE

# 2.6 砖砌竖槽式跌水井

## 2.6.1 S234-11-6

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-480 | | 6-481 | | 6-482 | | 6-483 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 综合基价 | | | | | 4271.77 | | 4914.43 | | 6854.58 | | 7176.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1171.72 | | 1352.35 | | 1927.77 | | 2062.31 | |
| | 材料费 | | | | 2711.60 | | 3121.24 | | 4319.10 | | 4467.29 | |
| | 机械费 | | | | 37.72 | | 37.72 | | 37.72 | | 37.72 | |
| | 管理费(19%) | | | | 229.79 | | 264.11 | | 373.44 | | 399.01 | |
| | 利润(10%) | | | | 120.94 | | 139.01 | | 196.55 | | 210.00 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.834 | 1171.72 | 18.275 | 1352.35 | 26.051 | 1927.77 | 27.869 | 2062.31 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.877 | 190.78 | 0.877 | 190.78 | 0.877 | 190.78 | 0.877 | 190.78 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.432 | 102.01 | 0.432 | 102.01 | 0.432 | 102.01 | 0.432 | 102.01 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级 坍落度35～50 | m³ | 272.52 | 0.138 | 37.61 | 0.138 | 37.61 | 0.138 | 37.61 | 0.138 | 37.61 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.289 | 79.66 | 0.357 | 98.40 | 0.551 | 151.88 | 0.674 | 185.78 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.491 | 271.70 | 1.765 | 321.64 | 2.727 | 496.94 | 2.788 | 508.06 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 31.260 | 1344.18 | 37.010 | 1591.43 | 57.470 | 2471.21 | 58.810 | 2528.83 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 2.153 | 25.84 | 2.568 | 30.82 | 2.844 | 34.13 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 10.213 | 10.21 | 10.213 | 10.21 | 10.213 | 10.21 | 10.213 | 10.21 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.580 | 0.52 | 0.580 | 0.52 | 0.580 | 0.52 | 0.580 | 0.52 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.898 | 13.62 | 3.014 | 14.17 | 3.434 | 16.14 | 3.455 | 16.24 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 44.844 | 235.43 | 56.055 | 294.29 | 63.529 | 333.53 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 53.17 | 2.000 | 61.20 | 2.000 | 84.69 | 2.000 | 87.59 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.097 | 18.43 | 0.097 | 18.43 | 0.097 | 18.43 | 0.097 | 18.43 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.123 | 19.29 | 0.123 | 19.29 | 0.123 | 19.29 | 0.123 | 19.29 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-484 | | 6-485 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度增减0.25m | | 井深增减0.25m | |
| 综合基价 | | | | | 189.09 | | 177.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 54.83 | | 45.66 | |
| | 材料费 | | | | 118.36 | | 118.66 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 10.42 | | 8.68 | |
| | 利润(10%) | | | | 5.48 | | 4.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.741 | 54.83 | 0.617 | 45.66 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.025 | 6.89 | 0.016 | 4.41 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.100 | 18.22 | 0.089 | 16.22 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 2.110 | 90.73 | 1.880 | 80.84 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | | | 0.095 | 1.14 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.042 | 0.20 | 0.042 | 0.20 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | | | 2.576 | 13.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.32 | 2.000 | 2.33 |

JSGCDE

## 2.6.2 S234-11-7

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-486 | | 6-487 | | 6-488 | | 6-489 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 综合基价 | | | | | 3652.76 | | 4164.28 | | 6673.87 | | 8155.82 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 995.74 | | 1138.71 | | 1921.26 | | 2264.55 | |
| | 材料费 | | | | 2333.99 | | 2661.08 | | 4158.29 | | 5197.39 | |
| | 机械费 | | | | 26.56 | | 26.56 | | 28.80 | | 28.80 | |
| | 管理费(19%) | | | | 194.24 | | 221.40 | | 370.51 | | 435.74 | |
| | 利润(10%) | | | | 102.23 | | 116.53 | | 195.01 | | 229.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.456 | 995.74 | 15.388 | 1138.71 | 25.963 | 1921.26 | 30.602 | 2264.55 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.551 | 119.86 | 0.551 | 119.86 | 0.632 | 137.49 | 0.632 | 137.49 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.386 | 91.15 | 0.386 | 91.15 | 0.386 | 91.15 | 0.386 | 91.15 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级 坍落度35～50 | m³ | 272.52 | 0.082 | 22.35 | 0.082 | 22.35 | 0.082 | 22.35 | 0.082 | 22.35 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.303 | 83.52 | 0.357 | 98.40 | 0.542 | 149.40 | 0.664 | 183.02 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.324 | 241.27 | 1.544 | 281.36 | 3.042 | 554.34 | 3.785 | 689.74 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 25.640 | 1102.52 | 29.830 | 1282.69 | 54.450 | 2341.35 | 73.180 | 3146.74 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 2.153 | 25.84 | 2.568 | 30.82 | 2.844 | 34.13 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.445 | 8.45 | 8.445 | 8.45 | 9.100 | 9.10 | 9.100 | 9.10 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.408 | 0.36 | 0.408 | 0.36 | 0.440 | 0.39 | 0.440 | 0.39 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.258 | 10.61 | 2.342 | 11.01 | 2.993 | 14.07 | 3.371 | 15.84 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 44.844 | 235.43 | 56.055 | 294.29 | 63.529 | 333.53 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 45.76 | 2.000 | 52.18 | 2.000 | 81.54 | 2.000 | 101.91 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.068 | 12.92 | 0.068 | 12.92 | 0.074 | 14.06 | 0.074 | 14.06 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.087 | 13.64 | 0.087 | 13.64 | 0.094 | 14.74 | 0.094 | 14.74 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-490 | | 6-491 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度增减0.25m | | 井深增减0.25m | |
| 综合基价 | | | | | 274.89 | | 160.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 48.91 | | 33.23 | |
| | 材料费 | | | | 211.80 | | 117.53 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 9.29 | | 6.31 | |
| | 利润(10%) | | | | 4.89 | | 3.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.661 | 48.91 | 0.449 | 33.23 |
| 材料 | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | | | 0.095 | 1.14 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | | | 2.576 | 13.52 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.019 | 5.24 | 0.012 | 3.31 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.730 | 133.03 | 0.089 | 16.22 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 1.610 | 69.23 | 1.880 | 80.84 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.032 | 0.15 | 0.042 | 0.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 4.15 | 2.000 | 2.30 |

JSGCDE

# 2.7 砖砌阶梯式跌水井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-492 | | 6-493 | | 6-494 | | 6-495 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 700～900 | | 1000～1100 | | 1200～1300 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 5 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 7197.25 | | 8406.61 | | 9369.93 | | 10713.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2013.98 | | 2477.82 | | 2686.94 | | 3101.34 | |
| | 材料费 | | | | 4485.31 | | 5051.19 | | 5717.55 | | 6491.67 | |
| | 机械费 | | | | 88.30 | | 123.28 | | 144.36 | | 171.27 | |
| | 管理费(19%) | | | | 399.43 | | 494.21 | | 537.95 | | 621.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 210.23 | | 260.11 | | 283.13 | | 327.26 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.216 | 2013.98 | 33.484 | 2477.82 | 36.310 | 2686.94 | 41.910 | 3101.34 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.390 | 302.38 | 2.290 | 498.17 | 2.545 | 553.64 | 2.852 | 620.42 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.500 | 118.07 | 0.663 | 156.56 | 0.870 | 205.44 | 1.132 | 267.31 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级 坍落度35～50 | m³ | 272.52 | 1.499 | 408.51 | 1.775 | 483.72 | 2.122 | 578.29 | 2.591 | 706.10 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.331 | 91.24 | 0.368 | 101.44 | 0.413 | 113.84 | 0.467 | 128.72 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.611 | 475.80 | 2.830 | 515.71 | 3.221 | 586.96 | 3.658 | 666.60 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 55.110 | 2369.73 | 59.940 | 2577.42 | 67.880 | 2918.84 | 77.140 | 3317.02 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.322 | 15.86 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 17.212 | 17.21 | 19.354 | 19.35 | 22.038 | 22.04 | 25.230 | 25.23 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.356 | 1.21 | 1.892 | 1.68 | 2.216 | 1.97 | 2.632 | 2.34 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.607 | 26.35 | 6.920 | 32.52 | 7.991 | 37.56 | 9.314 | 43.78 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 22.422 | 117.72 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 87.95 | 2.000 | 99.04 | 2.000 | 112.11 | 2.000 | 127.29 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.227 | 43.14 | 0.317 | 60.24 | 0.371 | 70.50 | 0.440 | 83.61 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.288 | 45.16 | 0.402 | 63.04 | 0.471 | 73.86 | 0.559 | 87.66 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-496 | | 6-497 | | 6-498 | | 6-499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1.5 | | | | | | | |
| | | | | | 700～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 3.5 | | 4 | | | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 9440.20 | | 11116.11 | | 12421.65 | | 14242.37 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2653.71 | | 3176.67 | | 3578.79 | | 4132.60 | |
| | 材料费 | | | | 5851.70 | | 6792.84 | | 7542.03 | | 8600.78 | |
| | 机械费 | | | | 128.07 | | 174.70 | | 203.86 | | 240.73 | |
| | 管理费(19%) | | | | 528.54 | | 636.76 | | 718.70 | | 830.93 | |
| | 利润(10%) | | | | 278.18 | | 335.14 | | 378.27 | | 437.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.861 | 2653.71 | 42.928 | 3176.67 | 48.362 | 3578.79 | 55.846 | 4132.60 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 217.54 | 1.806 | 392.88 | 2.975 | 647.18 | 3.307 | 719.40 | 3.706 | 806.20 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 236.14 | 0.693 | 163.65 | 0.918 | 216.78 | 1.203 | 284.08 | 1.561 | 368.61 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 272.52 | 2.417 | 658.68 | 2.815 | 767.14 | 3.305 | 900.68 | 3.968 | 1081.36 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.369 | 101.71 | 0.411 | 113.29 | 0.455 | 125.42 | 0.509 | 140.30 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | $m^3$ | 182.23 | 3.455 | 629.60 | 3.890 | 708.87 | 4.297 | 783.04 | 4.906 | 894.02 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 73.070 | 3142.01 | 81.970 | 3524.71 | 90.940 | 3910.42 | 103.660 | 4457.38 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.599 | 19.19 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 23.202 | 23.20 | 26.094 | 26.09 | 29.702 | 29.70 | 34.008 | 34.01 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.968 | 1.75 | 2.684 | 2.39 | 3.128 | 2.78 | 3.696 | 3.29 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 7.791 | 36.62 | 9.587 | 45.06 | 11.015 | 51.77 | 12.789 | 60.11 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 29.896 | 156.95 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 114.74 | 2.000 | 133.19 | 2.000 | 147.88 | 2.000 | 168.64 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.329 | 62.52 | 0.449 | 85.32 | 0.524 | 99.58 | 0.619 | 117.63 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.418 | 65.55 | 0.570 | 89.38 | 0.665 | 104.28 | 0.785 | 123.10 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-500 | | 6-501 | | 6-502 | | 6-503 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跌差高度(m以内)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 700～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 4 | | | | 4.5 | | | |
| 综合基价 | | | | | 11358.79 | | 12659.40 | | 14776.71 | | 16734.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3190.51 | | 3544.60 | | 4230.80 | | 4848.85 | |
| | 材料费 | | | | 7039.13 | | 7837.20 | | 9004.71 | | 10111.20 | |
| | 机械费 | | | | 158.06 | | 193.54 | | 243.62 | | 285.28 | |
| | 管理费(19%) | | | | 636.23 | | 710.25 | | 850.14 | | 975.48 | |
| | 利润(10%) | | | | 334.86 | | 373.81 | | 447.44 | | 513.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 43.115 | 3190.51 | 47.900 | 3544.60 | 57.173 | 4230.80 | 65.525 | 4848.85 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 2.015 | 438.34 | 2.670 | 580.83 | 3.688 | 802.29 | 4.132 | 898.88 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.791 | 186.79 | 1.045 | 246.77 | 1.369 | 323.28 | 1.776 | 419.38 |
| | 80210122 | C30粒径20,42.5级 坍落度35～50 | m³ | 272.52 | 3.264 | 889.51 | 3.713 | 1011.87 | 4.284 | 1167.48 | 5.029 | 1370.50 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.389 | 107.22 | 0.425 | 117.15 | 0.480 | 132.31 | 0.534 | 147.19 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 4.225 | 769.92 | 4.616 | 841.17 | 5.226 | 952.33 | 5.832 | 1062.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 89.050 | 3829.15 | 97.620 | 4197.66 | 110.340 | 4744.62 | 123.600 | 5314.80 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 26.198 | 26.20 | 29.453 | 29.45 | 33.519 | 33.52 | 38.386 | 38.39 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.428 | 2.16 | 2.972 | 2.65 | 3.740 | 3.33 | 4.380 | 3.90 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.293 | 43.68 | 10.179 | 47.84 | 12.947 | 60.85 | 14.952 | 70.27 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 138.02 | 2.000 | 153.67 | 2.000 | 176.56 | 2.000 | 198.26 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.406 | 77.15 | 0.497 | 94.44 | 0.626 | 118.96 | 0.733 | 139.29 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.516 | 80.91 | 0.632 | 99.10 | 0.795 | 124.66 | 0.931 | 145.99 |

# 2.8 砖砌污水闸槽井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-504 | | 6-505 | | 6-506 | | 6-507 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1300×1700 | | 1300×1800 | | 1300×1900 | | 1300×2000 | |
| | | | | | 700 | | 800 | | 900 | | 1000 | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 5445.64 | | 5667.58 | | 6034.18 | | 6370.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1427.16 | | 1507.23 | | 1602.10 | | 1695.41 | |
| | 材料费 | | | | 3567.69 | | 3681.02 | | 3920.15 | | 4132.33 | |
| | 机械费 | | | | 28.61 | | 32.74 | | 36.68 | | 39.42 | |
| | 管理费(19%) | | | | 276.60 | | 292.59 | | 311.37 | | 329.62 | |
| | 利润(10%) | | | | 145.58 | | 154.00 | | 163.88 | | 173.48 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.286 | 1427.16 | 20.368 | 1507.23 | 21.650 | 1602.10 | 22.911 | 1695.41 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.632 | 137.49 | 0.779 | 169.46 | 0.874 | 190.13 | 0.974 | 211.88 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.461 | 108.86 | 0.477 | 112.64 | 0.538 | 127.04 | 0.538 | 127.04 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.381 | 105.02 | 0.418 | 115.22 | 0.412 | 113.56 | 0.443 | 122.11 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.319 | 422.59 | 2.391 | 435.71 | 2.571 | 468.51 | 2.724 | 496.39 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 48.630 | 2091.09 | 50.290 | 2162.47 | 54.200 | 2330.60 | 57.630 | 2478.09 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 10.244 | 10.24 | 10.878 | 10.88 | 11.617 | 11.62 | 11.357 | 11.36 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.440 | 0.39 | 0.504 | 0.45 | 0.564 | 0.50 | 0.608 | 0.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.961 | 13.92 | 3.224 | 15.15 | 3.077 | 14.46 | 3.623 | 17.03 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 69.95 | 2.000 | 72.18 | 2.000 | 76.87 | 2.000 | 81.03 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.073 | 13.87 | 0.084 | 15.96 | 0.094 | 17.86 | 0.101 | 19.19 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.094 | 14.74 | 0.107 | 16.78 | 0.120 | 18.82 | 0.129 | 20.23 |

# 2.9 砖砌矩形直线雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-508 | | 6-509 | | 6-510 | | 6-511 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1100×1100 | | 1100×1200 | | 1100×1300 | | 1100×1400 | |
| | | | | | 800 | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| | | | | | 3 | | | | 3.5 | | | |
| 综合基价 | | | | | 2613.16 | | 2678.43 | | 2923.53 | | 3219.85 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 647.06 | | 666.30 | | 734.75 | | 806.67 | |
| | 材料费 | | | | 1716.76 | | 1755.14 | | 1907.37 | | 2033.82 | |
| | 机械费 | | | | 47.82 | | 49.43 | | 52.97 | | 112.73 | |
| | 管理费(19%) | | | | 132.03 | | 135.99 | | 149.67 | | 174.69 | |
| | 利润(10%) | | | | 69.49 | | 71.57 | | 78.77 | | 91.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.744 | 647.06 | 9.004 | 666.30 | 9.929 | 734.75 | 10.901 | 806.67 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.581 | 127.64 | 0.612 | 134.45 | 0.643 | 141.26 | 1.020 | 224.08 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.234 | 64.11 | 0.234 | 64.11 | 0.234 | 64.11 | 0.264 | 72.33 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.183 | 75.92 | 0.194 | 80.49 | 0.208 | 86.30 | 0.220 | 91.28 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.684 | 124.65 | 0.702 | 127.93 | 0.798 | 145.42 | 0.816 | 148.70 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 16.290 | 700.47 | 16.730 | 719.39 | 19.020 | 817.86 | 19.450 | 836.35 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.427 | 17.12 | 1.452 | 17.42 | 1.583 | 19.00 | 1.608 | 19.30 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.780 | 1.78 | 1.780 | 1.78 | 1.780 | 1.78 | 2.012 | 2.01 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.326 | 0.29 | 0.338 | 0.30 | 0.350 | 0.31 | 0.514 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.264 | 5.94 | 1.302 | 6.12 | 1.379 | 6.48 | 1.792 | 8.42 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 25.367 | 133.18 | 26.046 | 136.74 | 29.609 | 155.45 | 30.288 | 159.01 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 33.66 | 2.000 | 34.41 | 2.000 | 37.40 | 2.000 | 39.88 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.009 | 4.78 | 0.009 | 4.78 | 0.009 | 4.78 | 0.100 | 53.16 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.167 | 31.74 | 0.173 | 32.88 | 0.190 | 36.11 | 0.221 | 42.00 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.069 | 10.82 | 0.072 | 11.29 | 0.074 | 11.60 | 0.109 | 17.09 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-512 | | 6-513 | | 6-514 | | 6-515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1100×1500 | | 1100×1650 | | 1100×1800 | | 1100×1950 | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | | 1650 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 4 | | | |
| 综合基价 | | | | | 3227.86 | | 3362.18 | | 3789.48 | | 4237.45 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 824.36 | | 871.72 | | 985.68 | | 1123.32 | |
| | 材料费 | | | | 2077.95 | | 2140.46 | | 2411.74 | | 2657.22 | |
| | 机械费 | | | | 67.04 | | 75.35 | | 82.34 | | 101.66 | |
| | 管理费(19%) | | | | 169.37 | | 179.94 | | 202.92 | | 232.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 89.14 | | 94.71 | | 106.80 | | 122.50 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.140 | 824.36 | 11.780 | 871.72 | 13.320 | 985.68 | 15.180 | 1123.32 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.071 | 235.29 | 1.142 | 250.89 | 1.244 | 273.29 | 1.734 | 380.94 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.264 | 72.33 | 0.376 | 103.01 | 0.376 | 103.01 | 0.457 | 125.20 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.232 | 96.25 | 0.249 | 103.31 | 0.266 | 110.36 | 0.292 | 121.15 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.838 | 152.71 | 0.839 | 152.89 | 1.000 | 182.23 | 1.084 | 197.54 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.890 | 855.27 | 20.000 | 860.00 | 23.980 | 1031.14 | 25.830 | 1110.69 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.633 | 19.60 | 1.639 | 19.67 | 1.867 | 22.40 | 1.974 | 23.69 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.012 | 2.01 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 3.485 | 3.49 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.534 | 0.48 | 0.607 | 0.54 | 0.640 | 0.57 | 0.876 | 0.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.849 | 8.69 | 2.098 | 9.86 | 2.258 | 10.61 | 2.907 | 13.66 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 30.967 | 162.58 | 31.136 | 163.46 | 37.330 | 195.98 | 37.330 | 195.98 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 40.74 | 2.000 | 41.97 | 2.000 | 47.29 | 2.000 | 52.10 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.010 | 5.32 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 | 0.018 | 9.57 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.229 | 43.52 | 0.243 | 46.18 | 0.274 | 52.07 | 0.326 | 61.95 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.113 | 17.72 | 0.129 | 20.23 | 0.136 | 21.33 | 0.186 | 29.17 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-516 | | 6-517 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | |
| | | | | | 1100×2100 | | 1100×2300 | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 4656.09 | | 5392.06 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1246.75 | | 1453.95 | |
| | 材料费 | | | | 2901.54 | | 3349.99 | |
| | 机械费 | | | | 113.37 | | 129.05 | |
| | 管理费(19%) | | | | 258.42 | | 300.77 | |
| | 利润(10%) | | | | 136.01 | | 158.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.848 | 1246.75 | 19.648 | 1453.95 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 2.020 | 443.77 | 2.152 | 472.77 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.457 | 125.20 | 0.599 | 164.11 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.317 | 131.52 | 0.352 | 146.04 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.218 | 221.96 | 1.479 | 269.52 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 29.040 | 1248.72 | 35.260 | 1516.18 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.158 | 25.90 | 2.515 | 30.18 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.482 | 3.48 | 4.565 | 4.57 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.991 | 0.88 | 1.100 | 0.98 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.243 | 15.24 | 3.727 | 17.52 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 37.330 | 195.98 | 43.892 | 230.43 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 56.89 | 2.000 | 65.69 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.018 | 9.57 | 0.020 | 10.63 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.367 | 69.74 | 0.425 | 80.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.211 | 33.09 | 0.234 | 36.69 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |

# 2.10 砖砌矩形直线污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-518 | | 6-519 | | 6-520 | | 6-521 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1100×1100 | | 1100×1200 | | 1100×1300 | | 1100×1400 | |
| | | | | | 800 | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3802.53 | | 3926.22 | | 4348.47 | | 4982.50 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1065.23 | | 1103.19 | | 1218.85 | | 1406.52 | |
| | 材料费 | | | | 2332.82 | | 2404.24 | | 2668.63 | | 3035.24 | |
| | 机械费 | | | | 74.08 | | 76.64 | | 83.35 | | 102.98 | |
| | 管理费(19%) | | | | 216.47 | | 224.17 | | 247.42 | | 286.81 | |
| | 利润(10%) | | | | 113.93 | | 117.98 | | 130.22 | | 150.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.395 | 1065.23 | 14.908 | 1103.19 | 16.471 | 1218.85 | 19.007 | 1406.52 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.765 | 168.06 | 0.804 | 176.63 | 0.847 | 186.08 | 1.326 | 291.31 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.234 | 64.11 | 0.234 | 64.11 | 0.234 | 64.11 | 0.264 | 72.33 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.788 | 326.93 | 0.807 | 334.82 | 0.827 | 343.11 | 0.915 | 379.62 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.903 | 164.55 | 0.946 | 172.39 | 1.143 | 208.29 | 1.278 | 232.89 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 21.520 | 925.36 | 22.560 | 970.08 | 27.250 | 1171.75 | 30.460 | 1309.78 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.727 | 20.72 | 1.786 | 21.43 | 2.055 | 24.66 | 2.239 | 26.87 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.780 | 1.78 | 1.780 | 1.78 | 1.780 | 1.78 | 2.012 | 2.01 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.399 | 0.36 | 0.416 | 0.37 | 0.432 | 0.38 | 0.636 | 0.57 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.547 | 7.27 | 1.607 | 7.55 | 1.744 | 8.20 | 2.311 | 10.86 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 33.512 | 175.94 | 33.512 | 175.94 | 33.512 | 175.94 | 41.426 | 217.49 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 45.74 | 2.000 | 47.14 | 2.000 | 52.33 | 2.000 | 59.51 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.009 | 4.78 | 0.009 | 4.78 | 0.009 | 4.78 | 0.010 | 5.32 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.292 | 55.49 | 0.303 | 57.58 | 0.335 | 63.66 | 0.400 | 76.01 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.085 | 13.33 | 0.088 | 13.80 | 0.092 | 14.43 | 0.135 | 21.17 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-522 | | 6-523 | | 6-524 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1100×1500 | | 1100×1650 | | 1100×1800 | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| | | | | | 4 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 5111.20 | | 5461.35 | | 5822.05 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1446.03 | | 1551.41 | | 1656.79 | |
| | 材料费 | | | | 3109.03 | | 3310.96 | | 3523.69 | |
| | 机械费 | | | | 106.04 | | 115.56 | | 124.88 | |
| | 管理费(19%) | | | | 294.89 | | 316.72 | | 338.52 | |
| | 利润(10%) | | | | 155.21 | | 166.70 | | 178.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.541 | 1446.03 | 20.965 | 1551.41 | 22.389 | 1656.79 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.387 | 304.71 | 1.479 | 324.92 | 1.571 | 345.13 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.264 | 72.33 | 0.325 | 89.04 | 0.376 | 103.01 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.935 | 387.92 | 0.975 | 404.52 | 1.007 | 417.79 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.319 | 240.36 | 1.436 | 261.68 | 1.566 | 285.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 31.440 | 1351.92 | 34.220 | 1471.46 | 37.330 | 1605.19 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.296 | 27.55 | 2.455 | 29.46 | 2.633 | 31.60 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.012 | 2.01 | 2.455 | 2.46 | 2.863 | 2.86 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.661 | 0.59 | 0.722 | 0.64 | 0.779 | 0.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.381 | 11.19 | 2.632 | 12.37 | 2.865 | 13.47 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 41.426 | 217.49 | 41.426 | 217.49 | 41.426 | 217.49 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 60.96 | 2.000 | 64.92 | 2.000 | 69.09 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.010 | 5.32 | 0.013 | 6.91 | 0.015 | 7.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.412 | 78.29 | 0.443 | 84.18 | 0.474 | 90.07 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.140 | 21.95 | 0.153 | 23.99 | 0.165 | 25.87 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.002 | 0.97 |

# 2.11 砖砌矩形一侧交汇雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-525 | | 6-526 | | 6-527 | | 6-528 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1650×1650 | | 2200×2200 | | 2630×2630 | | 3150×3050 | |
| | | | | | 900～1000 | | 1100～1350 | | 1500～1650 | | 1800～2000 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 4052.46 | | 6181.29 | | 9076.62 | | 15486.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1069.97 | | 1707.85 | | 2558.03 | | 4394.56 | |
| | 材料费 | | | | 2560.19 | | 3747.46 | | 5417.78 | | 9197.44 | |
| | 机械费 | | | | 86.83 | | 178.84 | | 278.28 | | 480.51 | |
| | 管理费(19%) | | | | 219.79 | | 358.47 | | 538.90 | | 926.26 | |
| | 利润(10%) | | | | 115.68 | | 188.67 | | 283.63 | | 487.51 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.459 | 1069.97 | 23.079 | 1707.85 | 34.568 | 2558.03 | 59.386 | 4394.56 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.020 | 224.08 | 2.366 | 519.79 | 3.682 | 808.90 | 6.497 | 1427.33 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.599 | 164.11 | 1.238 | 339.17 | 1.979 | 542.19 | 3.248 | 889.85 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.280 | 116.17 | 0.378 | 156.83 | 0.514 | 213.25 | 0.709 | 294.16 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.116 | 203.37 | 1.635 | 297.95 | 2.487 | 453.21 | 4.609 | 839.90 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 26.590 | 1143.37 | 38.960 | 1675.28 | 59.290 | 2549.47 | 109.850 | 4723.55 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.018 | 24.22 | 2.727 | 32.72 | 3.893 | 46.72 | 6.794 | 81.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.565 | 4.57 | 9.440 | 9.44 | 15.088 | 15.09 | 24.760 | 24.76 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.648 | 0.58 | 1.442 | 1.28 | 2.265 | 2.02 | 3.898 | 3.47 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.481 | 11.66 | 5.035 | 23.66 | 7.891 | 37.09 | 13.640 | 64.11 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 35.402 | 185.86 | 35.402 | 185.86 | 40.306 | 211.61 | 45.037 | 236.44 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.20 | 2.000 | 73.48 | 2.000 | 106.23 | 2.000 | 180.34 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.020 | 14.17 | | | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.038 | 32.09 | 0.061 | 51.51 | 0.101 | 85.29 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.138 | 26.22 | 0.507 | 96.35 | 0.776 | 147.46 | 1.360 | 258.44 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.290 | 45.47 | 0.306 | 47.98 | 0.481 | 75.43 | 0.829 | 130.00 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.005 | 2.42 | 0.008 | 3.88 | 0.014 | 6.78 |

# 2.12 砖砌矩形一侧交汇污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-529 | | 6-530 | | 6-531 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | |
| | | | | | 1650×1650 | | 2200×2200 | | 2630×2630 | |
| | | | | | 900～1000 | | 1100～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 6976.30 | | 10564.63 | | 14267.17 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1968.33 | | 3028.89 | | 4120.47 | |
| | 材料费 | | | | 4251.07 | | 6325.16 | | 8486.63 | |
| | 机械费 | | | | 144.25 | | 257.52 | | 360.57 | |
| | 管理费(19%) | | | | 401.39 | | 624.42 | | 851.40 | |
| | 利润(10%) | | | | 211.26 | | 328.64 | | 448.10 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 26.599 | 1968.33 | 40.931 | 3028.89 | 55.682 | 4120.47 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.265 | 277.91 | 2.825 | 620.62 | 3.682 | 808.90 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.599 | 164.11 | 1.238 | 339.17 | 1.979 | 542.19 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.986 | 409.08 | 1.256 | 521.10 | 1.575 | 653.45 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.185 | 398.17 | 3.312 | 603.55 | 4.583 | 835.16 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 52.090 | 2239.87 | 78.960 | 3395.28 | 109.250 | 4697.75 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 3.481 | 41.77 | 5.022 | 60.26 | 6.760 | 81.12 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.565 | 4.57 | 9.440 | 9.44 | 15.088 | 15.09 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.745 | 0.66 | 1.626 | 1.45 | 2.265 | 2.02 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.248 | 15.27 | 6.307 | 29.64 | 8.941 | 42.02 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 35.107 | 184.31 | 35.930 | 188.63 | 40.100 | 210.53 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 83.35 | 2.000 | 124.02 | 2.000 | 166.40 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.020 | 14.17 | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.038 | 32.09 | 0.061 | 51.51 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.549 | 104.33 | 0.888 | 168.75 | 1.209 | 229.75 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.158 | 24.78 | 0.346 | 54.26 | 0.481 | 75.43 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.005 | 2.42 | 0.008 | 3.88 |

# 2.13 砖砌矩形两侧交汇雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-532 | | 6-533 | | 6-534 | | 6-535 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2000×1500 | | 2200×1700 | | 2700×2050 | | 3300×2480 | |
| | | | | | 900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 4 | | | |
| 综合基价 | | | | | 4108.02 | | 4685.56 | | 6574.47 | | 10060.73 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1085.58 | | 1266.44 | | 1835.35 | | 2884.67 | |
| | 材料费 | | | | 2586.44 | | 2895.08 | | 3943.40 | | 5892.26 | |
| | 机械费 | | | | 93.94 | | 121.53 | | 204.24 | | 346.70 | |
| | 管理费(19%) | | | | 224.11 | | 263.71 | | 387.52 | | 613.96 | |
| | 利润(10%) | | | | 117.95 | | 138.80 | | 203.96 | | 323.14 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.670 | 1085.58 | 17.114 | 1266.44 | 24.802 | 1835.35 | 38.982 | 2884.67 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.091 | 239.68 | 1.622 | 356.34 | 2.642 | 580.42 | 4.906 | 1077.80 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.609 | 166.85 | 0.792 | 216.98 | 1.553 | 425.48 | 2.629 | 720.27 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.273 | 113.26 | 0.317 | 131.52 | 0.413 | 171.35 | 0.577 | 239.39 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.122 | 204.46 | 1.216 | 221.59 | 1.632 | 297.40 | 2.467 | 449.56 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 26.760 | 1150.68 | 28.990 | 1246.57 | 38.910 | 1673.13 | 58.800 | 2528.40 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.027 | 24.32 | 2.155 | 25.86 | 2.724 | 32.69 | 3.865 | 46.38 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.643 | 4.64 | 6.035 | 6.04 | 11.837 | 11.84 | 20.040 | 20.04 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.680 | 0.61 | 0.965 | 0.86 | 1.678 | 1.49 | 3.014 | 2.68 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.568 | 12.07 | 3.424 | 16.09 | 5.799 | 27.26 | 10.076 | 47.36 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 35.650 | 187.16 | 35.135 | 184.46 | 40.576 | 213.02 | 40.542 | 212.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.71 | 2.000 | 56.77 | 2.000 | 77.32 | 2.000 | 115.53 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.020 | 14.17 | 0.027 | 19.14 | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.048 | 40.54 | 0.082 | 69.25 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.295 | 56.06 | 0.362 | 68.79 | 0.549 | 104.33 | 0.903 | 171.60 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.145 | 22.74 | 0.205 | 32.15 | 0.357 | 55.98 | 0.641 | 100.52 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.003 | 1.45 | 0.007 | 3.39 | 0.011 | 5.33 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-536 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | |
| | | | | | 4000×2900 | |
| | | | | | 1800～2000 | |
| | | | | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 16829.98 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4831.53 | |
| | 材料费 | | | | 9876.59 | |
| | 机械费 | | | | 558.70 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1024.14 | |
| | 利润(10%) | | | | 539.02 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 65.291 | 4831.53 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 7.385 | 1622.41 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 4.192 | 1148.48 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.803 | 333.16 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 4.732 | 862.31 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 112.790 | 4849.97 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 6.963 | 83.56 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 31.956 | 31.96 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.631 | 4.12 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.055 | 75.46 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 45.619 | 239.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 193.66 |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.130 | 109.79 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 1.507 | 286.38 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.984 | 154.30 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.017 | 8.23 |

JSGCDE

# 2.14 砖砌矩形两侧交汇污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-537 | | 6-538 | | 6-539 | | 6-540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2000×1500 | | 2200×1700 | | 2700×2050 | | 3300×2480 | |
| | | | | | 900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 3.5 | | | | 4 | | | |
| 综合基价 | | | | | 7029.60 | | 8173.49 | | 11236.39 | | 15051.99 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2019.76 | | 2365.78 | | 3297.66 | | 4450.43 | |
| | 材料费 | | | | 4232.53 | | 4881.57 | | 6608.18 | | 8775.08 | |
| | 机械费 | | | | 148.51 | | 186.09 | | 290.10 | | 415.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 411.97 | | 484.86 | | 681.67 | | 924.51 | |
| | 利润(10%) | | | | 216.83 | | 255.19 | | 358.78 | | 486.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.294 | 2019.76 | 31.970 | 2365.78 | 44.563 | 3297.66 | 60.141 | 4450.43 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.357 | 298.12 | 1.969 | 432.57 | 3.131 | 687.85 | 4.202 | 923.14 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.609 | 166.85 | 0.792 | 216.98 | 1.553 | 425.48 | 2.629 | 720.27 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 1.129 | 468.41 | 1.247 | 517.37 | 1.581 | 655.94 | 1.947 | 807.79 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.103 | 383.23 | 2.423 | 441.54 | 3.278 | 597.35 | 4.437 | 808.55 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 50.130 | 2155.59 | 57.760 | 2483.68 | 78.140 | 3360.02 | 105.760 | 4547.68 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 3.368 | 40.42 | 3.806 | 45.67 | 4.975 | 59.70 | 6.560 | 78.72 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.643 | 4.64 | 6.035 | 6.04 | 11.839 | 11.84 | 20.040 | 20.04 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.786 | 0.70 | 1.104 | 0.98 | 1.874 | 1.67 | 2.733 | 2.43 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.308 | 15.55 | 4.338 | 20.39 | 7.083 | 33.29 | 10.401 | 48.88 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 35.053 | 184.03 | 35.930 | 188.63 | 40.660 | 213.47 | 40.670 | 213.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 82.99 | 2.000 | 95.72 | 2.000 | 129.57 | 2.000 | 172.06 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.020 | 14.17 | 0.027 | 19.14 | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.048 | 40.54 | 0.082 | 69.25 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.564 | 107.18 | 0.677 | 128.65 | 0.967 | 183.76 | 1.314 | 249.70 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.167 | 26.19 | 0.235 | 36.85 | 0.398 | 62.41 | 0.581 | 91.11 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.003 | 1.45 | 0.007 | 3.39 | 0.011 | 5.33 |

# 2.15 砖砌30° 扇形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-541 | | 6-542 | | 6-543 | | 6-544 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 规格(mm)，管径(mm)，井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 2887.73 | | 3011.61 | | 3362.65 | | 3913.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 748.95 | | 795.80 | | 912.20 | | 1084.17 | |
| | 材料费 | | | | 1892.60 | | 1952.30 | | 2137.70 | | 2454.72 | |
| | 机械费 | | | | 22.47 | | 25.37 | | 37.37 | | 46.64 | |
| | 管理费(19%) | | | | 146.57 | | 156.02 | | 180.42 | | 214.85 | |
| | 利润(10%) | | | | 77.14 | | 82.12 | | 94.96 | | 113.08 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.121 | 748.95 | 10.754 | 795.80 | 12.327 | 912.20 | 14.651 | 1084.17 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.518 | 112.69 | 0.595 | 129.44 | 0.827 | 179.91 | 1.117 | 242.99 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.344 | 81.23 | 0.385 | 90.91 | 0.608 | 143.57 | 0.657 | 155.14 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.145 | 39.97 | 0.169 | 46.58 | 0.193 | 53.20 | 0.216 | 59.54 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.033 | 188.24 | 1.102 | 200.82 | 1.187 | 216.31 | 1.413 | 257.49 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.320 | 830.76 | 19.110 | 821.73 | 20.330 | 874.19 | 24.160 | 1038.88 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.737 | 20.84 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.791 | 6.79 | 6.989 | 6.99 | 8.414 | 8.41 | 9.610 | 9.61 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.344 | 0.31 | 0.392 | 0.35 | 0.576 | 0.51 | 0.716 | 0.64 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.838 | 8.64 | 1.927 | 9.06 | 2.455 | 11.54 | 2.743 | 12.89 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 33.633 | 176.57 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 37.11 | 2.000 | 38.28 | 2.000 | 41.92 | 2.000 | 48.13 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.058 | 11.02 | 0.065 | 12.35 | 0.096 | 18.24 | 0.120 | 22.80 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.073 | 11.45 | 0.083 | 13.02 | 0.122 | 19.13 | 0.152 | 23.84 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-545 | | 6-546 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 4549.94 | | 5687.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1330.96 | | 1637.69 | |
| | 材料费 | | | | 2734.57 | | 3457.41 | |
| | 机械费 | | | | 76.30 | | 91.20 | |
| | 管理费(19%) | | | | 267.38 | | 328.49 | |
| | 利润(10%) | | | | 140.73 | | 172.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.986 | 1330.96 | 22.131 | 1637.69 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.326 | 288.46 | 1.720 | 374.17 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 1.595 | 376.64 | 1.769 | 417.73 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.217 | 59.81 | 0.247 | 68.08 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.425 | 259.68 | 1.996 | 363.73 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 24.470 | 1052.21 | 34.260 | 1473.18 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.876 | 22.51 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 14.518 | 14.52 | 16.401 | 16.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.172 | 1.04 | 1.400 | 1.25 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.350 | 20.45 | 5.187 | 24.38 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 37.370 | 196.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 53.62 | 2.000 | 67.79 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.196 | 37.25 | 0.234 | 44.47 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.249 | 39.05 | 0.298 | 46.73 |

JSGCDE

# 2.16 砖砌30° 扇形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-547 | | 6-548 | | 6-549 | | 6-550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3646.29 | | 4179.46 | | 5363.49 | | 6168.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 974.06 | | 1162.54 | | 1478.45 | | 1704.44 | |
| | 材料费 | | | | 2362.11 | | 2644.18 | | 3400.11 | | 3899.93 | |
| | 机械费 | | | | 21.43 | | 27.60 | | 43.55 | | 54.17 | |
| | 管理费(19%) | | | | 189.14 | | 226.13 | | 289.18 | | 334.14 | |
| | 利润(10%) | | | | 99.55 | | 119.01 | | 152.20 | | 175.86 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.163 | 974.06 | 15.710 | 1162.54 | 19.979 | 1478.45 | 23.033 | 1704.44 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.474 | 103.11 | 0.673 | 146.40 | 1.063 | 231.25 | 1.417 | 308.25 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.344 | 81.23 | 0.385 | 90.91 | 0.608 | 143.57 | 0.657 | 155.14 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.290 | 79.94 | 0.337 | 92.89 | 0.389 | 107.22 | 0.439 | 121.01 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.521 | 277.17 | 1.740 | 317.08 | 2.308 | 420.59 | 2.704 | 492.75 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 27.250 | 1171.75 | 31.150 | 1339.45 | 42.790 | 1839.97 | 50.030 | 2151.29 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 | 1.322 | 15.86 | 1.322 | 15.86 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.406 | 6.41 | 7.550 | 7.55 | 9.777 | 9.78 | 11.065 | 11.07 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.328 | 0.29 | 0.424 | 0.38 | 0.668 | 0.59 | 0.832 | 0.74 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.922 | 9.03 | 2.300 | 10.81 | 3.168 | 14.89 | 3.751 | 17.63 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 | 22.422 | 117.72 | 22.422 | 117.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 46.32 | 2.000 | 51.85 | 2.000 | 66.67 | 2.000 | 76.47 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.055 | 10.45 | 0.071 | 13.49 | 0.112 | 21.28 | 0.139 | 26.41 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.070 | 10.98 | 0.090 | 14.11 | 0.142 | 22.27 | 0.177 | 27.76 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-551 | | 6-552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 6579.50 | | 7261.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1833.28 | | 2029.97 | |
| | 材料费 | | | | 4133.84 | | 4550.53 | |
| | 机械费 | | | | 62.58 | | 71.51 | |
| | 管理费(19%) | | | | 360.21 | | 399.28 | |
| | 利润(10%) | | | | 189.59 | | 210.15 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.774 | 1833.28 | 27.432 | 2029.97 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.673 | 363.94 | 1.978 | 430.29 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.728 | 171.91 | 0.760 | 179.47 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.461 | 127.07 | 0.496 | 136.72 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.852 | 519.72 | 3.168 | 577.30 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 52.840 | 2272.12 | 58.490 | 2515.07 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.322 | 15.86 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.804 | 11.80 | 12.646 | 12.65 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.960 | 0.85 | 1.096 | 0.98 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.211 | 19.79 | 4.673 | 21.96 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.422 | 117.72 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 81.06 | 2.000 | 89.23 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.161 | 30.59 | 0.184 | 34.97 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.204 | 31.99 | 0.233 | 36.54 |

JSGCDE

# 2.17 砖砌45° 扇形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-553 | | 6-554 | | 6-555 | | 6-556 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 2835.74 | | 2950.70 | | 3261.36 | | 4135.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 719.65 | | 767.60 | | 877.64 | | 1187.70 | |
| | 材料费 | | | | 1881.75 | | 1927.98 | | 2084.33 | | 2538.45 | |
| | 机械费 | | | | 19.88 | | 25.21 | | 34.79 | | 50.23 | |
| | 管理费(19%) | | | | 140.51 | | 150.63 | | 173.36 | | 235.21 | |
| | 利润(10%) | | | | 73.95 | | 79.28 | | 91.24 | | 123.79 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.725 | 719.65 | 10.373 | 767.60 | 11.860 | 877.64 | 16.050 | 1187.70 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.407 | 88.54 | 0.576 | 125.30 | 0.839 | 182.52 | 1.235 | 268.66 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.350 | 82.65 | 0.393 | 92.80 | 0.494 | 116.65 | 0.695 | 164.12 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.139 | 38.31 | 0.164 | 45.20 | 0.180 | 49.62 | 0.218 | 60.09 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.116 | 203.37 | 1.079 | 196.63 | 1.157 | 210.84 | 1.464 | 266.78 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.330 | 831.19 | 18.740 | 805.82 | 19.890 | 855.27 | 24.960 | 1073.28 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.737 | 20.84 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.907 | 5.91 | 6.958 | 6.96 | 8.642 | 8.64 | 10.650 | 10.65 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.304 | 0.27 | 0.388 | 0.35 | 0.536 | 0.48 | 0.772 | 0.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.649 | 7.75 | 1.911 | 8.98 | 2.405 | 11.30 | 3.192 | 15.00 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 33.633 | 176.57 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 36.90 | 2.000 | 37.80 | 2.000 | 40.87 | 2.000 | 49.77 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.051 | 9.69 | 0.065 | 12.35 | 0.089 | 16.91 | 0.129 | 24.51 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.065 | 10.19 | 0.082 | 12.86 | 0.114 | 17.88 | 0.164 | 25.72 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-557 | | 6-558 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 4490.40 | | 6081.13 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1274.87 | | 1758.17 | |
| | 材料费 | | | | 2767.52 | | 3704.27 | |
| | 机械费 | | | | 60.69 | | 84.36 | |
| | 管理费(19%) | | | | 253.76 | | 350.08 | |
| | 利润(10%) | | | | 133.56 | | 184.25 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.228 | 1274.87 | 23.759 | 1758.17 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.557 | 338.71 | 2.175 | 473.15 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.768 | 181.36 | 1.059 | 250.07 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.273 | 75.25 | 0.129 | 35.56 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.614 | 294.12 | 2.393 | 436.08 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 27.560 | 1185.08 | 40.600 | 1745.80 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.876 | 22.51 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 12.241 | 12.24 | 15.538 | 15.54 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.932 | 0.83 | 1.296 | 1.15 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.728 | 17.52 | 5.019 | 23.59 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 37.370 | 196.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.27 | 2.000 | 72.63 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.156 | 29.64 | 0.217 | 41.24 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.198 | 31.05 | 0.275 | 43.12 |

# 2.18 砖砌45° 扇形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-559 | | 6-560 | | 6-561 | | 6-562 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3116.89 | | 3491.97 | | 4706.71 | | 5702.36 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 834.87 | | 958.89 | | 1306.84 | | 1614.53 | |
| | 材料费 | | | | 2014.26 | | 2222.48 | | 2971.79 | | 3548.85 | |
| | 机械费 | | | | 19.88 | | 25.21 | | 38.06 | | 54.86 | |
| | 管理费(19%) | | | | 162.40 | | 186.98 | | 255.53 | | 317.18 | |
| | 利润(10%) | | | | 85.48 | | 98.41 | | 134.49 | | 166.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.282 | 834.87 | 12.958 | 958.89 | 17.660 | 1306.84 | 21.818 | 1614.53 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.407 | 88.54 | 0.576 | 125.30 | 0.964 | 209.71 | 1.404 | 305.43 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.350 | 82.65 | 0.393 | 92.80 | 0.494 | 116.65 | 0.695 | 164.12 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.275 | 75.80 | 0.317 | 87.38 | 0.405 | 111.63 | 0.460 | 126.79 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.174 | 213.94 | 1.321 | 240.73 | 1.921 | 350.06 | 2.340 | 426.42 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 21.230 | 912.89 | 23.930 | 1028.99 | 35.730 | 1536.39 | 43.280 | 1861.04 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 | 1.322 | 15.86 | 1.322 | 15.86 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.907 | 5.91 | 6.958 | 6.96 | 9.360 | 9.36 | 11.461 | 11.46 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.304 | 0.27 | 0.388 | 0.35 | 0.584 | 0.52 | 0.840 | 0.75 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.680 | 7.90 | 2.027 | 9.53 | 2.898 | 13.62 | 3.759 | 17.67 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 | 22.422 | 117.72 | 22.422 | 117.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 39.50 | 2.000 | 43.58 | 2.000 | 58.27 | 2.000 | 69.59 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.051 | 9.69 | 0.065 | 12.35 | 0.098 | 18.62 | 0.141 | 26.79 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.065 | 10.19 | 0.082 | 12.86 | 0.124 | 19.44 | 0.179 | 28.07 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-563 | | 6-564 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 6352.01 | | 8725.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1833.94 | | 2536.05 | |
| | 材料费 | | | | 3901.30 | | 5336.55 | |
| | 机械费 | | | | 65.83 | | 91.20 | |
| | 管理费(19%) | | | | 360.96 | | 499.18 | |
| | 利润(10%) | | | | 189.98 | | 262.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.783 | 1833.94 | 34.271 | 2536.05 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.755 | 381.78 | 2.433 | 529.27 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.768 | 181.36 | 1.059 | 250.07 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.515 | 141.95 | 0.602 | 165.94 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.588 | 471.61 | 3.814 | 695.03 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 47.630 | 2048.09 | 68.820 | 2959.26 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.322 | 15.86 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.104 | 13.10 | 16.536 | 16.54 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.012 | 0.90 | 1.400 | 1.25 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.347 | 20.43 | 5.891 | 27.69 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.422 | 117.72 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 76.50 | 2.000 | 104.64 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.169 | 32.12 | 0.234 | 44.47 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.215 | 33.71 | 0.298 | 46.73 |

# 2.19 砖砌60° 扇形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-565 | | 6-566 | | 6-567 | | 6-568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 2693.73 | | 2904.80 | | 3229.54 | | 4626.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 730.97 | | 763.24 | | 793.06 | | 1326.60 | |
| | 材料费 | | | | 1726.48 | | 1884.41 | | 2165.35 | | 2838.65 | |
| | 机械费 | | | | 18.84 | | 27.76 | | 31.89 | | 59.49 | |
| | 管理费(19%) | | | | 142.46 | | 150.29 | | 156.74 | | 263.36 | |
| | 利润(10%) | | | | 74.98 | | 79.10 | | 82.50 | | 138.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.878 | 730.97 | 10.314 | 763.24 | 10.717 | 793.06 | 17.927 | 1326.60 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.441 | 95.94 | 0.630 | 137.05 | 0.953 | 207.32 | 1.489 | 323.92 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.283 | 66.83 | 0.439 | 103.67 | 0.265 | 62.58 | 0.789 | 186.31 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.150 | 41.35 | 0.177 | 48.79 | 0.214 | 58.99 | 0.285 | 78.56 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.947 | 172.57 | 0.998 | 181.87 | 1.272 | 231.80 | 1.687 | 307.42 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 16.630 | 715.09 | 17.440 | 749.92 | 21.730 | 934.39 | 28.530 | 1226.79 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.737 | 20.84 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.178 | 6.18 | 7.873 | 7.87 | 8.382 | 8.38 | 12.397 | 12.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.292 | 0.26 | 0.428 | 0.38 | 0.488 | 0.43 | 0.912 | 0.81 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.607 | 7.55 | 2.079 | 9.77 | 2.310 | 10.86 | 3.696 | 17.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 33.633 | 176.57 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 33.85 | 2.000 | 36.95 | 2.000 | 42.46 | 2.000 | 55.66 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.048 | 9.12 | 0.071 | 13.49 | 0.082 | 15.58 | 0.153 | 29.07 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.062 | 9.72 | 0.091 | 14.27 | 0.104 | 16.31 | 0.194 | 30.42 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-569 | | 6-570 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 5211.95 | | 7119.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1529.51 | | 2071.63 | |
| | 材料费 | | | | 3144.00 | | 4316.40 | |
| | 机械费 | | | | 73.55 | | 101.66 | |
| | 管理费(19%) | | | | 304.58 | | 412.93 | |
| | 利润(10%) | | | | 160.31 | | 217.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 20.669 | 1529.51 | 27.995 | 2071.63 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 1.887 | 410.50 | 2.655 | 577.57 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.925 | 218.43 | 1.237 | 292.11 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.324 | 89.31 | 0.412 | 113.56 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.893 | 344.96 | 2.815 | 512.98 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 31.960 | 1374.28 | 47.350 | 2036.05 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.876 | 22.51 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 14.810 | 14.81 | 19.022 | 19.02 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.128 | 1.00 | 1.560 | 1.39 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.452 | 20.92 | 6.038 | 28.38 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 37.370 | 196.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 61.65 | 2.000 | 84.64 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.189 | 35.92 | 0.261 | 49.60 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.240 | 37.63 | 0.332 | 52.06 |

JSGCDE

# 2.20 砖砌60° 扇形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-571 | | 6-572 | | 6-573 | | 6-574 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3235.76 | | 3717.74 | | 5247.02 | | 6446.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 953.42 | | 1039.18 | | 1504.20 | | 1870.28 | |
| | 材料费 | | | | 1981.54 | | 2341.39 | | 3252.21 | | 3951.53 | |
| | 机械费 | | | | 18.84 | | 27.76 | | 42.16 | | 63.78 | |
| | 管理费(19%) | | | | 184.73 | | 202.72 | | 293.81 | | 367.47 | |
| | 利润(10%) | | | | 97.23 | | 106.69 | | 154.64 | | 193.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.884 | 953.42 | 14.043 | 1039.18 | 20.327 | 1504.20 | 25.274 | 1870.28 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.441 | 95.94 | 0.630 | 137.05 | 1.076 | 234.07 | 1.656 | 360.25 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.283 | 66.83 | 0.439 | 103.67 | 0.537 | 126.81 | 0.789 | 186.31 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.406 | 111.91 | 0.339 | 93.44 | 0.421 | 116.04 | 0.533 | 146.92 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.246 | 227.06 | 1.420 | 258.77 | 2.155 | 392.71 | 2.679 | 488.19 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.520 | 839.36 | 25.510 | 1096.93 | 40.160 | 1726.88 | 48.660 | 2092.38 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 | 1.322 | 15.86 | 1.322 | 15.86 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.178 | 6.18 | 7.873 | 7.87 | 10.566 | 10.57 | 13.218 | 13.22 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.292 | 0.26 | 0.428 | 0.38 | 0.648 | 0.58 | 0.980 | 0.87 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.764 | 8.29 | 2.237 | 10.51 | 3.234 | 15.20 | 4.326 | 20.33 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 | 22.422 | 117.72 | 22.422 | 117.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 38.85 | 2.000 | 45.91 | 2.000 | 63.77 | 2.000 | 77.48 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.048 | 9.12 | 0.071 | 13.49 | 0.108 | 20.52 | 0.164 | 31.16 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.062 | 9.72 | 0.091 | 14.27 | 0.138 | 21.64 | 0.208 | 32.62 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-575 | | 6-576 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 7182.36 | | 9886.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2130.39 | | 2906.35 | |
| | 材料费 | | | | 4332.89 | | 5997.84 | |
| | 机械费 | | | | 78.50 | | 108.34 | |
| | 管理费(19%) | | | | 419.69 | | 572.79 | |
| | 利润(10%) | | | | 220.89 | | 301.47 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.789 | 2130.39 | 39.275 | 2906.35 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 2.086 | 453.79 | 2.913 | 633.69 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.925 | 218.43 | 1.237 | 292.11 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.599 | 165.11 | 0.714 | 196.81 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.920 | 532.11 | 4.345 | 791.79 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 52.840 | 2272.12 | 77.320 | 3324.76 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.322 | 15.86 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 15.673 | 15.67 | 20.020 | 20.02 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.208 | 1.08 | 1.664 | 1.48 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.114 | 24.04 | 6.962 | 32.72 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.422 | 117.72 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 84.96 | 2.000 | 117.60 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.201 | 38.20 | 0.278 | 52.83 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.257 | 40.30 | 0.354 | 55.51 |

JSGCDE

# 2.21 砖砌90° 扇形雨水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-577 | | 6-578 | | 6-579 | | 6-580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.5 | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3131.90 | | 3680.44 | | 4425.91 | | 5856.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 833.24 | | 1011.21 | | 1275.83 | | 1735.00 | |
| | 材料费 | | | | 2020.75 | | 2330.21 | | 2707.34 | | 3510.63 | |
| | 机械费 | | | | 28.11 | | 35.48 | | 56.40 | | 83.32 | |
| | 管理费(19%) | | | | 163.66 | | 198.87 | | 253.12 | | 345.48 | |
| | 利润(10%) | | | | 86.14 | | 104.67 | | 133.22 | | 181.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.260 | 833.24 | 13.665 | 1011.21 | 17.241 | 1275.83 | 23.446 | 1735.00 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.587 | 127.70 | 0.847 | 184.26 | 1.290 | 280.63 | 2.046 | 445.09 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.488 | 115.24 | 0.506 | 119.49 | 0.878 | 207.33 | 1.152 | 272.03 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.189 | 52.10 | 0.225 | 62.02 | 0.287 | 79.11 | 0.366 | 100.88 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.167 | 212.66 | 1.406 | 256.22 | 1.595 | 290.66 | 2.169 | 395.26 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 20.160 | 866.88 | 23.970 | 1030.71 | 26.890 | 1156.27 | 36.250 | 1558.75 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.599 | 19.19 | 1.599 | 19.19 | 1.737 | 20.84 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.798 | 8.80 | 10.473 | 10.47 | 13.718 | 13.72 | 15.694 | 15.69 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.432 | 0.38 | 0.544 | 0.48 | 0.868 | 0.77 | 1.280 | 1.14 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.237 | 10.51 | 2.709 | 12.73 | 3.749 | 17.62 | 5.009 | 23.54 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 29.896 | 156.95 | 29.896 | 156.95 | 33.633 | 176.57 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 39.62 | 2.000 | 45.69 | 2.000 | 53.09 | 2.000 | 68.84 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.072 | 13.68 | 0.091 | 17.29 | 0.145 | 27.55 | 0.214 | 40.67 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.092 | 14.43 | 0.116 | 18.19 | 0.184 | 28.85 | 0.272 | 42.65 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-581 | | 6-582 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 6852.59 | | 8344.69 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2076.66 | | 2553.67 | |
| | 材料费 | | | | 4032.60 | | 4876.83 | |
| | 机械费 | | | | 109.38 | | 134.59 | |
| | 管理费(19%) | | | | 415.35 | | 510.77 | |
| | 利润(10%) | | | | 218.60 | | 268.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.063 | 2076.66 | 34.509 | 2553.67 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 2.608 | 567.34 | 3.389 | 737.24 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 1.595 | 376.64 | 1.769 | 417.73 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.427 | 117.70 | 0.600 | 165.38 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.483 | 452.48 | 3.073 | 559.99 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 41.400 | 1780.20 | 51.050 | 2195.15 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.599 | 19.19 | 1.876 | 22.51 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.072 | 20.07 | 22.932 | 22.93 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.680 | 1.50 | 2.068 | 1.84 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.269 | 29.46 | 6.437 | 30.25 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 29.896 | 156.95 | 37.370 | 196.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 79.07 | 2.000 | 95.62 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.281 | 53.40 | 0.346 | 65.75 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.357 | 55.98 | 0.439 | 68.84 |

JSGCDE

# 2.22 砖砌90° 扇形污水检查井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-583 | | 6-584 | | 6-585 | | 6-586 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800～900 | | 1000～1100 | | 1200～1350 | | 1500～1650 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | | | | | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3958.65 | | 4531.26 | | 6176.36 | | 8142.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1123.32 | | 1311.72 | | 1808.12 | | 2444.29 | |
| | 材料费 | | | | 2473.31 | | 2793.37 | | 3766.50 | | 4876.57 | |
| | 机械费 | | | | 28.11 | | 35.48 | | 59.99 | | 87.61 | |
| | 管理费(19%) | | | | 218.77 | | 255.97 | | 354.94 | | 481.06 | |
| | 利润(10%) | | | | 115.14 | | 134.72 | | 186.81 | | 253.19 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.180 | 1123.32 | 17.726 | 1311.72 | 24.434 | 1808.12 | 33.031 | 2444.29 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 0.587 | 127.70 | 0.847 | 184.26 | 1.414 | 307.60 | 2.207 | 480.11 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.488 | 115.24 | 0.506 | 119.49 | 0.878 | 207.33 | 1.152 | 272.03 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.378 | 104.19 | 0.439 | 121.01 | 0.547 | 150.78 | 0.722 | 199.01 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 1.568 | 285.74 | 1.818 | 331.29 | 2.540 | 462.86 | 3.411 | 621.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 27.550 | 1184.65 | 31.890 | 1371.27 | 45.650 | 1962.95 | 60.400 | 2597.20 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.461 | 17.53 | 1.461 | 17.53 | 1.322 | 15.86 | 1.322 | 15.86 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 8.798 | 8.80 | 10.473 | 10.47 | 14.435 | 14.44 | 17.326 | 17.33 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.432 | 0.38 | 0.544 | 0.48 | 0.920 | 0.82 | 1.348 | 1.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.394 | 11.25 | 2.867 | 13.47 | 4.316 | 20.29 | 5.723 | 26.90 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 26.159 | 137.33 | 26.159 | 137.33 | 22.422 | 117.72 | 22.422 | 117.72 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 48.50 | 2.000 | 54.77 | 2.000 | 73.85 | 2.000 | 95.62 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.072 | 13.68 | 0.091 | 17.29 | 0.154 | 29.26 | 0.225 | 42.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.092 | 14.43 | 0.116 | 18.19 | 0.196 | 30.73 | 0.286 | 44.85 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-587 | | 6-588 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| | | | | | 井深(m以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 4.5 | |
| 综合基价 | | | | | 9626.39 | | 12970.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2951.19 | | 3854.59 | |
| | 材料费 | | | | 5671.38 | | 7806.13 | |
| | 机械费 | | | | 114.71 | | 149.15 | |
| | 管理费(19%) | | | | 582.52 | | 760.71 | |
| | 利润(10%) | | | | 306.59 | | 400.37 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 39.881 | 2951.19 | 52.089 | 3854.59 |
| 材料 | 80210142 | C10粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 217.54 | 2.807 | 610.63 | 3.954 | 860.15 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 1.595 | 376.64 | 1.769 | 417.73 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.825 | 227.40 | 0.999 | 275.36 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 3.973 | 724.00 | 5.869 | 1069.51 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 69.770 | 3000.11 | 101.700 | 4373.10 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.322 | 15.86 | 1.461 | 17.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.935 | 20.94 | 25.137 | 25.14 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.760 | 1.57 | 2.292 | 2.04 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 7.088 | 33.31 | 9.188 | 43.18 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.422 | 117.72 | 26.159 | 137.33 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 111.20 | 2.000 | 153.06 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.295 | 56.06 | 0.383 | 72.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.374 | 58.65 | 0.487 | 76.37 |

JSGCDE

# 2.23 砖砌雨水进水井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-589 | | 6-590 | | 6-591 | | 6-592 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 单平篦(680×380)井深 | | | | 双平篦(1450×380)井深 | | | |
| | | | | | 0.7m | | 1.0m | | 0.7m | | 1.0m | |
| 综合基价 | | | | | 738.12 | | 838.81 | | 1350.16 | | 1503.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 109.67 | | 137.71 | | 184.85 | | 227.03 | |
| | 材料费 | | | | 588.34 | | 651.14 | | 1098.54 | | 1195.39 | |
| | 机械费 | | | | 6.44 | | 7.77 | | 10.20 | | 12.10 | |
| | 管理费(19%) | | | | 22.06 | | 27.64 | | 37.06 | | 45.43 | |
| | 利润(10%) | | | | 11.61 | | 14.55 | | 19.51 | | 23.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.482 | 109.67 | 1.861 | 137.71 | 2.498 | 184.85 | 3.068 | 227.03 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | | | | | (0.010) | | (0.010) | |
| | 80210117 | C15粒径20,32.5级坍落度35～50 | m³ | 235.54 | 0.013 | 3.06 | 0.013 | 3.06 | 0.029 | 6.83 | 0.199 | 46.87 |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.123 | 27.02 | 0.123 | 27.02 | 0.199 | 43.72 | 0.029 | 6.37 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.003 | 0.83 | 0.004 | 1.10 | 0.006 | 1.65 | 0.008 | 2.21 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.028 | 6.71 | 0.028 | 6.71 | 0.057 | 13.66 | 0.057 | 13.66 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.105 | 20.11 | 0.155 | 29.69 | 0.155 | 29.69 | 0.231 | 44.24 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 2.510 | 107.93 | 3.710 | 159.53 | 3.710 | 159.53 | 5.500 | 236.50 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.431 | 5.17 | 0.431 | 5.17 | 0.861 | 10.33 | 0.861 | 10.33 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.056 | 0.06 | 0.056 | 0.06 | 0.121 | 0.12 | 0.121 | 0.12 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.091 | 0.08 | 0.091 | 0.08 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.181 | 0.85 | 0.206 | 0.97 | 0.292 | 1.37 | 0.329 | 1.55 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 | 1.010 | 405.01 | 2.020 | 810.02 | 2.020 | 810.02 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 11.54 | 2.000 | 12.77 | 2.000 | 21.54 | 2.000 | 23.44 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.024 | 4.56 | 0.031 | 5.89 | 0.038 | 7.22 | 0.048 | 9.12 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.012 | 1.88 | 0.012 | 1.88 | 0.019 | 2.98 | 0.019 | 2.98 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-593 | | 6-594 | | 6-595 | | 6-596 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 三平篦(2225×380)井深 | | | | 单立篦(680×380)井深 | | | |
| | | | | | 0.7m | | 1.0m | | 0.7m | | 1.0m | |
| 综合基价 | | | | | 2009.43 | | 2092.34 | | 329.42 | | 434.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 238.13 | | 297.26 | | 101.31 | | 130.46 | |
| | 材料费 | | | | 1684.66 | | 1687.62 | | 191.16 | | 256.76 | |
| | 机械费 | | | | 13.63 | | 16.48 | | 5.87 | | 7.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 47.83 | | 59.61 | | 20.36 | | 26.19 | |
| | 利润(10%) | | | | 25.18 | | 31.37 | | 10.72 | | 13.79 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.218 | 238.13 | 4.017 | 297.26 | 1.369 | 101.31 | 1.763 | 130.46 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | (0.030) | | (0.030) | | | | | |
| | 80210117 | C15粒径20,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 235.54 | 0.029 | 6.83 | 0.029 | 6.83 | | | | |
| | 80214013 | C15粒径20,42.5级 坍落度130～150 | m³ | 271.43 | | | | | | | 0.013 | 3.53 |
| | | 坍落度130～150 | | | | | | | | | | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.326 | 71.62 | 0.326 | 71.62 | 0.123 | 27.02 | 0.123 | 27.02 |
| | 80214038 | C15粒径40,42.5级 坍落度130～150 | m³ | 254.41 | | | | | 0.013 | 3.31 | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.007 | 1.93 | 0.010 | 2.76 | 0.003 | 0.83 | 0.004 | 1.10 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.085 | 20.37 | 0.085 | 20.37 | 0.027 | 6.47 | 0.027 | 6.47 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.160 | 30.64 | 0.263 | 50.37 | 0.087 | 16.66 | 0.139 | 26.62 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.580 | 282.94 | 6.270 | 269.61 | 2.070 | 89.01 | 3.320 | 142.76 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.292 | 15.50 | 1.292 | 15.50 | 0.350 | 4.20 | 0.350 | 4.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.689 | 4.69 | 0.121 | 0.12 | 0.056 | 0.06 | 0.056 | 0.06 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.142 | 0.13 | 0.142 | 0.13 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.414 | 1.95 | 0.465 | 2.19 | 0.172 | 0.81 | 0.198 | 0.93 |
| | 33010731 | 铸铁立箅座套盖板 | 套 | 38.60 | | | | | 1.010 | 38.99 | 1.010 | 38.99 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 3.030 | 1215.03 | 3.030 | 1215.03 | | | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 33.03 | 2.000 | 33.09 | 2.000 | 3.75 | 2.000 | 5.03 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.047 | 8.93 | 0.062 | 11.78 | 0.021 | 3.99 | 0.029 | 5.51 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.030 | 4.70 | 0.030 | 4.70 | 0.012 | 1.88 | 0.012 | 1.88 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-597 | | 6-598 | | 6-599 | | 6-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 双立篦(1450×380)井深 | | | | 三立篦(1450×380)井深 | | | |
| | | | | | 0.7m | | 1.0m | | 0.7m | | 1.0m | |
| 综合基价 | | | | | 550.00 | | 706.63 | | 698.23 | | 902.01 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 172.05 | | 216.08 | | 223.70 | | 281.42 | |
| | 材料费 | | | | 315.88 | | 413.01 | | 393.30 | | 519.19 | |
| | 机械费 | | | | 9.44 | | 11.53 | | 12.68 | | 15.34 | |
| | 管理费(19%) | | | | 34.48 | | 43.25 | | 44.91 | | 56.38 | |
| | 利润(10%) | | | | 18.15 | | 22.76 | | 23.64 | | 29.68 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.325 | 172.05 | 2.920 | 216.08 | 3.023 | 223.70 | 3.803 | 281.42 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | (0.010) | | (0.010) | | (0.020) | | (0.020) | |
| | 80214013 | C15粒径20,42.5级坍落度130～150 | m³ | 271.43 | 0.029 | 7.87 | 0.029 | 7.87 | 0.029 | 7.87 | 0.029 | 7.87 |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.199 | 43.72 | 0.199 | 43.72 | 0.326 | 71.62 | 0.326 | 71.62 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.128 | 24.52 | 0.206 | 39.46 | 0.126 | 24.13 | 0.226 | 43.29 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.005 | 1.38 | 0.007 | 1.93 | 0.006 | 1.65 | 0.009 | 2.48 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.055 | 13.18 | 0.055 | 13.18 | 0.082 | 19.65 | 0.082 | 19.65 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 3.050 | 131.15 | 4.900 | 210.70 | 3.000 | 129.00 | 5.400 | 232.20 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.699 | 8.39 | 0.699 | 8.39 | 1.049 | 12.59 | 1.049 | 12.59 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.121 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0.121 | 0.12 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.278 | 1.31 | 0.317 | 1.49 | 0.397 | 1.87 | 0.447 | 2.10 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.091 | 0.08 | 0.091 | 0.08 | 0.142 | 0.13 | 0.142 | 0.13 |
| | 33010731 | 铸铁立箅座套盖板 | 套 | 38.60 | 2.020 | 77.97 | 2.020 | 77.97 | 3.030 | 116.96 | 3.030 | 116.96 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 6.19 | 2.000 | 8.10 | 2.000 | 7.71 | 2.000 | 10.18 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.034 | 6.46 | 0.045 | 8.55 | 0.042 | 7.98 | 0.056 | 10.64 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.019 | 2.98 | 0.019 | 2.98 | 0.030 | 4.70 | 0.030 | 4.70 |

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-601 | | 6-602 | | 6-603 | | 6-604 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 联合单篦(680×430)井深 | | | | 联合双篦(1450×430)井深 | | | |
| | | | | | 0.7m | | 1.0m | | 0.7m | | 1.0m | |
| 综合基价 | | | | | 753.21 | | 858.17 | | 1441.37 | | 1530.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 114.40 | | 143.56 | | 203.87 | | 236.73 | |
| | 材料费 | | | | 597.08 | | 662.47 | | 1163.84 | | 1208.30 | |
| | 机械费 | | | | 6.63 | | 8.15 | | 11.27 | | 12.79 | |
| | 管理费(19%) | | | | 23.00 | | 28.82 | | 40.88 | | 47.41 | |
| | 利润(10%) | | | | 12.10 | | 15.17 | | 21.51 | | 24.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.546 | 114.40 | 1.940 | 143.56 | 2.755 | 203.87 | 3.199 | 236.73 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | (0.030) | | (0.030) | | (0.111) | | (0.111) | |
| | 80214013 | C15粒径20,42.5级 坍落度130～150 | m³ | 271.43 | 0.015 | 4.07 | 0.015 | 4.07 | 0.032 | 8.69 | 0.032 | 8.69 |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.130 | 28.56 | 0.130 | 28.56 | 0.209 | 45.92 | 0.209 | 45.92 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.110 | 21.07 | 0.162 | 31.03 | 0.185 | 35.43 | 0.240 | 45.97 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.004 | 1.10 | 0.005 | 1.38 | 0.006 | 1.65 | 0.008 | 2.21 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.028 | 6.71 | 0.028 | 6.71 | 0.157 | 37.63 | 0.057 | 13.66 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 2.620 | 112.66 | 3.870 | 166.41 | 4.410 | 189.63 | 5.720 | 245.96 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.431 | 5.17 | 0.431 | 5.17 | 0.861 | 10.33 | 0.861 | 10.33 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.065 | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.134 | 0.13 | 0.134 | 0.13 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.191 | 0.90 | 0.218 | 1.02 | 0.319 | 1.50 | 0.347 | 1.63 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.058 | 0.05 | 0.058 | 0.05 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.09 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 | 1.010 | 405.01 | 2.020 | 810.02 | 2.020 | 810.02 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 11.71 | 2.000 | 12.99 | 2.000 | 22.82 | 2.000 | 23.69 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.025 | 4.75 | 0.033 | 6.27 | 0.042 | 7.98 | 0.050 | 9.50 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.012 | 1.88 | 0.012 | 1.88 | 0.021 | 3.29 | 0.021 | 3.29 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-605 | | 6-606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 联合三篦(2225×430)井深 | | | |
| | | | | | 0.7m | | 1.0m | |
| 综合基价 | | | | | 1975.17 | | 2117.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 265.44 | | 306.95 | |
| | 材料费 | | | | 1613.04 | | 1699.49 | |
| | 机械费 | | | | 15.28 | | 17.18 | |
| | 管理费(19%) | | | | 53.34 | | 61.58 | |
| | 利润(10%) | | | | 28.07 | | 32.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.587 | 265.44 | 4.148 | 306.95 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | (0.182) | | (0.182) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.344 | 75.57 | 0.344 | 75.57 |
| | 80214013 | C15粒径20,42.5级 坍落度130～150 | m³ | 271.43 | 0.032 | 8.69 | 0.032 | 8.69 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.199 | 38.11 | 0.268 | 51.33 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.007 | 1.93 | 0.011 | 3.03 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.085 | 20.37 | 0.085 | 20.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 4.740 | 203.82 | 6.380 | 274.34 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.292 | 15.50 | 1.292 | 15.50 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.134 | 0.13 | 0.134 | 0.13 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.453 | 2.13 | 0.437 | 2.05 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.150 | 0.13 | 0.150 | 0.13 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 3.030 | 1215.03 | 3.030 | 1215.03 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 31.63 | 2.000 | 33.32 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.054 | 10.26 | 0.064 | 12.16 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.032 | 5.02 | 0.032 | 5.02 |

JSGCDE

# 2.24 砖砌连接井

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-607 | | 6-608 | | 6-609 | | 6-610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 800 | | 900 | | 1000 | | 1100 | |
| 综合基价 | | | | | 856.76 | | 943.17 | | 1067.88 | | 1184.20 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 292.00 | | 307.84 | | 350.83 | | 386.87 | |
| | 材料费 | | | | 463.49 | | 527.27 | | 593.20 | | 660.38 | |
| | 机械费 | | | | 12.86 | | 14.56 | | 17.14 | | 19.19 | |
| | 管理费(19%) | | | | 57.92 | | 61.26 | | 69.91 | | 77.15 | |
| | 利润(10%) | | | | 30.49 | | 32.24 | | 36.80 | | 40.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.946 | 292.00 | 4.160 | 307.84 | 4.741 | 350.83 | 5.228 | 386.87 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 219.69 | 0.316 | 69.42 | 0.388 | 85.24 | 0.449 | 98.64 | 0.530 | 116.44 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 236.14 | 0.173 | 40.85 | 0.173 | 40.85 | 0.204 | 48.17 | 0.204 | 48.17 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.105 | 28.94 | 0.116 | 31.97 | 0.116 | 31.97 | 0.116 | 31.97 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.277 | 50.48 | 0.318 | 57.95 | 0.359 | 65.42 | 0.400 | 72.89 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.970 | 256.71 | 6.800 | 292.40 | 7.620 | 327.66 | 8.550 | 367.65 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.494 | 3.49 | 3.931 | 3.93 | 4.389 | 4.39 | 4.566 | 4.57 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.196 | 0.17 | 0.224 | 0.20 | 0.264 | 0.23 | 0.296 | 0.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.924 | 4.34 | 0.935 | 4.39 | 1.082 | 5.09 | 1.166 | 5.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 9.09 | 2.000 | 10.34 | 2.000 | 11.63 | 2.000 | 12.95 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.033 | 6.27 | 0.037 | 7.03 | 0.044 | 8.36 | 0.049 | 9.31 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.042 | 6.59 | 0.048 | 7.53 | 0.056 | 8.78 | 0.063 | 9.88 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-611 | | 6-612 | | 6-613 | | 6-614 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1350 | | 1500 | | 1650 | |
| 综合基价 | | | | | 1312.89 | | 1493.08 | | 1745.44 | | 1985.16 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 428.61 | | 484.11 | | 563.66 | | 644.32 | |
| | 材料费 | | | | 731.90 | | 836.96 | | 978.28 | | 1107.33 | |
| | 机械费 | | | | 21.77 | | 24.51 | | 31.04 | | 36.17 | |
| | 管理费(19%) | | | | 85.57 | | 96.64 | | 112.99 | | 129.29 | |
| | 利润(10%) | | | | 45.04 | | 50.86 | | 59.47 | | 68.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.792 | 428.61 | 6.542 | 484.11 | 7.617 | 563.66 | 8.707 | 644.32 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 219.69 | 0.612 | 134.45 | 0.714 | 156.86 | 0.918 | 201.68 | 1.081 | 237.48 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 236.14 | 0.233 | 55.02 | 0.233 | 55.02 | 0.264 | 62.34 | 0.305 | 72.02 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.137 | 37.76 | 0.137 | 37.76 | 0.179 | 49.34 | 0.179 | 49.34 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.441 | 80.36 | 0.513 | 93.48 | 0.574 | 104.60 | 0.646 | 117.72 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 9.270 | 398.61 | 10.820 | 465.26 | 12.260 | 527.18 | 13.800 | 593.40 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.982 | 4.98 | 5.231 | 5.23 | 5.741 | 5.74 | 6.330 | 6.33 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.336 | 0.30 | 0.376 | 0.33 | 0.476 | 0.42 | 0.556 | 0.49 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.292 | 6.07 | 1.407 | 6.61 | 1.659 | 7.80 | 1.880 | 8.84 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 14.35 | 2.000 | 16.41 | 2.000 | 19.18 | 2.000 | 21.71 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.056 | 10.64 | 0.063 | 11.97 | 0.080 | 15.20 | 0.093 | 17.67 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.071 | 11.13 | 0.080 | 12.54 | 0.101 | 15.84 | 0.118 | 18.50 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-615 | | 6-616 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 适用管径(mm) | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 2235.56 | | 2595.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 724.90 | | 836.50 | |
| | 材料费 | | | | 1247.15 | | 1451.99 | |
| | 机械费 | | | | 41.31 | | 49.88 | |
| | 管理费(19%) | | | | 145.58 | | 168.41 | |
| | 利润(10%) | | | | 76.62 | | 88.64 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.796 | 724.90 | 11.304 | 836.50 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 1.255 | 275.71 | 1.550 | 340.52 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 0.335 | 79.11 | 0.365 | 86.19 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.179 | 49.34 | 0.210 | 57.88 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.728 | 132.66 | 0.841 | 153.26 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 15.550 | 668.65 | 17.820 | 766.26 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.843 | 6.84 | 7.426 | 7.43 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.636 | 0.57 | 0.768 | 0.68 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.090 | 9.82 | 2.405 | 11.30 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 24.45 | 2.000 | 28.47 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.106 | 20.14 | 0.128 | 24.32 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.135 | 21.17 | 0.163 | 25.56 |

JSGCDE

# 2.25 省标雨水检查井

## 2.25.1 圆形雨水检查井 流槽式（省标）

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-617 | | 6-618 | | 6-619 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ300～400 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1330.88 | | 1587.56 | | 1842.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 309.17 | | 395.01 | | 480.70 | |
| | 材料费 | | | | 907.43 | | 1047.50 | | 1185.39 | |
| | 机械费 | | | | 19.08 | | 23.64 | | 28.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 62.37 | | 79.54 | | 96.73 | |
| | 利润(10%) | | | | 32.83 | | 41.87 | | 50.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.178 | 309.17 | 5.338 | 395.01 | 6.496 | 480.70 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.301 | 57.65 | 0.418 | 80.06 | 0.531 | 101.70 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.202 | 55.68 | 0.265 | 73.04 | 0.331 | 91.24 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 4.820 | 207.26 | 6.680 | 287.24 | 8.500 | 365.50 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.783 | 9.40 | 0.895 | 10.74 | 1.005 | 12.06 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.381 | 1.79 | 0.421 | 1.98 | 0.459 | 2.16 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 7.890 | 41.42 | 10.944 | 57.46 | 13.914 | 73.05 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 17.79 | 2.000 | 20.54 | 2.000 | 23.24 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.081 | 15.39 | 0.105 | 19.95 | 0.130 | 24.70 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-620 | | 6-621 | | 6-622 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ300～400 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2098.89 | | 2353.27 | | 2609.94 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 566.62 | | 652.38 | | 738.22 | |
| | 材料费 | | | | 1325.44 | | 1463.05 | | 1603.11 | |
| | 机械费 | | | | 32.95 | | 37.71 | | 42.27 | |
| | 管理费(19%) | | | | 113.92 | | 131.12 | | 148.29 | |
| | 利润(10%) | | | | 59.96 | | 69.01 | | 78.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.657 | 566.62 | 8.816 | 652.38 | 9.976 | 738.22 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.648 | 124.11 | 0.761 | 145.75 | 0.878 | 168.16 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.394 | 108.60 | 0.459 | 126.52 | 0.522 | 143.88 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 10.360 | 445.48 | 12.180 | 523.74 | 14.040 | 603.72 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.117 | 13.40 | 1.227 | 14.72 | 1.339 | 16.07 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.498 | 2.34 | 0.536 | 2.52 | 0.575 | 2.70 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 16.968 | 89.08 | 19.937 | 104.67 | 22.992 | 120.71 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 25.99 | 2.000 | 28.69 | 2.000 | 31.43 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.154 | 29.26 | 0.179 | 34.02 | 0.203 | 38.58 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-623 | | 6-624 | | 6-625 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ500～600 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1703.35 | | 2041.43 | | 2379.73 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 430.98 | | 544.49 | | 658.01 | |
| | 材料费 | | | | 1108.27 | | 1291.83 | | 1475.84 | |
| | 机械费 | | | | 30.32 | | 36.59 | | 42.68 | |
| | 管理费(19%) | | | | 87.65 | | 110.41 | | 133.13 | |
| | 利润(10%) | | | | 46.13 | | 58.11 | | 70.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.824 | 430.98 | 7.358 | 544.49 | 8.892 | 658.01 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.392 | 75.08 | 0.544 | 104.19 | 0.696 | 133.30 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.251 | 69.19 | 0.336 | 92.62 | 0.421 | 116.04 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.270 | 269.61 | 8.700 | 374.10 | 11.140 | 479.02 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.870 | 10.44 | 1.017 | 12.20 | 1.164 | 13.97 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.767 | 3.60 | 0.818 | 3.84 | 0.869 | 4.08 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 10.266 | 53.90 | 14.253 | 74.83 | 18.241 | 95.77 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 21.73 | 2.000 | 25.33 | 2.000 | 28.94 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.118 | 22.42 | 0.151 | 28.69 | 0.183 | 34.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-626 | | 6-627 | | 6-628 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ500～600 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2712.31 | | 3050.80 | | 3388.87 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 770.19 | | 883.71 | | 997.22 | |
| | 材料费 | | | | 1655.86 | | 1840.07 | | 2023.63 | |
| | 机械费 | | | | 48.76 | | 54.84 | | 61.11 | |
| | 管理费(19%) | | | | 155.60 | | 178.32 | | 201.08 | |
| | 利润(10%) | | | | 81.90 | | 93.86 | | 105.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.408 | 770.19 | 11.942 | 883.71 | 13.476 | 997.22 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.845 | 161.84 | 0.998 | 191.15 | 1.150 | 220.26 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.505 | 139.20 | 0.590 | 162.63 | 0.675 | 186.06 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.520 | 581.36 | 15.960 | 686.28 | 18.390 | 790.77 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.308 | 15.70 | 1.455 | 17.46 | 1.602 | 19.22 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.919 | 4.32 | 0.970 | 4.56 | 1.021 | 4.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.143 | 116.25 | 26.131 | 137.19 | 30.118 | 158.12 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 32.47 | 2.000 | 36.08 | 2.000 | 39.68 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.215 | 40.86 | 0.247 | 46.94 | 0.280 | 53.21 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-629 | | 6-630 | | 6-631 | | 6-632 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ700～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2968.05 | | 3305.70 | | 3643.83 | | 3982.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 859.51 | | 972.95 | | 1086.54 | | 1199.98 | |
| | 材料费 | | | | 1781.09 | | 1964.55 | | 2148.31 | | 2332.33 | |
| | 机械费 | | | | 60.62 | | 66.70 | | 72.78 | | 79.05 | |
| | 管理费(19%) | | | | 174.82 | | 197.53 | | 220.27 | | 243.02 | |
| | 利润(10%) | | | | 92.01 | | 103.97 | | 115.93 | | 127.90 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.615 | 859.51 | 13.148 | 972.95 | 14.683 | 1086.54 | 16.216 | 1199.98 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.829 | 158.78 | 0.981 | 187.89 | 1.134 | 217.20 | 1.286 | 246.31 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.514 | 141.68 | 0.597 | 164.56 | 0.682 | 187.99 | 0.767 | 211.42 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.260 | 570.18 | 15.700 | 675.10 | 18.130 | 779.59 | 20.570 | 884.51 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.292 | 15.50 | 1.439 | 17.27 | 1.586 | 19.03 | 1.733 | 20.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.515 | 7.12 | 1.567 | 7.36 | 1.618 | 7.60 | 1.669 | 7.84 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 21.719 | 114.02 | 25.707 | 134.96 | 29.694 | 155.89 | 33.682 | 176.83 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 34.92 | 2.000 | 38.52 | 2.000 | 42.12 | 2.000 | 45.73 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.243 | 46.18 | 0.275 | 52.26 | 0.307 | 58.34 | 0.340 | 64.61 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-633 | | 6-634 | | 6-635 | | 6-636 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ700～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 4169.97 | | 4481.97 | | 4708.68 | | 4937.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1255.93 | | 1360.27 | | 1433.01 | | 1507.01 | |
| | 材料费 | | | | 2426.70 | | 2593.59 | | 2708.70 | | 2824.24 | |
| | 机械费 | | | | 95.44 | | 103.59 | | 117.36 | | 130.96 | |
| | 管理费(19%) | | | | 256.76 | | 278.13 | | 294.57 | | 311.21 | |
| | 利润(10%) | | | | 135.14 | | 146.39 | | 155.04 | | 163.80 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.972 | 1255.93 | 18.382 | 1360.27 | 19.365 | 1433.01 | 20.365 | 1507.01 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 1.459 | 364.05 | 1.601 | 399.48 | 2.173 | 542.21 | 2.744 | 684.68 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.195 | 228.88 | 1.302 | 249.37 | 1.273 | 243.82 | 1.244 | 238.26 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.706 | 194.60 | 0.767 | 211.42 | 0.750 | 206.73 | 0.734 | 202.32 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.120 | 822.16 | 20.830 | 895.69 | 20.360 | 875.48 | 19.900 | 855.70 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.646 | 19.75 | 1.749 | 20.99 | 1.721 | 20.65 | 1.692 | 20.30 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.301 | 3.30 | 3.385 | 3.39 | 3.721 | 3.72 | 4.057 | 4.06 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.902 | 13.64 | 3.173 | 14.91 | 4.104 | 19.29 | 5.034 | 23.66 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.734 | 0.65 | 0.791 | 0.70 | 1.019 | 0.91 | 1.248 | 1.11 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 31.306 | 164.36 | 34.106 | 179.06 | 33.342 | 175.05 | 32.579 | 171.04 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 47.58 | 2.000 | 50.85 | 2.000 | 53.11 | 2.000 | 55.38 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.371 | 70.50 | 0.404 | 76.77 | 0.436 | 82.85 | 0.468 | 88.93 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.156 | 24.46 | 0.168 | 26.34 | 0.217 | 34.03 | 0.265 | 41.55 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-637 | | 6-638 | | 6-639 | | 6-640 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ900～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 3458.78 | | 3791.26 | | 4124.71 | | 4475.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1022.68 | | 1134.79 | | 1248.38 | | 1364.49 | |
| | 材料费 | | | | 2043.93 | | 2223.95 | | 2407.93 | | 2595.79 | |
| | 机械费 | | | | 74.10 | | 80.18 | | 82.46 | | 92.53 | |
| | 管理费(19%) | | | | 208.39 | | 230.84 | | 252.86 | | 276.83 | |
| | 利润(10%) | | | | 109.68 | | 121.50 | | 133.08 | | 145.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.820 | 1022.68 | 15.335 | 1134.79 | 16.870 | 1248.38 | 18.439 | 1364.49 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 249.52 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.969 | 185.59 | 1.118 | 214.13 | 1.270 | 243.24 | 1.425 | 272.93 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.591 | 162.90 | 0.675 | 186.06 | 0.760 | 209.49 | 0.847 | 233.47 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 15.490 | 666.07 | 17.870 | 768.41 | 20.310 | 873.33 | 22.800 | 980.40 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.427 | 17.12 | 1.571 | 18.85 | 1.717 | 20.60 | 1.867 | 22.40 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 1.940 | 9.12 | 1.990 | 9.35 | 2.041 | 9.59 | 2.094 | 9.84 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 25.367 | 133.18 | 29.270 | 153.67 | 33.257 | 174.60 | 37.330 | 195.98 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 40.08 | 2.000 | 43.61 | 2.000 | 47.21 | 2.000 | 50.90 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.291 | 55.30 | 0.323 | 61.38 | 0.335 | 63.66 | 0.388 | 73.73 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-641 | | 6-642 | | 6-643 | | 6-644 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ900～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 4613.74 | | 4947.03 | | 5180.52 | | 5398.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1399.27 | | 1511.45 | | 1586.71 | | 1656.56 | |
| | 材料费 | | | | 2662.01 | | 2842.75 | | 2962.00 | | 3070.00 | |
| | 机械费 | | | | 113.70 | | 119.78 | | 133.07 | | 148.29 | |
| | 管理费(19%) | | | | 287.46 | | 309.93 | | 326.76 | | 342.92 | |
| | 利润(10%) | | | | 151.30 | | 163.12 | | 171.98 | | 180.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.909 | 1399.27 | 20.425 | 1511.45 | 21.442 | 1586.71 | 22.386 | 1656.56 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 249.52 | 1.989 | 496.30 | 1.989 | 496.30 | 2.519 | 628.54 | 3.193 | 796.72 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 1.241 | 237.69 | 1.390 | 266.23 | 1.373 | 262.97 | 1.315 | 251.86 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.723 | 199.29 | 0.808 | 222.72 | 0.797 | 219.69 | 0.767 | 211.42 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.840 | 853.12 | 22.230 | 955.89 | 21.970 | 944.71 | 21.040 | 904.72 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.689 | 20.27 | 1.833 | 22.00 | 1.817 | 21.80 | 1.761 | 21.13 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.410 | 4.41 | 4.410 | 4.41 | 4.722 | 4.72 | 5.118 | 5.12 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 3.828 | 17.99 | 3.878 | 18.23 | 4.746 | 22.31 | 5.834 | 27.42 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.995 | 0.89 | 0.995 | 0.89 | 1.207 | 1.07 | 1.476 | 1.31 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 32.494 | 170.59 | 36.396 | 191.08 | 35.972 | 188.85 | 34.445 | 180.84 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 52.20 | 2.000 | 55.74 | 2.000 | 58.08 | 2.000 | 60.20 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.421 | 80.00 | 0.453 | 86.08 | 0.485 | 92.16 | 0.518 | 98.44 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.211 | 33.09 | 0.211 | 33.09 | 0.257 | 40.30 | 0.314 | 49.24 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-645 | | 6-646 | | 6-647 | | 6-648 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1200 | | | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | | 井深4.5m | |
| 综合基价 | | | | | 5132.52 | | 5465.30 | | 5811.12 | | 5839.82 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1540.01 | | 1652.12 | | 1768.30 | | 1758.61 | |
| | 材料费 | | | | 2965.79 | | 3146.10 | | 3333.94 | | 3335.45 | |
| | 机械费 | | | | 139.63 | | 145.71 | | 151.99 | | 182.76 | |
| | 管理费(19%) | | | | 319.13 | | 341.59 | | 364.86 | | 368.86 | |
| | 利润(10%) | | | | 167.96 | | 179.78 | | 192.03 | | 194.14 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 20.811 | 1540.01 | 22.326 | 1652.12 | 23.896 | 1768.30 | 23.765 | 1758.61 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 | 3.162 | 788.98 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.539 | 294.76 | 1.688 | 323.30 | 1.843 | 352.99 | 1.454 | 278.48 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.847 | 233.47 | 0.932 | 256.90 | 1.019 | 280.88 | 0.769 | 211.97 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 24.610 | 1058.23 | 26.990 | 1160.57 | 29.480 | 1267.64 | 23.260 | 1000.18 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.977 | 23.72 | 2.121 | 25.45 | 2.271 | 27.25 | 1.896 | 22.75 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 | 7.645 | 7.65 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.177 | 14.93 | 3.227 | 15.17 | 3.279 | 15.41 | 6.053 | 28.45 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 | 1.614 | 1.44 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 40.299 | 211.57 | 44.202 | 232.06 | 48.274 | 253.44 | 38.093 | 199.99 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 58.15 | 2.000 | 61.69 | 2.000 | 65.37 | 2.000 | 65.40 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.459 | 87.22 | 0.491 | 93.30 | 0.524 | 99.58 | 0.558 | 106.04 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 | 0.343 | 53.79 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-649 | | 6-650 | | 6-651 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1200 | | | | | |
| | | | | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 6178.32 | | 6449.41 | | 6634.01 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1872.13 | | 1961.44 | | 2018.87 | |
| | 材料费 | | | | 3519.67 | | 3662.46 | | 3749.91 | |
| | 机械费 | | | | 188.84 | | 198.99 | | 216.87 | |
| | 管理费(19%) | | | | 391.58 | | 410.48 | | 424.79 | |
| | 利润(10%) | | | | 206.10 | | 216.04 | | 223.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.299 | 1872.13 | 26.506 | 1961.44 | 27.282 | 2018.87 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 3.162 | 788.98 | 3.468 | 865.34 | 4.335 | 1081.67 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.607 | 307.79 | 1.658 | 317.56 | 1.542 | 295.34 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.854 | 235.40 | 0.882 | 243.11 | 0.817 | 225.20 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 25.700 | 1105.10 | 26.530 | 1140.79 | 24.660 | 1060.38 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.043 | 24.52 | 2.093 | 25.12 | 1.980 | 23.76 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.645 | 7.65 | 7.825 | 7.83 | 8.335 | 8.34 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.104 | 28.69 | 6.626 | 31.14 | 8.013 | 37.66 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.614 | 1.44 | 1.736 | 1.55 | 2.083 | 1.85 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 42.081 | 220.93 | 43.438 | 228.05 | 40.384 | 212.02 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 69.01 | 2.000 | 71.81 | 2.000 | 73.53 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.590 | 112.12 | 0.622 | 118.20 | 0.655 | 124.47 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.343 | 53.79 | 0.369 | 57.86 | 0.443 | 69.47 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-652 | | 6-653 | | 6-654 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1350～1500 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 7198.13 | | 7528.70 | | 7867.07 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2175.30 | | 2286.16 | | 2399.75 | |
| | 材料费 | | | | 4107.00 | | 4286.71 | | 4470.71 | |
| | 机械费 | | | | 220.93 | | 227.01 | | 233.09 | |
| | 管理费(19%) | | | | 455.28 | | 477.50 | | 500.24 | |
| | 利润(10%) | | | | 239.62 | | 251.32 | | 263.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 29.396 | 2175.30 | 30.894 | 2286.16 | 32.429 | 2399.75 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 2.275 | 567.66 | 2.275 | 567.66 | 2.275 | 567.66 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 2.148 | 411.41 | 2.297 | 439.94 | 2.449 | 469.06 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 1.035 | 285.29 | 1.118 | 308.17 | 1.203 | 331.59 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.571 | 98.97 | 1.571 | 98.97 | 1.571 | 98.97 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 34.350 | 1477.05 | 36.730 | 1579.39 | 39.170 | 1684.31 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.565 | 30.78 | 2.708 | 32.50 | 2.855 | 34.26 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.452 | 11.45 | 11.452 | 11.45 | 11.452 | 11.45 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.276 | 24.80 | 5.326 | 25.03 | 5.377 | 25.27 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.511 | 1.34 | 1.511 | 1.34 | 1.511 | 1.34 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 56.249 | 295.31 | 60.152 | 315.80 | 64.139 | 336.73 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 80.53 | 2.000 | 84.05 | 2.000 | 87.66 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.050 | 1.32 | 0.050 | 1.32 | 0.050 | 1.32 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.672 | 127.70 | 0.704 | 133.78 | 0.736 | 139.86 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.321 | 50.34 | 0.321 | 50.34 | 0.321 | 50.34 |

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-655 | | 6-656 | | 6-657 | | 6-658 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1350～1500 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 7549.21 | | 7887.18 | | 8225.70 | | 8563.77 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2267.43 | | 2381.02 | | 2494.54 | | 2608.06 | |
| | 材料费 | | | | 4233.22 | | 4416.80 | | 4600.79 | | 4784.57 | |
| | 机械费 | | | | 303.11 | | 309.20 | | 315.47 | | 321.55 | |
| | 管理费(19%) | | | | 488.40 | | 511.14 | | 533.90 | | 556.63 | |
| | 利润(10%) | | | | 257.05 | | 269.02 | | 281.00 | | 292.96 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 30.641 | 2267.43 | 32.176 | 2381.02 | 33.710 | 2494.54 | 35.244 | 2608.06 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 5.875 | 1465.93 | 5.875 | 1465.93 | 5.875 | 1465.93 | 5.875 | 1465.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.409 | 269.87 | 1.561 | 298.98 | 1.713 | 328.09 | 1.866 | 357.39 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.572 | 157.67 | 0.657 | 181.10 | 0.742 | 204.52 | 0.827 | 227.95 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 22.540 | 969.22 | 24.970 | 1073.71 | 27.410 | 1178.63 | 29.840 | 1283.12 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.852 | 22.22 | 1.999 | 23.99 | 2.146 | 25.75 | 2.293 | 27.52 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.654 | 13.65 | 13.654 | 13.65 | 13.654 | 13.65 | 13.654 | 13.65 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 11.813 | 55.52 | 11.864 | 55.76 | 11.915 | 56.00 | 11.966 | 56.24 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.273 | 2.91 | 3.273 | 2.91 | 3.273 | 2.91 | 3.273 | 2.91 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 36.905 | 193.75 | 40.893 | 214.69 | 44.880 | 235.62 | 48.868 | 256.56 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 83.00 | 2.000 | 86.60 | 2.000 | 90.21 | 2.000 | 93.82 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.802 | 152.40 | 0.834 | 158.49 | 0.867 | 164.76 | 0.899 | 170.84 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.696 | 109.14 | 0.696 | 109.14 | 0.696 | 109.14 | 0.696 | 109.14 |

# 2.25.2 圆形雨水检查井 落底式（省标）

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-659 | | 6-660 | | 6-661 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ300～400 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1431.72 | | 1688.84 | | 1942.78 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 344.54 | | 430.38 | | 516.15 | |
| | 材料费 | | | | 960.20 | | 1100.71 | | 1237.88 | |
| | 机械费 | | | | 20.98 | | 25.54 | | 30.29 | |
| | 管理费(19%) | | | | 69.45 | | 86.62 | | 103.82 | |
| | 利润(10%) | | | | 36.55 | | 45.59 | | 54.64 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.656 | 344.54 | 5.816 | 430.38 | 6.975 | 516.15 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.343 | 65.69 | 0.460 | 88.10 | 0.573 | 109.75 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.233 | 64.22 | 0.296 | 81.59 | 0.361 | 99.51 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.490 | 236.07 | 7.360 | 316.48 | 9.170 | 394.31 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.823 | 9.88 | 0.936 | 11.23 | 1.045 | 12.54 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.396 | 1.86 | 0.435 | 2.04 | 0.473 | 2.22 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 8.993 | 47.21 | 12.047 | 63.25 | 15.017 | 78.84 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 18.83 | 2.000 | 21.58 | 2.000 | 24.27 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.091 | 17.29 | 0.115 | 21.85 | 0.140 | 26.60 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-662 | | 6-663 | | 6-664 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ300～400 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2199.92 | | 2453.76 | | 2710.55 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 601.99 | | 687.68 | | 773.60 | |
| | 材料费 | | | | 1378.40 | | 1515.55 | | 1655.62 | |
| | 机械费 | | | | 34.85 | | 39.61 | | 44.17 | |
| | 管理费(19%) | | | | 121.00 | | 138.19 | | 155.38 | |
| | 利润(10%) | | | | 63.68 | | 72.73 | | 81.78 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.135 | 601.99 | 9.293 | 687.68 | 10.454 | 773.60 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 | 0.194 | 48.41 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.690 | 132.16 | 0.803 | 153.80 | 0.920 | 176.21 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.424 | 116.87 | 0.489 | 134.79 | 0.552 | 152.15 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 11.040 | 474.72 | 12.850 | 552.55 | 14.710 | 632.53 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.158 | 13.90 | 1.267 | 15.20 | 1.380 | 16.56 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.512 | 2.41 | 0.550 | 2.59 | 0.589 | 2.77 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 18.071 | 94.87 | 21.040 | 110.46 | 24.095 | 126.50 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 27.03 | 2.000 | 29.72 | 2.000 | 32.46 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.164 | 31.16 | 0.189 | 35.92 | 0.213 | 40.48 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-665 | | 6-666 | | 6-667 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ500～600 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1779.51 | | 2117.72 | | 2455.67 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 461.83 | | 575.28 | | 688.87 | |
| | 材料费 | | | | 1142.43 | | 1326.45 | | 1510.01 | |
| | 机械费 | | | | 32.03 | | 38.11 | | 44.20 | |
| | 管理费(19%) | | | | 93.83 | | 116.54 | | 139.28 | |
| | 利润(10%) | | | | 49.39 | | 61.34 | | 73.31 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.241 | 461.83 | 7.774 | 575.28 | 9.309 | 688.87 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.415 | 79.48 | 0.567 | 108.60 | 0.719 | 137.71 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.288 | 79.38 | 0.373 | 102.81 | 0.458 | 126.24 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.630 | 285.09 | 9.070 | 390.01 | 11.500 | 494.50 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.892 | 10.70 | 1.039 | 12.47 | 1.186 | 14.23 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.774 | 3.64 | 0.826 | 3.88 | 0.877 | 4.12 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 10.860 | 57.02 | 14.847 | 77.95 | 18.835 | 98.88 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 22.40 | 2.000 | 26.01 | 2.000 | 29.61 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.127 | 24.13 | 0.159 | 30.21 | 0.191 | 36.30 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-668 | | 6-669 | | 6-670 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ500～600 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2788.61 | | 3126.79 | | 3465.17 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 800.98 | | 914.57 | | 1028.01 | |
| | 材料费 | | | | 1690.48 | | 1874.05 | | 2058.25 | |
| | 机械费 | | | | 50.28 | | 56.55 | | 62.63 | |
| | 管理费(19%) | | | | 161.74 | | 184.51 | | 207.22 | |
| | 利润(10%) | | | | 85.13 | | 97.11 | | 109.06 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.824 | 800.98 | 12.359 | 914.57 | 13.892 | 1028.01 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.868 | 166.25 | 1.020 | 195.36 | 1.173 | 224.66 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.542 | 149.40 | 0.627 | 172.83 | 0.712 | 196.26 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.890 | 597.27 | 16.320 | 701.76 | 18.760 | 806.68 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.330 | 15.96 | 1.477 | 17.72 | 1.624 | 19.49 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.927 | 4.36 | 0.978 | 4.60 | 1.029 | 4.84 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.737 | 119.37 | 26.725 | 140.31 | 30.712 | 161.24 |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 33.15 | 2.000 | 36.75 | 2.000 | 40.36 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.223 | 42.38 | 0.256 | 48.65 | 0.288 | 54.73 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-671 | | 6-672 | | 6-673 | | 6-674 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ700～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2974.17 | | 3312.71 | | 3650.56 | | 3988.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 873.42 | | 986.94 | | 1100.45 | | 1213.97 | |
| | 材料费 | | | | 1768.77 | | 1952.78 | | 2136.36 | | 2320.08 | |
| | 机械费 | | | | 61.00 | | 67.27 | | 73.35 | | 79.43 | |
| | 管理费(19%) | | | | 177.54 | | 200.30 | | 223.02 | | 245.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 93.44 | | 105.42 | | 117.38 | | 129.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.803 | 873.42 | 13.337 | 986.94 | 14.871 | 1100.45 | 16.405 | 1213.97 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.807 | 154.56 | 0.959 | 183.68 | 1.111 | 212.79 | 1.263 | 241.90 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.554 | 152.70 | 0.639 | 176.13 | 0.724 | 199.56 | 0.808 | 222.72 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 12.900 | 554.70 | 15.340 | 659.62 | 17.770 | 764.11 | 20.210 | 869.03 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.270 | 15.24 | 1.417 | 17.00 | 1.564 | 18.77 | 1.711 | 20.53 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.508 | 7.09 | 1.559 | 7.33 | 1.610 | 7.57 | 1.661 | 7.81 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 21.125 | 110.91 | 25.113 | 131.84 | 29.100 | 152.78 | 33.088 | 173.71 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 34.68 | 2.000 | 38.29 | 2.000 | 41.89 | 2.000 | 45.49 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.245 | 46.56 | 0.278 | 52.83 | 0.310 | 58.91 | 0.342 | 64.99 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-675 | | 6-676 | | 6-677 | | 6-678 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ700～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 4136.50 | | 4448.15 | | 4675.18 | | 4903.32 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1255.56 | | 1359.82 | | 1432.64 | | 1506.64 | |
| | 材料费 | | | | 2388.28 | | 2555.17 | | 2670.70 | | 2785.63 | |
| | 机械费 | | | | 99.65 | | 107.61 | | 121.22 | | 134.98 | |
| | 管理费(19%) | | | | 257.49 | | 278.81 | | 295.23 | | 311.91 | |
| | 利润(10%) | | | | 135.52 | | 146.74 | | 155.39 | | 164.16 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.967 | 1255.56 | 18.376 | 1359.82 | 19.360 | 1432.64 | 20.360 | 1506.64 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 1.714 | 427.68 | 1.856 | 463.11 | 2.428 | 605.83 | 2.999 | 748.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.095 | 209.73 | 1.202 | 230.22 | 1.173 | 224.66 | 1.143 | 218.92 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.706 | 194.60 | 0.767 | 211.42 | 0.750 | 206.73 | 0.734 | 202.32 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 17.510 | 752.93 | 19.220 | 826.46 | 18.760 | 806.68 | 18.290 | 786.47 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.549 | 18.59 | 1.652 | 19.82 | 1.624 | 19.49 | 1.596 | 19.15 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.451 | 3.45 | 3.535 | 3.54 | 3.871 | 3.87 | 4.207 | 4.21 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.288 | 15.45 | 3.559 | 16.73 | 4.490 | 21.10 | 5.420 | 25.47 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.836 | 0.74 | 0.893 | 0.79 | 1.121 | 1.00 | 1.350 | 1.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 28.676 | 150.55 | 31.476 | 165.25 | 30.712 | 161.24 | 29.949 | 157.23 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 46.83 | 2.000 | 50.10 | 2.000 | 52.37 | 2.000 | 54.62 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.375 | 71.26 | 0.407 | 77.34 | 0.439 | 83.42 | 0.471 | 89.50 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.178 | 27.91 | 0.190 | 29.79 | 0.238 | 37.32 | 0.287 | 45.00 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-679 | | 6-680 | | 6-681 | | 6-682 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ900～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 3361.13 | | 3694.42 | | 4032.27 | | 4378.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1010.10 | | 1122.28 | | 1235.80 | | 1351.98 | |
| | 材料费 | | | | 1963.98 | | 2144.72 | | 2328.29 | | 2516.33 | |
| | 机械费 | | | | 72.96 | | 79.04 | | 85.12 | | 91.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 205.78 | | 228.25 | | 250.97 | | 274.24 | |
| | 利润(10%) | | | | 108.31 | | 120.13 | | 132.09 | | 144.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.650 | 1010.10 | 15.166 | 1122.28 | 16.700 | 1235.80 | 18.270 | 1351.98 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 249.52 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.881 | 168.74 | 1.030 | 197.28 | 1.182 | 226.39 | 1.338 | 256.27 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.634 | 174.76 | 0.719 | 198.19 | 0.804 | 221.61 | 0.891 | 245.60 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 14.090 | 605.87 | 16.480 | 708.64 | 18.910 | 813.13 | 21.400 | 920.20 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.342 | 16.10 | 1.486 | 17.83 | 1.633 | 19.60 | 1.783 | 21.40 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 1.911 | 8.98 | 1.961 | 9.22 | 2.012 | 9.46 | 2.064 | 9.70 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 23.077 | 121.15 | 26.979 | 141.64 | 30.967 | 162.58 | 35.039 | 183.95 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 38.51 | 2.000 | 42.05 | 2.000 | 45.65 | 2.000 | 49.34 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.285 | 54.16 | 0.317 | 60.24 | 0.349 | 66.32 | 0.382 | 72.59 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-683 | | 6-684 | | 6-685 | | 6-686 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ900～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 4468.93 | | 4801.69 | | 5035.46 | | 5252.82 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1370.11 | | 1482.22 | | 1557.48 | | 1627.41 | |
| | 材料费 | | | | 2551.64 | | 2731.93 | | 2851.67 | | 2959.19 | |
| | 机械费 | | | | 116.16 | | 122.24 | | 135.38 | | 150.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 282.39 | | 304.85 | | 321.64 | | 337.82 | |
| | 利润(10%) | | | | 148.63 | | 160.45 | | 169.29 | | 177.80 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.515 | 1370.11 | 20.030 | 1482.22 | 21.047 | 1557.48 | 21.992 | 1627.41 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 249.52 | 2.254 | 562.42 | 2.254 | 562.42 | 2.785 | 694.91 | 3.458 | 862.84 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 1.069 | 204.75 | 1.218 | 233.28 | 1.202 | 230.22 | 1.143 | 218.92 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.723 | 199.29 | 0.808 | 222.72 | 0.797 | 219.69 | 0.767 | 211.42 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 17.100 | 735.30 | 19.480 | 837.64 | 19.220 | 826.46 | 18.290 | 786.47 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.524 | 18.29 | 1.667 | 20.00 | 1.652 | 19.82 | 1.596 | 19.15 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.566 | 4.57 | 4.566 | 4.57 | 4.878 | 4.88 | 5.274 | 5.27 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 4.207 | 19.77 | 4.257 | 20.01 | 5.125 | 24.09 | 6.213 | 29.20 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.101 | 0.98 | 1.101 | 0.98 | 1.313 | 1.17 | 1.582 | 1.41 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 27.997 | 146.98 | 31.900 | 167.48 | 31.476 | 165.25 | 29.949 | 157.23 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.03 | 2.000 | 53.57 | 2.000 | 55.92 | 2.000 | 58.02 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.415 | 78.86 | 0.447 | 84.94 | 0.479 | 91.02 | 0.512 | 97.30 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.234 | 36.69 | 0.234 | 36.69 | 0.279 | 43.75 | 0.336 | 52.69 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-687 | | 6-688 | | 6-689 | | 6-690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1200 | | | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | | 井深4.5m | |
| 综合基价 | | | | | 4685.47 | | 5018.37 | | 5364.18 | | 5345.19 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1436.19 | | 1548.30 | | 1664.48 | | 1639.40 | |
| | 材料费 | | | | 2661.48 | | 2841.92 | | 3029.53 | | 2997.68 | |
| | 机械费 | | | | 132.79 | | 138.87 | | 145.33 | | 180.37 | |
| | 管理费(19%) | | | | 298.11 | | 320.56 | | 343.86 | | 345.76 | |
| | 利润(10%) | | | | 156.90 | | 168.72 | | 180.98 | | 181.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | #VALUE! |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.408 | 1436.19 | 20.923 | 1548.30 | 22.493 | 1664.48 | 22.154 | 1639.40 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 | 3.468 | 865.34 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.237 | 236.92 | 1.386 | 265.46 | 1.542 | 295.34 | 1.056 | 202.26 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.891 | 245.60 | 0.975 | 268.75 | 1.062 | 292.73 | 0.769 | 211.97 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.790 | 850.97 | 22.180 | 953.74 | 24.660 | 1060.38 | 16.890 | 726.27 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.686 | 20.23 | 1.830 | 21.96 | 1.980 | 23.76 | 1.511 | 18.13 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 | 7.825 | 7.83 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.076 | 14.46 | 3.126 | 14.69 | 3.178 | 14.94 | 6.423 | 30.19 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 | 1.736 | 1.55 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 32.409 | 170.15 | 36.312 | 190.64 | 40.384 | 212.02 | 27.658 | 145.20 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 52.19 | 2.000 | 55.72 | 2.000 | 59.40 | 2.000 | 58.78 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.423 | 80.38 | 0.455 | 86.46 | 0.489 | 92.92 | 0.524 | 99.58 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 | 0.369 | 57.86 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-691 | | 6-692 | | 6-693 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1200 | | | | | |
| | | | | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 5683.72 | | 5954.33 | | 6139.15 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1752.91 | | 1842.23 | | 1899.65 | |
| | 材料费 | | | | 3181.70 | | 3324.23 | | 3411.93 | |
| | 机械费 | | | | 186.64 | | 196.61 | | 214.48 | |
| | 管理费(19%) | | | | 368.51 | | 387.38 | | 401.68 | |
| | 利润(10%) | | | | 193.96 | | 203.88 | | 211.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.688 | 1752.91 | 24.895 | 1842.23 | 25.671 | 1899.65 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 3.468 | 865.34 | 3.774 | 941.69 | 4.641 | 1158.02 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.208 | 231.37 | 1.260 | 241.33 | 1.143 | 218.92 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.854 | 235.40 | 0.882 | 243.11 | 0.817 | 225.20 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 19.330 | 831.19 | 20.150 | 866.45 | 18.290 | 786.47 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.658 | 19.90 | 1.708 | 20.50 | 1.596 | 19.15 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.825 | 7.83 | 8.005 | 8.01 | 8.515 | 8.52 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.474 | 30.43 | 6.995 | 32.88 | 8.383 | 39.40 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.736 | 1.55 | 1.859 | 1.65 | 2.206 | 1.96 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 31.645 | 166.14 | 33.003 | 173.27 | 29.949 | 157.23 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 62.39 | 2.000 | 65.18 | 2.000 | 66.90 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 | 0.029 | 20.55 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.557 | 105.85 | 0.588 | 111.74 | 0.621 | 118.01 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.369 | 57.86 | 0.395 | 61.94 | 0.469 | 73.54 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-694 | | 6-695 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1350～1500 | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | |
| 综合基价 | | | | | 6116.62 | | 6447.20 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1904.32 | | 2015.17 | |
| | 材料费 | | | | 3396.62 | | 3576.35 | |
| | 机械费 | | | | 204.21 | | 210.29 | |
| | 管理费(19%) | | | | 400.62 | | 422.84 | |
| | 利润(10%) | | | | 210.85 | | 222.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.734 | 1904.32 | 27.232 | 2015.17 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 2.275 | 567.66 | 2.275 | 567.66 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.461 | 279.83 | 1.610 | 308.36 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 1.074 | 296.04 | 1.157 | 318.92 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.571 | 98.97 | 1.571 | 98.97 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 23.370 | 1004.91 | 25.750 | 1107.25 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.902 | 22.82 | 2.046 | 24.55 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.452 | 11.45 | 11.452 | 11.45 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.045 | 23.71 | 5.095 | 23.95 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.511 | 1.34 | 1.511 | 1.34 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 38.263 | 200.88 | 42.166 | 221.37 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 66.60 | 2.000 | 70.12 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.050 | 1.32 | 0.050 | 1.32 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.584 | 110.98 | 0.616 | 117.06 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.321 | 50.34 | 0.321 | 50.34 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-696 | | 6-697 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1350～1500 | | | |
| | | | | | 井深4m | | 井深4.5m | |
| 综合基价 | | | | | 6785.57 | | 7549.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2128.76 | | 2267.43 | |
| | 材料费 | | | | 3760.36 | | 4233.22 | |
| | 机械费 | | | | 216.37 | | 303.11 | |
| | 管理费(19%) | | | | 445.57 | | 488.40 | |
| | 利润(10%) | | | | 234.51 | | 257.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.767 | 2128.76 | 30.641 | 2267.43 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | | | 0.806 | 177.07 |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 2.275 | 567.66 | 5.875 | 1465.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.762 | 337.48 | 1.409 | 269.87 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 1.242 | 342.34 | 0.572 | 157.67 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.571 | 98.97 | | |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 28.190 | 1212.17 | 22.540 | 969.22 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.193 | 26.32 | 1.852 | 22.22 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.452 | 11.45 | 13.654 | 13.65 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.146 | 24.19 | 11.813 | 55.52 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.511 | 1.34 | 3.273 | 2.91 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 46.153 | 242.30 | 36.905 | 193.75 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 73.73 | 2.000 | 83.00 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.050 | 1.32 | | |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.648 | 123.14 | 0.802 | 152.40 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.321 | 50.34 | 0.696 | 109.14 |

JSGCDE

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-698 | | 6-699 | | 6-700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | | | |
| | | | | | 适用管径Φ1350～1500 | | | | | |
| | | | | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 7887.18 | | 8225.70 | | 8563.77 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2381.02 | | 2494.54 | | 2608.06 | |
| | 材料费 | | | | 4416.80 | | 4600.79 | | 4784.57 | |
| | 机械费 | | | | 309.20 | | 315.47 | | 321.55 | |
| | 管理费(19%) | | | | 511.14 | | 533.90 | | 556.63 | |
| | 利润(10%) | | | | 269.02 | | 281.00 | | 292.96 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.176 | 2381.02 | 33.710 | 2494.54 | 35.244 | 2608.06 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 5.875 | 1465.93 | 5.875 | 1465.93 | 5.875 | 1465.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.561 | 298.98 | 1.713 | 328.09 | 1.866 | 357.39 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.657 | 181.10 | 0.742 | 204.52 | 0.827 | 227.95 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 24.970 | 1073.71 | 27.410 | 1178.63 | 29.840 | 1283.12 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.999 | 23.99 | 2.146 | 25.75 | 2.293 | 27.52 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.654 | 13.65 | 13.654 | 13.65 | 13.654 | 13.65 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 11.864 | 55.76 | 11.915 | 56.00 | 11.966 | 56.24 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.273 | 2.91 | 3.273 | 2.91 | 3.273 | 2.91 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 40.893 | 214.69 | 44.880 | 235.62 | 48.868 | 256.56 |
| | 04291301 | 预制混凝土盖板C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 86.60 | 2.000 | 90.21 | 2.000 | 93.82 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.834 | 158.49 | 0.867 | 164.76 | 0.899 | 170.84 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.696 | 109.14 | 0.696 | 109.14 | 0.696 | 109.14 |

# 2.25.3 方形雨水检查井(省标)

## (1) 流槽式

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-701 | | 6-702 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 500×500 | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | |
| 综合基价 | | | | | 865.47 | | 1117.17 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 300.07 | | 384.58 | |
| | 材料费 | | | | 455.23 | | 592.02 | |
| | 机械费 | | | | 17.95 | | 22.51 | |
| | 管理费(19%) | | | | 60.42 | | 77.35 | |
| | 利润(10%) | | | | 31.80 | | 40.71 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.055 | 300.07 | 5.197 | 384.58 |
| 材料 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 套 | | (1.010) | | (1.010) | |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.184 | 45.91 | 0.184 | 45.91 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.314 | 60.14 | 0.428 | 81.97 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.211 | 58.16 | 0.274 | 75.53 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.279 | 17.58 | 0.279 | 17.58 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.030 | 216.29 | 6.840 | 294.12 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.303 | 3.64 | 0.413 | 4.96 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.278 | 1.31 | 0.316 | 1.49 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.073 | 0.06 | 0.073 | 0.06 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 8.230 | 43.21 | 11.199 | 58.79 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 8.93 | 2.000 | 11.61 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.080 | 15.20 | 0.104 | 19.76 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.016 | 2.51 | 0.016 | 2.51 |

JSGCDE

## (2) 落底式

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-703 | | 6-704 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 500×500 | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | |
| 综合基价 | | | | | 988.35 | | 1247.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 339.88 | | 426.98 | |
| | 材料费 | | | | 523.81 | | 664.23 | |
| | 机械费 | | | | 20.23 | | 24.79 | |
| | 管理费(19%) | | | | 68.42 | | 85.84 | |
| | 利润(10%) | | | | 36.01 | | 45.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.593 | 339.88 | 5.770 | 426.98 |
| 材料 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 套 | | (1.010) | | (1.010) | |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.184 | 45.91 | 0.184 | 45.91 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.373 | 71.44 | 0.489 | 93.66 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.237 | 65.33 | 0.302 | 83.24 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.279 | 17.58 | 0.279 | 17.58 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.960 | 256.28 | 7.820 | 336.26 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.360 | 4.32 | 0.472 | 5.66 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.298 | 1.40 | 0.337 | 1.58 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.073 | 0.06 | 0.073 | 0.06 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 9.757 | 51.22 | 12.811 | 67.26 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 10.27 | 2.000 | 13.02 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.092 | 17.48 | 0.116 | 22.04 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.016 | 2.51 | 0.016 | 2.51 |

JSGCDE

# 2.26 雨水口(省标)

## 2.26.1 甲型雨水口

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础，砌墙、粉刷、井箆安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-705 | | 6-706 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁箆(h=0.5,H=1.0) | | 铸铁箆(h=0.9,H=1.4) | |
| 综合基价 | | | | | 911.22 | | 1084.14 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 171.24 | | 226.81 | |
| | 材料费 | | | | 677.08 | | 774.40 | |
| | 机械费 | | | | 10.26 | | 13.30 | |
| | 管理费(19%) | | | | 34.49 | | 45.62 | |
| | 利润(10%) | | | | 18.15 | | 24.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.314 | 171.24 | 3.065 | 226.81 |
| 材料 | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 | 1.010 | 405.01 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.143 | 35.68 | 0.143 | 35.68 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.204 | 39.07 | 0.305 | 58.42 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.069 | 19.02 | 0.089 | 24.53 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.259 | 16.32 | 0.259 | 16.32 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 3.260 | 140.18 | 4.870 | 209.41 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.627 | 7.52 | 0.724 | 8.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.203 | 0.95 | 0.237 | 1.11 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.057 | 0.05 | 0.057 | 0.05 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 13.28 | 2.000 | 15.18 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.008 | 0.21 | 0.008 | 0.21 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.043 | 8.17 | 0.059 | 11.21 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.012 | 1.88 | 0.012 | 1.88 |

JSGCDE

## 2.26.2 乙型单箅雨水口

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础，砌墙、粉刷、井箆安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-707 | | 6-708 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁箆(h=0.5,H=1.0) | | 铸铁箆(h=0.9,H=1.4) | |
| 综合基价 | | | | | 648.73 | | 974.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 93.17 | | 190.70 | |
| | 材料费 | | | | 522.98 | | 713.88 | |
| | 机械费 | | | | 4.31 | | 11.04 | |
| | 管理费(19%) | | | | 18.52 | | 38.33 | |
| | 利润(10%) | | | | 9.75 | | 20.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.259 | 93.17 | 2.577 | 190.70 |
| 材料 | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 | 1.010 | 405.01 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.061 | 15.22 | 0.112 | 27.95 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.071 | 13.60 | 0.256 | 49.03 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.058 | 15.99 | 0.074 | 20.40 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.119 | 7.50 | 0.199 | 12.54 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 1.140 | 49.02 | 4.090 | 175.87 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.499 | 5.99 | 0.678 | 8.14 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.081 | 0.38 | 0.192 | 0.90 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.025 | 0.02 | 0.045 | 0.04 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 10.25 | 2.000 | 14.00 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.004 | 0.11 | 0.006 | 0.16 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.018 | 3.42 | 0.049 | 9.31 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.005 | 0.78 | 0.010 | 1.57 |

JSGCDE

## 2.26.3 乙型双箅雨水口

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础，砌墙、粉刷、井篦安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-709 | | 6-710 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁篦(h=0.5,H=1.0) | | 铸铁篦(h=0.9,H=1.4) | |
| 综合基价 | | | | | 1401.16 | | 1607.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 195.80 | | 262.55 | |
| | 材料费 | | | | 1132.93 | | 1248.96 | |
| | 机械费 | | | | 12.13 | | 15.74 | |
| | 管理费(19%) | | | | 39.51 | | 52.88 | |
| | 利润(10%) | | | | 20.79 | | 27.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.646 | 195.80 | 3.548 | 262.55 |
| 材料 | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 2.020 | 810.02 | 2.020 | 810.02 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.163 | 40.67 | 0.163 | 40.67 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.240 | 45.97 | 0.360 | 68.95 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.078 | 21.50 | 0.102 | 28.12 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 3.830 | 164.69 | 5.750 | 247.25 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.662 | 7.94 | 0.778 | 9.34 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.234 | 1.10 | 0.274 | 1.29 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 22.21 | 2.000 | 24.49 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.051 | 9.69 | 0.070 | 13.30 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.014 | 2.20 | 0.014 | 2.20 |

JSGCDE

## 2.26.4 丙型单箅雨水口

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础，砌墙、粉刷、井篦安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-711 | | 6-712 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁篦(h=0.5,H=1.0) | | 铸铁篦(h=0.9,H=1.4) | |
| 综合基价 | | | | | 642.72 | | 945.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 91.17 | | 182.34 | |
| | 材料费 | | | | 518.49 | | 696.04 | |
| | 机械费 | | | | 5.13 | | 11.00 | |
| | 管理费(19%) | | | | 18.30 | | 36.73 | |
| | 利润(10%) | | | | 9.63 | | 19.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.232 | 91.17 | 2.464 | 182.34 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.020) | | (0.020) | |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.020 | 5.48 | 0.020 | 5.48 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.061 | 15.22 | 0.102 | 25.45 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.062 | 11.87 | 0.233 | 44.63 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.057 | 15.71 | 0.072 | 19.85 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.100 | 6.30 | 0.199 | 12.54 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.980 | 42.14 | 3.730 | 160.39 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.490 | 5.88 | 0.656 | 7.87 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.155 | 0.16 | 0.155 | 0.16 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.111 | 0.52 | 0.207 | 0.97 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.033 | 0.03 | 0.049 | 0.04 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 | 1.010 | 405.01 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 10.17 | 2.000 | 13.65 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.003 | 0.08 | 0.006 | 0.16 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 0.53 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.018 | 3.42 | 0.046 | 8.74 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.007 | 1.10 | 0.010 | 1.57 |

## 2.26.5 丙型双箅雨水口

基础，砌墙、粉刷、井箆安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-713 | | 6-714 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁箆(h=0.5,H=1.0) | | 铸铁箆(h=0.9,H=1.4) | |
| 综合基价 | | | | | 1346.83 | | 1531.64 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 178.64 | | 238.43 | |
| | 材料费 | | | | 1101.52 | | 1205.04 | |
| | 机械费 | | | | 11.52 | | 14.75 | |
| | 管理费(19%) | | | | 36.13 | | 48.10 | |
| | 利润(10%) | | | | 19.02 | | 25.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.414 | 178.64 | 3.222 | 238.43 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.020) | | (0.020) | |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.020 | 5.48 | 0.020 | 5.48 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.143 | 35.68 | 0.143 | 35.68 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.207 | 39.65 | 0.314 | 60.14 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.072 | 19.85 | 0.094 | 25.91 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.279 | 17.58 | 0.279 | 17.58 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 3.320 | 142.76 | 5.030 | 216.29 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.631 | 7.57 | 0.734 | 8.81 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.155 | 0.16 | 0.155 | 0.16 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.237 | 1.11 | 0.272 | 1.28 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 2.020 | 810.02 | 2.020 | 810.02 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 21.60 | 2.000 | 23.63 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 0.53 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.045 | 8.55 | 0.062 | 11.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.014 | 2.20 | 0.014 | 2.20 |

JSGCDE

## 2.26.6 丁型雨水口

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础，砌墙、粉刷、井篦安装、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-715 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铸铁雨水井篦 | |
| 综合基价 | | | | | 596.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 77.11 | |
| | 材料费 | | | | 493.02 | |
| | 机械费 | | | | 3.18 | |
| | 管理费(19%) | | | | 15.26 | |
| | 利润(10%) | | | | 8.03 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.042 | 77.11 |
| 材料 | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 0.041 | 10.23 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.055 | 10.53 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.050 | 13.78 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.080 | 5.04 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 0.880 | 37.84 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.053 | 0.64 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.057 | 0.27 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.016 | 0.01 |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | 1.010 | 405.01 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 9.67 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.003 | 0.08 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.013 | 2.47 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.004 | 0.63 |

JSGCDE

# 2.27 省标污水检查井

## 2.27.1 砖砌圆形污水检查井(省标)

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-716 | | 6-717 | | 6-718 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径≤400 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1331.60 | | 1585.64 | | 1842.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 308.28 | | 393.98 | | 479.89 | |
| | 材料费 | | | | 909.30 | | 1046.91 | | 1186.97 | |
| | 机械费 | | | | 19.08 | | 23.64 | | 28.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 62.20 | | 79.35 | | 96.57 | |
| | 利润(10%) | | | | 32.74 | | 41.76 | | 50.83 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.166 | 308.28 | 5.324 | 393.98 | 6.485 | 479.89 |
| 材料 | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.194 | 42.62 | 0.194 | 42.62 | 0.194 | 42.62 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.311 | 59.57 | 0.424 | 81.21 | 0.541 | 103.62 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.194 | 53.47 | 0.259 | 71.39 | 0.322 | 88.76 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 4.970 | 213.71 | 6.790 | 291.97 | 8.650 | 371.95 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.792 | 9.50 | 0.902 | 10.82 | 1.014 | 12.17 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.385 | 1.81 | 0.423 | 1.99 | 0.462 | 2.17 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 8.145 | 42.76 | 11.114 | 58.35 | 14.168 | 74.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 17.83 | 2.000 | 20.53 | 2.000 | 23.27 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.081 | 15.39 | 0.105 | 19.95 | 0.130 | 24.70 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-719 | | 6-720 | | 6-721 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径700 | | | | | |
| | | | | | 适用管径≤400 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2096.78 | | 2355.90 | | 2607.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 565.66 | | 652.75 | | 737.26 | |
| | 材料费 | | | | 1324.57 | | 1465.20 | | 1601.79 | |
| | 机械费 | | | | 32.95 | | 37.71 | | 42.27 | |
| | 管理费(19%) | | | | 113.74 | | 131.19 | | 148.11 | |
| | 利润(10%) | | | | 59.86 | | 69.05 | | 77.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.644 | 565.66 | 8.821 | 652.75 | 9.963 | 737.26 |
| 材料 | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.061) | | (0.061) | | (0.061) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 0.194 | 42.62 | 0.194 | 42.62 | 0.194 | 42.62 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 | 0.061 | 16.71 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.654 | 125.26 | 0.771 | 147.67 | 0.884 | 169.31 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.387 | 106.67 | 0.452 | 124.59 | 0.515 | 141.95 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 | 0.298 | 18.77 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 10.470 | 450.21 | 12.330 | 530.19 | 14.140 | 608.02 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.124 | 13.49 | 1.236 | 14.83 | 1.345 | 16.14 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 | 0.464 | 0.46 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.500 | 2.35 | 0.539 | 2.53 | 0.577 | 2.71 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 | 0.102 | 0.09 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 17.138 | 89.97 | 20.192 | 106.01 | 23.161 | 121.60 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 25.97 | 2.000 | 28.73 | 2.000 | 31.41 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.154 | 29.26 | 0.179 | 34.02 | 0.203 | 38.58 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 | 0.022 | 3.45 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-722 | | 6-723 | | 6-724 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深2.5m | |
| 综合基价 | | | | | 1712.20 | | 2050.68 | | 2383.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 422.39 | | 535.91 | | 648.09 | |
| | 材料费 | | | | 1123.22 | | 1307.42 | | 1487.44 | |
| | 机械费 | | | | 34.18 | | 40.26 | | 46.35 | |
| | 管理费(19%) | | | | 86.75 | | 109.47 | | 131.94 | |
| | 利润(10%) | | | | 45.66 | | 57.62 | | 69.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.708 | 422.39 | 7.242 | 535.91 | 8.758 | 648.09 |
| 材料 | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.411 | 78.72 | 0.564 | 108.02 | 0.713 | 136.56 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.232 | 63.95 | 0.317 | 87.38 | 0.401 | 110.53 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.580 | 282.94 | 9.020 | 387.86 | 11.400 | 490.20 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.889 | 10.67 | 1.036 | 12.43 | 1.180 | 14.16 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.773 | 3.63 | 0.824 | 3.87 | 0.875 | 4.11 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 10.775 | 56.57 | 14.762 | 77.50 | 18.665 | 97.99 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 22.02 | 2.000 | 25.64 | 2.000 | 29.17 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.119 | 22.61 | 0.151 | 28.69 | 0.183 | 34.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-725 | | 6-726 | | 6-727 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径200～600 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 2721.34 | | 3059.65 | | 3397.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 761.61 | | 875.12 | | 988.71 | |
| | 材料费 | | | | 1670.99 | | 1855.02 | | 2038.58 | |
| | 机械费 | | | | 52.62 | | 58.70 | | 64.97 | |
| | 管理费(19%) | | | | 154.70 | | 177.43 | | 200.20 | |
| | 利润(10%) | | | | 81.42 | | 93.38 | | 105.37 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.292 | 761.61 | 11.826 | 875.12 | 13.361 | 988.71 |
| 材料 | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | $m^3$ | 249.52 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 | 0.398 | 99.31 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.865 | 165.67 | 1.017 | 194.79 | 1.169 | 223.90 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.486 | 133.96 | 0.571 | 157.39 | 0.656 | 180.82 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 | 0.438 | 27.59 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 13.830 | 594.69 | 16.270 | 699.61 | 18.700 | 804.10 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.327 | 15.92 | 1.474 | 17.69 | 1.621 | 19.45 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 | 1.238 | 1.24 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.926 | 4.35 | 0.977 | 4.59 | 1.028 | 4.83 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 | 0.224 | 0.20 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 22.652 | 118.92 | 26.640 | 139.86 | 30.627 | 160.79 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 32.76 | 2.000 | 36.37 | 2.000 | 39.97 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 | 0.014 | 0.37 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.216 | 41.05 | 0.248 | 47.13 | 0.281 | 53.40 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 | 0.048 | 7.53 |

JSGCDE

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-728 | | 6-729 | | 6-730 | | 6-731 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径600～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 3062.09 | | 3466.40 | | 3803.97 | | 4142.69 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 871.79 | | 1007.73 | | 1121.25 | | 1234.76 | |
| | 材料费 | | | | 1845.54 | | 2064.93 | | 2248.22 | | 2432.42 | |
| | 机械费 | | | | 71.27 | | 78.68 | | 84.76 | | 91.03 | |
| | 管理费(19%) | | | | 179.18 | | 206.42 | | 229.14 | | 251.90 | |
| | 利润(10%) | | | | 94.31 | | 108.64 | | 120.60 | | 132.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.781 | 871.79 | 13.618 | 1007.73 | 15.152 | 1121.25 | 16.686 | 1234.76 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 | 0.673 | 167.93 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.891 | 170.65 | 1.072 | 205.32 | 1.224 | 234.43 | 1.377 | 263.74 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.512 | 141.13 | 0.615 | 169.52 | 0.699 | 192.67 | 0.784 | 216.10 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 | 0.577 | 36.35 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 14.250 | 612.75 | 17.150 | 737.45 | 19.580 | 841.94 | 22.020 | 946.86 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.352 | 16.22 | 1.527 | 18.32 | 1.674 | 20.09 | 1.821 | 21.85 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 | 2.863 | 2.86 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.536 | 7.22 | 1.597 | 7.51 | 1.648 | 7.75 | 1.699 | 7.99 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 | 0.420 | 0.37 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 23.331 | 122.49 | 28.082 | 147.43 | 32.070 | 168.37 | 36.057 | 189.30 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 36.19 | 2.000 | 40.49 | 2.000 | 44.08 | 2.000 | 47.69 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 | 0.018 | 0.48 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.252 | 47.89 | 0.291 | 55.30 | 0.323 | 61.38 | 0.356 | 67.65 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 | 0.089 | 13.96 |

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-732 | | 6-733 | | 6-734 | | 6-735 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1250 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径600～800 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 4414.51 | | 4731.67 | | 4953.13 | | 5179.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1319.57 | | 1425.17 | | 1496.58 | | 1569.39 | |
| | 材料费 | | | | 2563.90 | | 2734.33 | | 2845.91 | | 2961.19 | |
| | 机械费 | | | | 115.01 | | 123.16 | | 136.92 | | 150.35 | |
| | 管理费(19%) | | | | 272.57 | | 294.18 | | 310.37 | | 326.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 143.46 | | 154.83 | | 163.35 | | 171.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.832 | 1319.57 | 19.259 | 1425.17 | 20.224 | 1496.58 | 21.208 | 1569.39 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | | (0.212) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 219.69 | 0.296 | 65.03 | 0.296 | 65.03 | 0.296 | 65.03 | 0.296 | 65.03 |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 | 0.213 | 55.00 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 1.469 | 366.54 | 1.612 | 402.23 | 2.183 | 544.70 | 2.754 | 687.18 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.289 | 246.88 | 1.399 | 267.95 | 1.367 | 261.82 | 1.338 | 256.27 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.725 | 199.84 | 0.786 | 216.65 | 0.769 | 211.97 | 0.752 | 207.28 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 20.620 | 886.66 | 22.380 | 962.34 | 21.860 | 939.98 | 21.400 | 920.20 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.736 | 20.83 | 1.842 | 22.10 | 1.811 | 21.73 | 1.783 | 21.40 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.301 | 3.30 | 3.385 | 3.39 | 3.721 | 3.72 | 4.057 | 4.06 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.222 | 15.14 | 3.494 | 16.42 | 4.423 | 20.79 | 5.353 | 25.16 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.856 | 0.76 | 0.913 | 0.81 | 1.142 | 1.02 | 1.370 | 1.22 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 33.766 | 177.27 | 36.651 | 192.42 | 35.803 | 187.97 | 35.039 | 183.95 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.27 | 2.000 | 53.61 | 2.000 | 55.80 | 2.000 | 58.06 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 | 0.015 | 7.97 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.408 | 77.53 | 0.441 | 83.80 | 0.473 | 89.88 | 0.504 | 95.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.182 | 28.54 | 0.194 | 30.42 | 0.243 | 38.10 | 0.291 | 45.63 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-736 | | 6-737 | | 6-738 | | 6-739 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径800～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深2.5m | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 3582.77 | | 4058.24 | | 4511.37 | | 4780.11 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1026.68 | | 1186.44 | | 1369.30 | | 1429.24 | |
| | 材料费 | | | | 2145.10 | | 2403.21 | | 2611.38 | | 2794.95 | |
| | 机械费 | | | | 87.79 | | 96.53 | | 103.56 | | 109.64 | |
| | 管理费(19%) | | | | 211.75 | | 243.76 | | 279.84 | | 292.39 | |
| | 利润(10%) | | | | 111.45 | | 128.30 | | 147.29 | | 153.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.874 | 1026.68 | 16.033 | 1186.44 | 18.504 | 1369.30 | 19.314 | 1429.24 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 | 0.867 | 216.33 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.075 | 205.89 | 1.289 | 246.88 | 1.461 | 279.83 | 1.613 | 308.94 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.552 | 152.15 | 0.671 | 184.95 | 0.769 | 211.97 | 0.854 | 235.40 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 | 0.736 | 46.37 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 17.200 | 739.60 | 20.620 | 886.66 | 23.370 | 1004.91 | 25.800 | 1109.40 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.530 | 18.36 | 1.736 | 20.83 | 1.902 | 22.82 | 2.049 | 24.59 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | 3.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.976 | 9.29 | 2.048 | 9.63 | 2.106 | 9.90 | 2.157 | 10.14 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 | 0.546 | 0.49 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 28.167 | 147.88 | 33.766 | 177.27 | 38.263 | 200.88 | 42.250 | 221.81 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 42.06 | 2.000 | 47.12 | 2.000 | 51.20 | 2.000 | 54.80 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 | 0.023 | 0.61 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.302 | 57.39 | 0.348 | 66.13 | 0.385 | 73.16 | 0.417 | 79.24 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 | 0.116 | 18.19 |

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-740 | | 6-741 | | 6-742 | | 6-743 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径1500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径800～1000 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 5060.89 | | 5399.31 | | 5632.71 | | 5840.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1523.07 | | 1636.66 | | 1712.14 | | 1777.92 | |
| | 材料费 | | | | 2913.91 | | 3097.69 | | 3216.58 | | 3320.26 | |
| | 机械费 | | | | 141.26 | | 147.54 | | 160.83 | | 175.51 | |
| | 管理费(19%) | | | | 316.22 | | 339.00 | | 355.86 | | 371.15 | |
| | 利润(10%) | | | | 166.43 | | 178.42 | | 187.30 | | 195.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 20.582 | 1523.07 | 22.117 | 1636.66 | 23.137 | 1712.14 | 24.026 | 1777.92 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | | (0.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 219.69 | 0.377 | 82.82 | 0.377 | 82.82 | 0.377 | 82.82 | 0.377 | 82.82 |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 | 0.335 | 86.51 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径 40,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 249.52 | 1.989 | 496.30 | 1.989 | 496.30 | 2.530 | 631.29 | 3.193 | 796.72 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 1.428 | 273.50 | 1.581 | 302.81 | 1.561 | 298.98 | 1.503 | 287.87 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.778 | 214.45 | 0.863 | 237.88 | 0.852 | 234.85 | 0.817 | 225.20 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 22.850 | 982.55 | 25.280 | 1087.04 | 24.970 | 1073.71 | 24.040 | 1033.72 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.871 | 22.45 | 2.018 | 24.22 | 1.999 | 23.99 | 1.943 | 23.32 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.410 | 4.41 | 4.410 | 4.41 | 4.728 | 4.73 | 5.118 | 5.12 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 4.246 | 19.96 | 4.297 | 20.20 | 5.180 | 24.35 | 6.252 | 29.38 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.146 | 1.02 | 1.146 | 1.02 | 1.362 | 1.21 | 1.627 | 1.45 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 37.414 | 196.42 | 41.402 | 217.36 | 40.893 | 214.69 | 39.366 | 206.67 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 57.14 | 2.000 | 60.74 | 2.000 | 63.07 | 2.000 | 65.10 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 | 0.020 | 10.63 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 | 0.002 | 0.97 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.481 | 91.40 | 0.514 | 97.68 | 0.546 | 103.76 | 0.577 | 109.65 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.244 | 38.26 | 0.244 | 38.26 | 0.290 | 45.47 | 0.346 | 54.26 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-744 | | 6-745 | | 6-746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | |
| | | | | | 适用管径1000～1200 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 5869.97 | | 6411.67 | | 6749.87 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1742.77 | | 1924.96 | | 2038.40 | |
| | 材料费 | | | | 3426.92 | | 3720.85 | | 3904.62 | |
| | 机械费 | | | | 151.07 | | 160.95 | | 167.22 | |
| | 管理费(19%) | | | | 359.83 | | 396.32 | | 419.07 | |
| | 利润(10%) | | | | 189.38 | | 208.59 | | 220.56 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.551 | 1742.77 | 26.013 | 1924.96 | 27.546 | 2038.40 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 | 1.336 | 333.36 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.969 | 377.12 | 2.212 | 423.66 | 2.365 | 452.97 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.878 | 242.01 | 1.015 | 279.77 | 1.100 | 303.20 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 | 1.114 | 70.18 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 31.500 | 1354.50 | 35.390 | 1521.77 | 37.820 | 1626.26 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.393 | 28.72 | 2.627 | 31.52 | 2.774 | 33.29 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 | 6.654 | 6.65 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.322 | 15.61 | 3.403 | 15.99 | 3.454 | 16.23 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 | 0.884 | 0.79 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 51.583 | 270.81 | 57.946 | 304.22 | 61.933 | 325.15 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 67.19 | 2.000 | 72.96 | 2.000 | 76.56 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 | 0.035 | 0.93 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.024 | 17.01 | 0.024 | 17.01 | 0.024 | 17.01 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.521 | 99.01 | 0.573 | 108.89 | 0.606 | 115.16 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 | 0.188 | 29.48 |

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-747 | | 6-748 | | 6-749 | | 6-750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2000 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径1000～1200 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 7010.50 | | 7347.99 | | 7626.84 | | 7798.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2125.43 | | 2238.87 | | 2330.85 | | 2384.21 | |
| | 材料费 | | | | 3992.32 | | 4175.63 | | 4322.73 | | 4402.89 | |
| | 机械费 | | | | 214.24 | | 220.32 | | 230.48 | | 248.00 | |
| | 管理费(19%) | | | | 444.54 | | 467.25 | | 486.65 | | 500.12 | |
| | 利润(10%) | | | | 233.97 | | 245.92 | | 256.13 | | 263.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.722 | 2125.43 | 30.255 | 2238.87 | 31.498 | 2330.85 | 32.219 | 2384.21 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | $m^3$ | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | | (0.707) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | $m^3$ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 219.69 | 0.571 | 125.44 | 0.571 | 125.44 | 0.571 | 125.44 | 0.571 | 125.44 |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | $m^3$ | 258.23 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 | 0.711 | 183.60 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | $m^3$ | 249.52 | 3.162 | 788.98 | 3.162 | 788.98 | 3.468 | 865.34 | 4.335 | 1081.67 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 1.979 | 379.04 | 2.131 | 408.15 | 2.186 | 418.68 | 2.063 | 395.13 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.933 | 257.17 | 1.017 | 280.33 | 1.048 | 288.87 | 0.981 | 270.40 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 31.660 | 1361.38 | 34.090 | 1465.87 | 34.970 | 1503.71 | 33.000 | 1419.00 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 2.402 | 28.82 | 2.549 | 30.59 | 2.602 | 31.22 | 2.483 | 29.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.645 | 7.65 | 7.645 | 7.65 | 7.825 | 7.83 | 8.335 | 8.34 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 6.766 | 31.80 | 6.818 | 32.04 | 7.340 | 34.50 | 8.726 | 41.01 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.843 | 1.64 | 1.843 | 1.64 | 1.965 | 1.75 | 2.312 | 2.06 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 51.837 | 272.14 | 55.825 | 293.08 | 57.267 | 300.65 | 54.043 | 283.73 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 78.28 | 2.000 | 81.88 | 2.000 | 84.76 | 2.000 | 86.33 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.024 | 17.01 | 0.024 | 17.01 | 0.024 | 17.01 | 0.024 | 17.01 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 | 0.003 | 1.45 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.690 | 131.12 | 0.722 | 137.20 | 0.754 | 143.28 | 0.786 | 149.36 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 | 0.418 | 65.55 | 0.491 | 76.99 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-751 | | 6-752 | | 6-753 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | | | |
| | | | | | 适用管径1100～1500 | | | | | |
| | | | | | 井深3m | | 井深3.5m | | 井深4m | |
| 综合基价 | | | | | 8053.52 | | 8823.40 | | 9311.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2387.98 | | 2652.38 | | 2816.07 | |
| | 材料费 | | | | 4670.67 | | 5081.10 | | 5346.80 | |
| | 机械费 | | | | 234.38 | | 248.63 | | 257.57 | |
| | 管理费(19%) | | | | 498.25 | | 551.19 | | 583.99 | |
| | 利润(10%) | | | | 262.24 | | 290.10 | | 307.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.270 | 2387.98 | 35.843 | 2652.38 | 38.055 | 2816.07 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210105 | C20粒径 16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径 16,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 249.52 | 2.285 | 570.15 | 2.285 | 570.15 | 2.285 | 570.15 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 2.692 | 515.60 | 3.025 | 579.38 | 3.246 | 621.71 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.998 | 275.09 | 1.211 | 333.80 | 1.333 | 367.43 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 1.571 | 98.97 | 1.571 | 98.97 | 1.571 | 98.97 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 43.050 | 1851.15 | 48.390 | 2080.77 | 51.910 | 2232.13 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 3.090 | 37.08 | 3.412 | 40.94 | 3.624 | 43.49 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 11.452 | 11.45 | 11.452 | 11.45 | 11.452 | 11.45 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 5.468 | 25.70 | 5.580 | 26.23 | 5.654 | 26.57 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.515 | 1.35 | 1.515 | 1.35 | 1.515 | 1.35 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 70.502 | 370.14 | 79.241 | 416.02 | 85.010 | 446.30 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 91.58 | 2.000 | 99.63 | 2.000 | 104.84 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.050 | 1.32 | 0.050 | 1.32 | 0.050 | 1.32 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.742 | 141.00 | 0.817 | 155.25 | 0.864 | 164.19 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.322 | 50.49 | 0.322 | 50.49 | 0.322 | 50.49 |

工作内容：浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-754 | | 6-755 | | 6-756 | | 6-757 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井径2500 | | | | | | | |
| | | | | | 适用管径1100～1500 | | | | | | | |
| | | | | | 井深4.5m | | 井深5m | | 井深5.5m | | 井深6m | |
| 综合基价 | | | | | 8638.06 | | 8978.00 | | 9314.10 | | 9646.85 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2576.98 | | 2691.68 | | 2804.01 | | 2916.12 | |
| | 材料费 | | | | 4839.81 | | 5023.94 | | 5207.29 | | 5387.58 | |
| | 机械费 | | | | 367.40 | | 373.48 | | 379.56 | | 385.64 | |
| | 管理费(19%) | | | | 559.43 | | 582.38 | | 604.88 | | 627.33 | |
| | 利润(10%) | | | | 294.44 | | 306.52 | | 318.36 | | 330.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 34.824 | 2576.98 | 36.374 | 2691.68 | 37.892 | 2804.01 | 39.407 | 2916.12 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | | (1.333) | |
| | 04291302 | 预制混凝土盖板 C25 | m³ | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | | (0.162) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 | 0.806 | 177.07 |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 | 1.340 | 346.03 |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 | 0.162 | 44.38 |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 8.619 | 2150.61 | 8.619 | 2150.61 | 8.619 | 2150.61 | 8.619 | 2150.61 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.357 | 259.91 | 1.509 | 289.02 | 1.662 | 318.32 | 1.811 | 346.86 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.353 | 97.30 | 0.440 | 121.28 | 0.522 | 143.88 | 0.607 | 167.31 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 21.710 | 933.53 | 24.140 | 1038.02 | 26.580 | 1142.94 | 28.960 | 1245.28 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 1.802 | 21.62 | 1.949 | 23.39 | 2.096 | 25.15 | 2.239 | 26.87 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 15.268 | 15.27 | 15.268 | 15.27 | 15.268 | 15.27 | 15.268 | 15.27 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.312 | 76.67 | 16.363 | 76.91 | 16.414 | 77.15 | 16.464 | 77.38 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.371 | 3.89 | 4.371 | 3.89 | 4.371 | 3.89 | 4.371 | 3.89 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 | 1.000 | 432.00 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 35.548 | 186.63 | 39.535 | 207.56 | 43.523 | 228.50 | 47.426 | 248.99 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 94.90 | 2.000 | 98.51 | 2.000 | 102.10 | 2.000 | 105.64 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 | 0.006 | 3.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 | 0.042 | 35.47 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 | 0.006 | 2.91 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.948 | 180.15 | 0.980 | 186.23 | 1.012 | 192.31 | 1.044 | 198.39 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.929 | 145.68 | 0.929 | 145.68 | 0.929 | 145.68 | 0.929 | 145.68 |

# 2.27.2 方形污水检查井(省标)

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-758 | | 6-759 | | 6-760 | | 6-761 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 500×500 | | | | 500×750 | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | | 井深1.5m | | 井深2m | |
| 综合基价 | | | | | 846.92 | | 1103.60 | | 1008.72 | | 1305.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 291.26 | | 377.10 | | 343.21 | | 443.41 | |
| | 材料费 | | | | 448.73 | | 588.80 | | 538.73 | | 699.47 | |
| | 机械费 | | | | 17.41 | | 21.97 | | 21.13 | | 26.45 | |
| | 管理费(19%) | | | | 58.65 | | 75.82 | | 69.22 | | 89.27 | |
| | 利润(10%) | | | | 30.87 | | 39.91 | | 36.43 | | 46.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.936 | 291.26 | 5.096 | 377.10 | 4.638 | 343.21 | 5.992 | 443.41 |
| 材料 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 套 | | (1.010) | | (1.010) | | (1.010) | | (1.010) | |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 249.52 | 0.173 | 43.17 | 0.173 | 43.17 | 0.224 | 55.89 | 0.224 | 55.89 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.314 | 60.14 | 0.431 | 82.55 | 0.376 | 72.02 | 0.509 | 97.49 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.198 | 54.58 | 0.261 | 71.94 | 0.228 | 62.85 | 0.304 | 83.79 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.279 | 17.58 | 0.279 | 17.58 | 0.338 | 21.29 | 0.338 | 21.29 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.030 | 216.29 | 6.890 | 296.27 | 6.010 | 258.43 | 8.130 | 349.59 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.303 | 3.64 | 0.416 | 4.99 | 0.363 | 4.36 | 0.491 | 5.89 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.269 | 1.26 | 0.308 | 1.45 | 0.337 | 1.58 | 0.382 | 1.80 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.069 | 0.06 | 0.069 | 0.06 | 0.090 | 0.08 | 0.090 | 0.08 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 8.230 | 43.21 | 11.284 | 59.24 | 9.841 | 51.67 | 13.320 | 69.93 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 8.80 | 2.000 | 11.55 | 2.000 | 10.56 | 2.000 | 13.72 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.009 | 0.24 | 0.009 | 0.24 | 0.011 | 0.29 | 0.011 | 0.29 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.078 | 14.82 | 0.102 | 19.38 | 0.094 | 17.86 | 0.122 | 23.18 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.015 | 2.35 | 0.015 | 2.35 | 0.019 | 2.98 | 0.019 | 2.98 |

工作内容：铺碎石垫层、浇混凝土基础、砌墙、粉刷、安装爬梯、井盖、养护。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-762 | | 6-763 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 500×1000 | | | |
| | | | | | 井深1.5m | | 井深2m | |
| 综合基价 | | | | | 1168.21 | | 1506.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 395.01 | | 508.53 | |
| | 材料费 | | | | 626.83 | | 810.77 | |
| | 机械费 | | | | 24.66 | | 30.93 | |
| | 管理费(19%) | | | | 79.74 | | 102.50 | |
| | 利润(10%) | | | | 41.97 | | 53.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.338 | 395.01 | 6.872 | 508.53 |
| 材料 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 套 | | (1.010) | | (1.010) | |
| | 80210145 | C25粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | m³ | 249.52 | 0.265 | 66.12 | 0.265 | 66.12 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.437 | 83.70 | 0.590 | 113.00 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.261 | 71.94 | 0.345 | 95.10 |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | 0.398 | 25.07 | 0.398 | 25.07 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 6.990 | 300.57 | 9.430 | 405.49 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 0.422 | 5.06 | 0.569 | 6.83 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.396 | 1.86 | 0.447 | 2.10 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 0.106 | 0.09 | 0.106 | 0.09 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 11.453 | 60.13 | 15.441 | 81.07 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 12.29 | 2.000 | 15.90 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.013 | 0.34 | 0.013 | 0.34 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.109 | 20.71 | 0.142 | 26.98 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.023 | 3.61 | 0.023 | 3.61 |

JSGCDE

# 2.28 窨井盖(现场堆放)

工作内容：预制场地平整、模板制作安拆、钢筋制作、绑扎就位、混凝土浇筑及养护、构件场内整理及 堆放。

计量单位：10套

| 定额编号 | | | | | 6-764 | | 6-765 | | 6-766 | | 6-767 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ660铸铁盖座 | | Φ660混凝土盖座 | | | | 440×400混凝土盖座 | |
| | | | | | | | (重型) | | (轻型) | | | |
| 综合基价 | | | | | 252.63 | | 2016.70 | | 799.59 | | 1326.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 85.10 | | 565.21 | | 264.92 | | 424.98 | |
| | 材料费 | | | | 142.85 | | 1287.58 | | 457.85 | | 778.29 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 16.17 | | 107.39 | | 50.33 | | 80.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 8.51 | | 56.52 | | 26.49 | | 42.50 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.150 | 85.10 | 7.638 | 565.21 | 3.580 | 264.92 | 5.743 | 424.98 |
| 材料 | 80210118 | C20粒径20,32.5级坍落度35～50 | m³ | 254.72 | 0.175 | 44.58 | 0.997 | 253.96 | 0.417 | 106.22 | 0.839 | 213.71 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | | | 1.750 | 10.50 | 0.440 | 2.64 | 0.916 | 5.50 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | | | 0.064 | 253.44 | | | | |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | | | 116.340 | 467.69 | 32.160 | 129.28 | 80.000 | 321.60 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.200 | 0.94 | 0.970 | 4.56 | 0.530 | 2.49 | 0.980 | 4.61 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 0.640 | 3.84 | 1.910 | 11.46 | 1.320 | 7.92 | 0.710 | 4.26 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.490 | 2.84 | 1.460 | 8.47 | 1.000 | 5.80 | 0.820 | 4.76 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.049 | 90.65 | 0.150 | 277.50 | 0.110 | 203.50 | 0.121 | 223.85 |

JSGCDE

# 2.29 拱盖沟

工作内容：铺碎石垫层、浇毛石混凝土基础、砌墙粉刷、安装预制拱圈、抹带浇护拱混凝土砌体养护。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-768 | | 6-769 | | 6-770 | | 6-771 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 拱跨750 | | 拱跨900 | | 拱跨1000 | | 拱跨1200 | |
| 综合基价 | | | | | 2615.88 | | 3860.83 | | 4372.07 | | 5365.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 924.85 | | 1293.52 | | 1472.75 | | 1807.23 | |
| | 材料费 | | | | 1383.12 | | 2129.74 | | 2402.16 | | 2948.59 | |
| | 机械费 | | | | 30.78 | | 48.41 | | 54.31 | | 66.67 | |
| | 管理费(19%) | | | | 181.57 | | 254.97 | | 290.14 | | 356.04 | |
| | 利润(10%) | | | | 95.56 | | 134.19 | | 152.71 | | 187.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.498 | 924.85 | 17.480 | 1293.52 | 19.902 | 1472.75 | 24.422 | 1807.23 |
| 材料 | 04270823 | 预制混凝土拱板 | 块 | | (20.600) | | (20.600) | | (20.600) | | (20.600) | |
| | 80210143 | C15粒径 40,32.5级 坍落度 35～50 | m³ | 219.69 | 2.710 | 595.36 | 3.828 | 840.97 | 4.393 | 965.10 | 5.632 | 1237.29 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 9.450 | 406.35 | 17.480 | 751.64 | 19.430 | 835.49 | 23.310 | 1002.33 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.243 | 66.98 | 0.282 | 77.73 | 0.310 | 85.45 | 0.366 | 100.88 |
| | 80010125 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 239.65 | 0.095 | 22.77 | 0.137 | 32.83 | 0.204 | 48.89 | 0.241 | 57.76 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 0.414 | 75.44 | 0.766 | 139.59 | 0.851 | 155.08 | 1.021 | 186.06 |
| | 04050218 | 碎石 50 | t | 60.00 | 2.437 | 146.22 | 3.093 | 185.58 | 3.271 | 196.26 | 3.627 | 217.62 |
| | 04110201 | 毛石 | t | 47.00 | 0.939 | 44.13 | 1.340 | 62.98 | 1.536 | 72.19 | 1.965 | 92.36 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 1.310 | 1.17 | 1.870 | 1.66 | 2.140 | 1.90 | 2.740 | 2.44 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.342 | 11.01 | 3.333 | 15.67 | 3.833 | 18.02 | 4.822 | 22.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 13.69 | 1.000 | 21.09 | 1.000 | 23.78 | 1.000 | 29.19 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.080 | 12.54 | 0.114 | 17.88 | 0.130 | 20.39 | 0.167 | 26.19 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.139 | 17.05 | 0.236 | 28.94 | 0.263 | 32.25 | 0.315 | 38.63 |
| | 99130511 | 夯实机（电动）20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.045 | 1.19 | 0.060 | 1.59 | 0.063 | 1.67 | 0.070 | 1.85 |

# 2.30 铸铁防潮闸门安装

工作内容：浇筑混凝土、预埋螺栓、闸门吊装就位校正并固定。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-772 | | 6-773 | | 6-774 | | 6-775 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ230 | | Φ300 | | Φ400 | | Φ600 | |
| 综合基价 | | | | | 184.48 | | 202.85 | | 242.52 | | 369.93 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 111.96 | | 121.43 | | 141.93 | | 227.62 | |
| | 材料费 | | | | 40.05 | | 46.21 | | 59.43 | | 76.30 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 21.27 | | 23.07 | | 26.97 | | 43.25 | |
| | 利润 (10%) | | | | 11.20 | | 12.14 | | 14.19 | | 22.76 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.513 | 111.96 | 1.641 | 121.43 | 1.918 | 141.93 | 3.076 | 227.62 |
| 材料 | 30030305 | 铸铁防潮闸门 | 套 | | (1.000) | | (1.000) | | (1.000) | | (1.000) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.176 | 38.67 | 0.203 | 44.60 | 0.261 | 57.34 | 0.335 | 73.60 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 0.031 | 0.19 | 0.038 | 0.23 | 0.053 | 0.32 | 0.071 | 0.43 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.169 | 0.79 | 0.195 | 0.92 | 0.251 | 1.18 | 0.322 | 1.51 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 0.40 | 1.000 | 0.46 | 1.000 | 0.59 | 1.000 | 0.76 |

JSGCDE

工作内容：浇筑混凝土、预埋螺栓、闸门吊装就位校正并固定。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-776 | | 6-777 | | 6-778 | | 6-779 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ900 | | Φ1000 | | Φ1200 | | Φ1500 | |
| 综合基价 | | | | | 438.00 | | 503.10 | | 594.78 | | 743.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 262.85 | | 306.29 | | 363.56 | | 460.13 | |
| | 材料费 | | | | 98.92 | | 107.98 | | 125.78 | | 149.70 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 49.94 | | 58.20 | | 69.08 | | 87.42 | |
| | 利润 (10%) | | | | 26.29 | | 30.63 | | 36.36 | | 46.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.552 | 262.85 | 4.139 | 306.29 | 4.913 | 363.56 | 6.218 | 460.13 |
| 材料 | 30030305 | 铸铁防潮闸门 | 套 | | (1.000) | | (1.000) | | (1.000) | | (1.000) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.435 | 95.57 | 0.474 | 104.13 | 0.552 | 121.27 | 0.657 | 144.34 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 0.069 | 0.41 | 0.106 | 0.64 | 0.126 | 0.76 | 0.152 | 0.91 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.418 | 1.96 | 0.456 | 2.14 | 0.531 | 2.50 | 0.632 | 2.97 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 0.98 | 1.000 | 1.07 | 1.000 | 1.25 | 1.000 | 1.48 |

JSGCDE

工作内容：浇筑混凝土、预埋螺栓、闸门吊装就位校正并固定。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-780 | | 6-781 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | Φ1650 | | Φ2000 | |
| 综合基价 | | | | | 796.47 | | 949.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 487.59 | | 586.38 | |
| | 材料费 | | | | 167.48 | | 193.01 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 92.64 | | 111.41 | |
| | 利润(10%) | | | | 48.76 | | 58.64 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.589 | 487.59 | 7.924 | 586.38 |
| 材料 | 30030305 | 铸铁防潮闸门 | 套 | | (1.000) | | (1.000) | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 0.735 | 161.47 | 0.847 | 186.08 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 0.171 | 1.03 | 0.199 | 1.19 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.707 | 3.32 | 0.814 | 3.83 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 1.66 | 1.000 | 1.91 |

JSGCDE

# 3　非定型井、渠、管道基础及砌筑

## 说　明

1. 本章定额包括非定型井、渠、管道及构筑物垫层，基础，砌筑，抹灰，混凝土构件的制作、安装，检查井筒砌筑等，适用于本册定额各章非定型的工程项目。

2. 本章各项目均不包括脚手架，当井深超过 1.5m 时，套用第 7 章井字脚手架项目；砌墙高度超过 1.2m，抹灰高度超过 1.5m，所需脚手架套用《第一册　通用项目》相应项目。

3. 本章所列各项目所需模板的制、安、拆，钢筋（铁件）的加工均执行第七章相应项目。

4. 收水井的混凝土过梁制作、安装套用小型构件的相应项目。

5. 跌水井跌水部位的抹灰，按流槽抹面项目执行。

6. 混凝土枕基和管座不分角度均按相应定额执行。

7. 干砌、浆砌出水口的平坡、锥坡、翼墙按《第一册　通用项目》的相应项目执行。

8. 本章小型构件是指单件体积在 0.04$m^3$ 以内的构件。凡大于 0.04$m^3$ 的检查井过梁，执行混凝土过梁制作安装项目。

9. 拱（弧）型混凝土盖板的安装，按相应体积的矩型板定额人工、机械乘以系数 1.15 执行。

10. 定额只计列了井内抹灰的子目，如井外壁需要抹灰，砖、石井均按井内侧抹灰项目人工乘以系数 0.8，其它不变。

11. 砖砌检查井的升高，执行检查井筒砌筑相应项目，降低则执行《第一册　通用项目》拆除构筑物相应项目。

12. 石砌体均按块石考虑，如采用片石或平石时，块石与砂浆用量分别乘以系数 1.09 和 1.19，其它不变。

13. 给排水构筑物的垫层执行本章定额相应项目，其中人工乘以系数 0.87，其它不变；如构筑物池底混凝土垫层需要找坡时，其中人工不变。

14. 现浇混凝土方沟底板，采用渠（管）道基础中平基的相应项目。

## 工程量计算规则

1. 本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算，其中：

(1) 砌筑按计算体积，以“$10m^3$”为单位计算。

(2) 抹灰、勾缝以“$100m^2$”为单位计算。

(3) 各种井的预制构件以实体积“$m^3$”计算，安装以“套”为单位计算。

(4) 井、渠垫层、基础按实体积以“$10m^3$”计算。

(5) 沉降缝应区分材质按沉降缝的断面积或铺设长度分别以“$100m^2$”和“100m”计算。

(6) 各类混凝土盖板的制作按实体积以“$m^3$”计算，安装应区分单件（块）体积，以“$10m^3$”计算。

2. 检查井筒的砌筑适用于混凝土管道井深不同的调整和方沟井筒的砌筑，区分高度以“座”为单位计算，高度与定额不同时采用每增减 0.5m 计算。

3. 方沟（包括存水井）闭水试验的工程量，按实际闭水长度的用水量，以“$100m^3$”计算。

JSGCDE

# 3 非定型井、渠、管道基础及砌筑

## 3.1 非定型井垫层

工作内容：1. 砂石垫层：清基、挂线、拌料、摊铺、找平 、夯实、检查标高、材料运输等。

2. 混凝土垫层：清基、挂线、配料、搅拌、捣固、抹平、养生、材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-782 | | 6-783 | | 6-784 | | 6-785 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 毛石 | | 碎石 | | 砂砾石 | | 混凝土 | |
| 综合基价 | | | | | 1602.76 | | 1939.20 | | 1559.44 | | 4421.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 468.05 | | 495.80 | | 483.37 | | 1352.35 | |
| | 材料费 | | | | 978.93 | | 1278.13 | | 914.42 | | 2335.32 | |
| | 机械费 | | | | 15.54 | | 16.65 | | 16.65 | | 265.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 91.88 | | 97.37 | | 95.00 | | 307.33 | |
| | 利润 (10%) | | | | 48.36 | | 51.25 | | 50.00 | | 161.75 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.325 | 468.05 | 6.700 | 495.80 | 6.532 | 483.37 | 18.275 | 1352.35 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | | | | | | | 10.200 | 2240.84 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | | | | | 4.770 | 330.89 | | |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | | | 19.890 | 1253.07 | | | | |
| | 04050709 | 砾石 40 | t | 40.00 | | | | | 14.140 | 565.60 | | |
| | 04110201 | 毛石 | t | 47.00 | 20.420 | 959.74 | | | | | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | | | | | | | 4.080 | 3.63 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | | | | | | | 9.587 | 45.06 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 19.19 | 2.000 | 25.06 | 2.000 | 17.93 | 2.000 | 45.79 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.587 | 15.54 | 0.629 | 16.65 | 0.629 | 16.65 | | |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | | | | | | | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | | | | | | | 0.867 | 135.95 |

JSGCDE

# 3.2 非定型井砌筑及抹灰

## 3.2.1 砌　筑

工作内容：清理现场、配料、混凝土搅捣、养生，预制构件安装、材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-786 | | 6-787 | | 6-788 | | 6-789 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖砌 | | | | 石砌 | | | |
| | | | | | 圆形 | | 矩形 | | 圆形 | | 矩形 | |
| 综合基价 | | | | | 5265.58 | | 4883.79 | | 4287.22 | | 3827.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1383.73 | | 1157.88 | | 1450.84 | | 1223.96 | |
| | 材料费 | | | | 3372.22 | | 3312.91 | | 2259.23 | | 2125.35 | |
| | 机械费 | | | | 83.99 | | 59.86 | | 121.24 | | 95.40 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 278.87 | | 231.37 | | 298.70 | | 250.68 | |
| | 利润 (10%) | | | | 146.77 | | 121.77 | | 157.21 | | 131.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.699 | 1383.73 | 15.647 | 1157.88 | 19.606 | 1450.84 | 16.540 | 1223.96 |
| 材料 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 3.239 | 590.24 | 2.286 | 416.58 | 4.643 | 846.09 | 3.670 | 668.78 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 51.810 | 2227.83 | 54.490 | 2343.07 | | | | |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | | | 18.080 | 885.92 | 19.020 | 931.98 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 3.126 | 37.51 | 3.126 | 37.51 | 3.126 | 37.51 | 3.126 | 37.51 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.088 | 5.11 | 1.145 | 5.38 | | | | |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 84.840 | 445.41 | 84.840 | 445.41 | 84.840 | 445.41 | 84.840 | 445.41 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 66.12 | 2.000 | 64.96 | 2.000 | 44.30 | 2.000 | 41.67 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.442 | 83.99 | 0.315 | 59.86 | 0.638 | 121.24 | 0.502 | 95.40 |

JSGCDE

工作内容：清理现场、配料、混凝土搅捣、养生，预制构件安装、材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-790 | | 6-791 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井底流槽 | | | |
| | | | | | 现浇混凝土 | | 石砌 | |
| 综合基价 | | | | | 4797.19 | | 3717.32 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1476.30 | | 1340.95 | |
| | 材料费 | | | | 2550.69 | | 1839.43 | |
| | 机械费 | | | | 265.17 | | 114.78 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 330.88 | | 276.59 | |
| | 利润 (10%) | | | | 174.15 | | 145.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.950 | 1476.30 | 18.121 | 1340.95 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | 0.735 | 202.60 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | | | 3.670 | 668.78 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | 19.020 | 931.98 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 43.264 | 43.26 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.080 | 3.63 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.608 | 45.16 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.01 | 2.000 | 36.07 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.604 | 114.78 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.867 | 135.95 | | |

JSGCDE

# 3.2.2 勾缝及抹灰

## (1)砖 墙

工作内容：清理墙面、筛砂、调制砂浆、勾缝、抹灰，清扫落地灰、材料运输等。

计量单位：100m²

| 定 额 编 号 | | | | | 6-792 | | 6-793 | | 6-794 | | 6-795 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | | | | | 勾缝 | | 井内侧抹灰 | | 井底抹灰 | | 流槽抹灰 | |
| 综 合 基 价 | | | | | 613.10 | | 2506.99 | | 1868.84 | | 2219.66 | |
| 其中 | 人 工 费 | | | | 421.73 | | 1412.96 | | 918.27 | | 1190.22 | |
| | 材 料 费 | | | | 60.73 | | 611.22 | | 611.22 | | 611.22 | |
| | 机 械 费 | | | | 6.46 | | 56.63 | | 56.63 | | 56.63 | |
| | 管 理 费 (19%) | | | | 81.36 | | 279.22 | | 185.23 | | 236.90 | |
| | 利 润 (10%) | | | | 42.82 | | 146.96 | | 97.49 | | 124.69 | |
| | 编号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.699 | 421.73 | 19.094 | 1412.96 | 12.409 | 918.27 | 16.084 | 1190.22 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.216 | 59.54 | 2.174 | 599.24 | 2.174 | 599.24 | 2.174 | 599.24 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.19 | 2.000 | 11.98 | 2.000 | 11.98 | 2.000 | 11.98 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.034 | 6.46 | 0.298 | 56.63 | 0.298 | 56.63 | 0.298 | 56.63 |

JSGCDE

## (2)石 墙

工作内容：清理墙面、筛砂、调制砂浆、勾缝、抹灰，清扫落地灰、材料运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-796 | | 6-797 | | 6-798 | | 6-799 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 勾缝 | | 井内侧抹灰 | | 井底抹灰 | | 流槽抹灰 | |
| 综合基价 | | | | | 1078.89 | | 2690.07 | | 1865.01 | | 2215.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 709.44 | | 1556.59 | | 917.01 | | 1188.96 | |
| | 材料费 | | | | 147.04 | | 611.22 | | 611.22 | | 611.22 | |
| | 机械费 | | | | 12.92 | | 54.92 | | 54.92 | | 54.92 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 137.25 | | 306.19 | | 184.67 | | 236.34 | |
| | 利润 (10%) | | | | 72.24 | | 161.15 | | 97.19 | | 124.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.587 | 709.44 | 21.035 | 1556.59 | 12.392 | 917.01 | 16.067 | 1188.96 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.523 | 144.16 | 2.174 | 599.24 | 2.174 | 599.24 | 2.174 | 599.24 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.88 | 2.000 | 11.98 | 2.000 | 11.98 | 2.000 | 11.98 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.068 | 12.92 | 0.289 | 54.92 | 0.289 | 54.92 | 0.289 | 54.92 |

JSGCDE

## 3.2.3 井壁(墙)凿洞

工作内容：凿洞、拌制砂浆、接管口、补齐管口、抹平墙面，清理场地。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-800 | | 6-801 | | 6-802 | | 6-803 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖墙 | | | | 石墙 | | | |
| | | | | | 24cm内 | | 37cm内 | | 50cm内 | | 70cm内 | |
| 综合基价 | | | | | 855.25 | | 1066.59 | | 1678.91 | | 2158.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 556.48 | | 696.34 | | 1128.72 | | 1467.05 | |
| | 材料费 | | | | 137.39 | | 168.32 | | 222.86 | | 265.60 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 105.73 | | 132.30 | | 214.46 | | 278.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 55.65 | | 69.63 | | 112.87 | | 146.71 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.520 | 556.48 | 9.410 | 696.34 | 15.253 | 1128.72 | 19.825 | 1467.05 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.280 | 77.18 | 0.390 | 107.50 | 0.584 | 160.97 | 0.736 | 202.87 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 265.07 | 0.217 | 57.52 | 0.217 | 57.52 | 0.217 | 57.52 | 0.217 | 57.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.69 | 2.000 | 3.30 | 2.000 | 4.37 | 2.000 | 5.21 |

JSGCDE

# 3.3 非定型井盖(箅)制作、安装

## 3.3.1 钢筋混凝土井盖、井圈制作

工作内容：配料、混凝土搅拌、捣固、抹面、养生、材料场内运输等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-804 | | 6-805 | | 6-806 | | 6-807 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井盖 | | 井圈 | | 平篦 | | 小型构件 | |
| 综合基价 | | | | | 5475.88 | | 5467.41 | | 6067.27 | | 5474.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1661.30 | | 1823.14 | | 2285.42 | | 1823.14 | |
| | 材料费 | | | | 2991.53 | | 2774.29 | | 2777.81 | | 2781.84 | |
| | 机械费 | | | | 264.55 | | 264.55 | | 264.55 | | 264.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 365.91 | | 396.66 | | 484.49 | | 396.66 | |
| | 利润 (10%) | | | | 192.59 | | 208.77 | | 255.00 | | 208.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.450 | 1661.30 | 24.637 | 1823.14 | 30.884 | 2285.42 | 24.637 | 1823.14 |
| 材料 | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | 10.150 | 2780.80 | | | | | | |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | | | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 73.736 | 73.74 | | | | | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.897 | 74.72 | 20.265 | 95.25 | 21.000 | 98.70 | 21.840 | 102.65 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 58.66 | 2.000 | 54.40 | 2.000 | 54.47 | 2.000 | 54.55 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 |

JSGCDE

## 3.3.2 井盖、井箅安装

工作内容：配料、混凝土搅拌、捣固、抹面、养生、材料场内运输等。

计量单位：10套

| 定额编号 | | | | | 6-808 | | 6-809 | | 6-810 | | 6-811 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 检查井 | | | | 雨水井 | | | |
| | | | | | 铸铁井盖、座 | | 混凝土井盖、座 | | 铸铁平篦 | | 铸铁立篦 | |
| 综合基价 | | | | | 4974.52 | | 467.99 | | 4674.51 | | 4683.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 331.82 | | 300.88 | | 318.50 | | 335.52 | |
| | 材料费 | | | | 4546.47 | | 79.85 | | 4263.64 | | 4250.64 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 63.05 | | 57.17 | | 60.52 | | 63.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 33.18 | | 30.09 | | 31.85 | | 33.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.484 | 331.82 | 4.066 | 300.88 | 4.304 | 318.50 | 4.534 | 335.52 |
| 材料 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 套 | | | | (10.100) | | | | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.284 | 78.28 | 0.284 | 78.28 | 0.284 | 78.28 | 0.273 | 75.25 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | 4.920 | 59.04 | | | 4.305 | 51.66 | 3.495 | 41.94 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 10.000 | 4320.00 | | | | | | |
| | 33012301 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 401.00 | | | | | 10.100 | 4050.10 | 10.100 | 4050.10 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 89.15 | 2.000 | 1.57 | 2.000 | 83.60 | 2.000 | 83.35 |

JSGCDE

工作内容：配料、混凝土搅拌、捣固、抹面、养生、材料场内运输等。

计量单位：见表

| 定额编号 | | | | | 6-812 | | 6-813 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 雨水井(10套)<br>混凝土篦(盖)座 | | 小型构件(10m³) | |
| 综合基价 | | | | | 493.95 | | 386.62 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 321.01 | | 284.09 | |
| | 材料费 | | | | 79.85 | | 20.14 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 60.99 | | 53.98 | |
| | 利润 (10%) | | | | 32.10 | | 28.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.338 | 321.01 | 3.839 | 284.09 |
| 材料 | 04250105 | 小型混凝土构件 | m³ | | | | (10.100) | |
| | 33012341 | 混凝土雨水井箅 | 套 | | (10.100) | | | |
| | 34021701 | 垫木 | m³ | 1800.00 | | | 0.011 | 19.80 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.284 | 78.28 | | |
| | 02290301 | 麻绳 | kg | 6.70 | | | 0.050 | 0.34 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.57 | | |

JSGCDE

# 3.4 非定型渠(管)道垫层及基础

## 3.4.1 垫 层

工作内容：配料、混凝土搅拌、捣固、抹面、养生、材料场内运输等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-814 | | 6-815 | | 6-816 | | 6-817 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 毛石 | | | | 碎石 | | | |
| | | | | | 灌浆 | | 干铺 | | 灌浆 | | 干铺 | |
| 综合基价 | | | | | 2505.36 | | 1681.90 | | 2323.20 | | 1918.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 775.59 | | 512.75 | | 488.55 | | 468.05 | |
| | 材料费 | | | | 1426.05 | | 978.93 | | 1622.13 | | 1278.13 | |
| | 机械费 | | | | 61.08 | | 32.19 | | 54.91 | | 28.14 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 158.97 | | 103.54 | | 103.26 | | 94.28 | |
| | 利润 (10%) | | | | 83.67 | | 54.49 | | 54.35 | | 49.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.481 | 775.59 | 6.929 | 512.75 | 6.602 | 488.55 | 6.325 | 468.05 |
| 材料 | 80050103 | 混合砂浆 M2.5 | m³ | 188.64 | 2.690 | 507.44 | | | 2.835 | 534.79 | | |
| | 04050217 | 碎石 40 | t | 63.00 | | | | | 16.680 | 1050.84 | 19.890 | 1253.07 |
| | 04110201 | 毛石 | t | 47.00 | 18.850 | 885.95 | 20.420 | 959.74 | | | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.000 | 4.70 | | | 0.998 | 4.69 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 27.96 | 2.000 | 19.19 | 2.000 | 31.81 | 2.000 | 25.06 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.417 | 11.04 | 1.216 | 32.19 | 0.221 | 5.85 | 1.063 | 28.14 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.408 | 50.04 | | | 0.400 | 49.06 | | |

JSGCDE

工作内容：配料、混凝土搅拌、捣固、抹面、养生、材料场内运输等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-818 | | 6-819 | | 6-820 | | 6-821 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碎砖 | | | | 混凝土 | | 煤碴 | |
| | | | | | 灌浆 | | 干铺 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 1796.58 | | 1170.13 | | 3526.40 | | 763.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 659.34 | | 452.95 | | 801.94 | | 318.13 | |
| | 材料费 | | | | 891.34 | | 551.57 | | 2316.52 | | 329.50 | |
| | 机械费 | | | | 42.40 | | 26.55 | | 135.95 | | 18.00 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 133.33 | | 91.11 | | 178.20 | | 63.86 | |
| | 利润 (10%) | | | | 70.17 | | 47.95 | | 93.79 | | 33.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.910 | 659.34 | 6.121 | 452.95 | 10.837 | 801.94 | 4.299 | 318.13 |
| 材料 | 80050103 | 混合砂浆 M2.5 | m³ | 188.64 | 2.121 | 400.11 | | | | | | |
| | 04135512 | 碎砖 | t | 35.00 | 13.200 | 462.00 | 15.450 | 540.75 | | | | |
| | 80210142 | C10粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 217.54 | | | | | 10.200 | 2218.91 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | | | | | 4.080 | 3.63 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.499 | 11.75 | | | 10.332 | 48.56 | | |
| | 04050400 | 炉渣 | t | 25.00 | | | | | | | 13.180 | 329.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 17.48 | 2.000 | 10.82 | 2.000 | 45.42 | | |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.221 | 5.85 | 1.003 | 26.55 | | | 0.680 | 18.00 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.298 | 36.55 | | | | | | |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | | | | | 0.867 | 135.95 | | |

JSGCDE

工作内容：清底、找平、浇筑、抹平、材料场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-822 | | 6-823 | | 6-824 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砂砾石 | | 砂 | | 砾石 | |
| 综合基价 | | | | | 1475.79 | | 1691.78 | | 1452.63 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 410.18 | | 312.72 | | 422.61 | |
| | 材料费 | | | | 914.42 | | 1265.15 | | 875.20 | |
| | 机械费 | | | | 24.99 | | 18.00 | | 25.01 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 82.68 | | 62.84 | | 85.05 | |
| | 利润 (10%) | | | | 43.52 | | 33.07 | | 44.76 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.543 | 410.18 | 4.226 | 312.72 | 5.711 | 422.61 |
| 材料 | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 4.770 | 330.89 | 17.880 | 1240.34 | | |
| | 04050709 | 砾石 40 | t | 40.00 | 14.140 | 565.60 | | | 21.880 | 875.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 17.93 | 2.000 | 24.81 | | |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 0.944 | 24.99 | 0.680 | 18.00 | 0.945 | 25.01 |

JSGCDE

工作内容：清底、找平、浇筑、抹平、材料场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-825 | | 6-826 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 2:8灰土 | | 3:7灰土 | |
| 综合基价 | | | | | 2206.51 | | 2508.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 950.97 | | 1001.52 | |
| | 材料费 | | | | 900.23 | | 1134.53 | |
| | 机械费 | | | | 61.65 | | 63.45 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 192.40 | | 202.34 | |
| | 利润 (10%) | | | | 101.26 | | 106.50 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.851 | 950.97 | 13.534 | 1001.52 |
| 材料 | 04090100 | 生石灰 | t | 326.00 | 1.683 | 548.66 | 2.530 | 824.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.100 | 9.87 | 2.100 | 9.87 |
| | 04090302 | 黄土 | m³ | 25.00 | 13.668 | 341.70 | 11.995 | 299.88 |
| 机械 | 99130511 | 夯实机(电动) 20～62Nm | 台班 | 26.47 | 2.329 | 61.65 | 2.397 | 63.45 |

JSGCDE

# 3.4.2 渠(管)道基础

## (1)平 基

工作内容：清底、挂线、调制砂浆、选砌砖石、抹平、夯实，搅拌混凝土、捣固、养生，材料运输、清地等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-827 | | 6-828 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖石 | | 块石 | |
| 综合基价 | | | | | 3957.57 | | 2758.84 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 830.65 | | 796.76 | |
| | 材料费 | | | | 2813.42 | | 1632.78 | |
| | 机械费 | | | | 56.29 | | 76.16 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 168.52 | | 165.85 | |
| | 利润 (10%) | | | | 88.69 | | 87.29 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.225 | 830.65 | 10.767 | 796.76 |
| 材料 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.419 | 440.81 | 3.670 | 668.78 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 53.770 | 2312.11 | | |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | 19.020 | 931.98 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.134 | 5.33 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.17 | 2.000 | 32.02 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.459 | 56.29 | 0.621 | 76.16 |

JSGCDE

工作内容：清底、挂线、调制砂浆、选砌砖石、抹平、夯实，搅拌混凝土、捣固、养生，材料运输、清地等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-829 | | 6-830 | | 6-831 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土平基 | | | | | |
| | | | | | 毛石混凝土 | | 混凝土 | | 钢筋混凝土 | |
| 综合基价 | | | | | 3600.52 | | 4339.41 | | 4478.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1060.42 | | 1280.35 | | 1387.80 | |
| | 材料费 | | | | 1937.84 | | 2345.69 | | 2345.69 | |
| | 机械费 | | | | 228.48 | | 265.17 | | 265.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 244.89 | | 293.65 | | 314.06 | |
| | 利润 (10%) | | | | 128.89 | | 154.55 | | 165.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.330 | 1060.42 | 17.302 | 1280.35 | 18.754 | 1387.80 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | 7.480 | 1643.28 | 10.200 | 2240.84 | 10.200 | 2240.84 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 4.240 | 207.76 | | | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.822 | 13.82 | 13.822 | 13.82 | 13.822 | 13.82 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.980 | 2.65 | 4.080 | 3.63 | 4.080 | 3.63 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.878 | 32.33 | 8.810 | 41.41 | 8.810 | 41.41 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 38.00 | 2.000 | 45.99 | 2.000 | 45.99 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.633 | 99.26 | 0.867 | 135.95 | 0.867 | 135.95 |

JSGCDE

## (2)负拱基础

工作内容：清底、挂线、调制砂浆、选砌砖石、抹平、夯实，搅拌混凝土、捣固、养生，材料运输、清地等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-832 | | 6-833 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖负拱基础 | | 混凝土负拱基础 | |
| 综合基价 | | | | | 4199.51 | | 4534.43 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1011.43 | | 1431.53 | |
| | 材料费 | | | | 2826.09 | | 2345.69 | |
| | 机械费 | | | | 53.23 | | 265.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 202.29 | | 322.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 106.47 | | 169.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.668 | 1011.43 | 19.345 | 1431.53 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | | | 10.200 | 2240.84 |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.317 | 422.23 | | |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 54.490 | 2343.07 | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | | | 13.822 | 13.82 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | | | 4.080 | 3.63 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.145 | 5.38 | 8.810 | 41.41 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.41 | 2.000 | 45.99 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | | | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | | | 0.867 | 135.95 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.434 | 53.23 | | |

JSGCDE

## (3)混凝土枕基、管座

工作内容：清理现场、配料、混凝土搅捣、养生，预制构件安装、材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-834 | | 6-835 | | 6-836 | | 6-837 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土枕基 | | | | | | | |
| | | | | | 预制 | | 安装 | | 现浇 | | 混凝土管座 | |
| 综合基价 | | | | | 6074.67 | | 2181.82 | | 5924.27 | | 4840.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2457.91 | | 1691.34 | | 2459.09 | | 1619.93 | |
| | 材料费 | | | | 2562.69 | | | | 2409.97 | | 2408.81 | |
| | 机械费 | | | | 264.55 | | | | 265.17 | | 265.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 517.27 | | 321.35 | | 517.61 | | 358.17 | |
| | 利润 (10%) | | | | 272.25 | | 169.13 | | 272.43 | | 188.51 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 33.215 | 2457.91 | 22.856 | 1691.34 | 33.231 | 2459.09 | 21.891 | 1619.93 |
| 材料 | 34021521 | 预制混凝土枕基 C15 | m³ | | | | (10.100) | | | | | |
| | 80210143 | C15粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 219.69 | | | | | 10.200 | 2240.84 | 10.200 | 2240.84 |
| | 80210117 | C15粒径20,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 235.54 | 10.150 | 2390.73 | | | | | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 50.003 | 50.00 | | | 50.003 | 50.00 | 48.859 | 48.86 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.060 | 3.61 | | | 4.080 | 3.63 | 4.080 | 3.63 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 14.490 | 68.10 | | | 14.522 | 68.25 | 14.522 | 68.25 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 50.25 | | | 2.000 | 47.25 | 2.000 | 47.23 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | | | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.863 | 135.33 | | | 0.867 | 135.95 | 0.867 | 135.95 |

# 3.5 非定型渠道砌筑

## 3.5.1 墙身、拱盖

工作内容：清理基层、调制砂浆、筛砂、挂线砌筑，清整墙面、材料运输、清整场地。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-838 | | 6-839 | | 6-840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 墙身 | | | | | |
| | | | | | 砖砌 | | 石砌 | | 预制块 | |
| 综合基价 | | | | | 4027.28 | | 3230.40 | | 1466.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 943.57 | | 1238.46 | | 1017.94 | |
| | 材料费 | | | | 2810.07 | | 1632.78 | | 153.58 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 179.28 | | 235.31 | | 193.41 | |
| | 利润 (10%) | | | | 94.36 | | 123.85 | | 101.79 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.751 | 943.57 | 16.736 | 1238.46 | 13.756 | 1017.94 |
| 材料 | 34021521 | 预制混凝土枕基 C15 | m³ | | | | | | (9.340) | |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.450 | 446.46 | 3.670 | 668.78 | 0.820 | 149.43 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 53.560 | 2303.08 | | | | |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | 19.020 | 931.98 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.155 | 5.43 | | | 0.243 | 1.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.10 | 2.000 | 32.02 | 2.000 | 3.01 |

JSGCDE

工作内容：清理基层、调制砂浆、筛砂、挂线砌筑，清整墙面、材料运输、清整场地。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-841 | | 6-842 | | 6-843 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 拱盖 | | | | | |
| | | | | | 砖砌 | | 石砌 | | 预制块 | |
| 综合基价 | | | | | 4250.76 | | 3400.50 | | 1849.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1114.14 | | 1370.33 | | 1314.83 | |
| | 材料费 | | | | 2813.52 | | 1632.78 | | 153.58 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 211.69 | | 260.36 | | 249.82 | |
| | 利润 (10%) | | | | 111.41 | | 137.03 | | 131.48 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.056 | 1114.14 | 18.518 | 1370.33 | 17.768 | 1314.83 |
| 材料 | 04270822 | 预制混凝土拱盖 C20 | m³ | | | | | | (9.340) | |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 2.419 | 440.81 | 3.670 | 668.78 | 0.820 | 149.43 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 53.770 | 2312.11 | | | | |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | 19.020 | 931.98 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.155 | 5.43 | | | 0.243 | 1.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.17 | 2.000 | 32.02 | 2.000 | 3.01 |

JSGCDE

## 3.5.2 现浇混凝土方沟

工作内容：混凝土搅拌、捣固、养生、材料运输等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-844 | | 6-845 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 壁 | | 顶 | |
| 综合基价 | | | | | 5081.81 | | 4930.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1699.71 | | 1601.06 | |
| | 材料费 | | | | 2547.11 | | 2522.91 | |
| | 机械费 | | | | 265.17 | | 265.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 373.33 | | 354.58 | |
| | 利润 (10%) | | | | 196.49 | | 186.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.969 | 1699.71 | 21.636 | 1601.06 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.001 | 6.00 | 13.998 | 14.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.080 | 3.63 | 4.080 | 3.63 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.790 | 78.91 | 10.038 | 47.18 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 49.94 | 2.000 | 49.47 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.867 | 135.95 | 0.867 | 135.95 |

JSGCDE

## 3.5.3 砌筑墙帽

工作内容：调制拌和砂浆、砌筑、清整砌体、混凝土搅拌、养生、材料运输、清整场地。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-846 | | 6-847 | | 6-848 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 现浇混凝土 | | | | 预制块 | |
| | | | | | 有筋 | | 无筋 | | | |
| 综合基价 | | | | | 5002.18 | | 4797.66 | | 1338.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1576.79 | | 1458.17 | | 899.25 | |
| | 材料费 | | | | 2626.05 | | 2574.56 | | 150.57 | |
| | 机械费 | | | | 265.17 | | 265.17 | | 21.95 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 349.97 | | 327.43 | | 175.03 | |
| | 利润 (10%) | | | | 184.20 | | 172.33 | | 92.12 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 21.308 | 1576.79 | 19.705 | 1458.17 | 12.152 | 899.25 |
| 材料 | 04270824 | 预制混凝土墙帽 C20 | m³ | | | | | | (9.340) | |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | | |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | | | | | 0.820 | 149.43 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 82.545 | 82.55 | 82.545 | 82.55 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.080 | 3.63 | 4.080 | 3.63 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.968 | 79.75 | 16.968 | 79.75 | 0.243 | 1.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 51.49 | | | | |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 | | |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.867 | 135.95 | 0.867 | 135.95 | | |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | | | | | 0.179 | 21.95 |

JSGCDE

工作内容：调制拌和砂浆、砌筑、清整砌体、混凝土搅拌、养生、材料运输、清整场地。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-849 | | 6-850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 块石 | | 砖 | |
| 综合基价 | | | | | 3354.11 | | 4235.94 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1238.46 | | 1032.45 | |
| | 材料费 | | | | 1632.78 | | 2826.09 | |
| | 机械费 | | | | 95.90 | | 60.46 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 253.53 | | 207.65 | |
| | 利润 (10%) | | | | 133.44 | | 109.29 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.736 | 1238.46 | 13.952 | 1032.45 |
| 材料 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | 3.670 | 668.78 | 2.317 | 422.23 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | 19.020 | 931.98 | | |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | | | 54.490 | 2343.07 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | | | 1.145 | 5.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 32.02 | 2.000 | 55.41 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.782 | 95.90 | 0.493 | 60.46 |

JSGCDE

# 3.6 非定型渠道抹灰与勾缝

## 3.6.1 抹 灰

工作内容：润湿墙面、调拌砂浆、抹灰、材料运输、清整场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-851 | | 6-852 | | 6-853 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 底面 | | 砖墙墙面 | | 石墙墙面 | |
| 综合基价 | | | | | 1629.87 | | 2152.14 | | 2296.77 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 493.65 | | 898.51 | | 1010.62 | |
| | 材料费 | | | | 920.01 | | 920.01 | | 920.01 | |
| | 机械费 | | | | 56.63 | | 56.63 | | 56.63 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 104.55 | | 181.48 | | 202.78 | |
| | 利润 (10%) | | | | 55.03 | | 95.51 | | 106.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.671 | 493.65 | 12.142 | 898.51 | 13.657 | 1010.62 |
| 材料 | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 2.174 | 901.97 | 2.174 | 901.97 | 2.174 | 901.97 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 18.04 | 2.000 | 18.04 | 2.000 | 18.04 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.298 | 56.63 | 0.298 | 56.63 | 0.298 | 56.63 |

JSGCDE

工作内容：润湿墙面、调拌砂浆、抹灰、材料运输、清整场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-854 | | 6-855 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 正拱面 | | 负拱面 | |
| 综合基价 | | | | | 2359.66 | | 2608.82 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1059.38 | | 1252.52 | |
| | 材料费 | | | | 920.01 | | 920.01 | |
| | 机械费 | | | | 56.63 | | 56.63 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 212.04 | | 248.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 111.60 | | 130.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 14.316 | 1059.38 | 16.926 | 1252.52 |
| 材料 | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 2.174 | 901.97 | 2.174 | 901.97 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 18.04 | 2.000 | 18.04 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.298 | 56.63 | 0.298 | 56.63 |

JSGCDE

# 3.6.2 勾　缝

工作内容：清理墙面、调拌砂浆、砌堵脚手孔、勾缝、材料运输、清理场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-856 | | 6-857 | | 6-858 | | 6-859 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖墙 | | 片石墙 | | | | | |
| | | | | | | | 平缝 | | 凹缝 | | 凸缝 | |
| 综合基价 | | | | | 613.10 | | 851.38 | | 1160.94 | | 1393.75 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 421.73 | | 425.06 | | 665.04 | | 751.03 | |
| | 材料费 | | | | 60.73 | | 244.61 | | 244.61 | | 343.01 | |
| | 机械费 | | | | 6.46 | | 45.30 | | 45.30 | | 63.50 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 81.36 | | 89.37 | | 134.96 | | 154.76 | |
| | 利润 (10%) | | | | 42.82 | | 47.04 | | 71.03 | | 81.45 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.699 | 421.73 | 5.744 | 425.06 | 8.987 | 665.04 | 10.149 | 751.03 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.216 | 59.54 | 0.870 | 239.81 | 0.870 | 239.81 | 1.220 | 336.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.19 | 2.000 | 4.80 | 2.000 | 4.80 | 2.000 | 6.73 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.034 | 6.46 | 0.119 | 22.61 | 0.119 | 22.61 | 0.167 | 31.74 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | | | 0.185 | 22.69 | 0.185 | 22.69 | 0.259 | 31.76 |

JSGCDE

工作内容：清理墙面、调拌砂浆、砌堵脚手孔、勾缝、材料运输、清理场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-860 | | 6-861 | | 6-862 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 块石墙 | | | | | |
| | | | | | 平缝 | | 凹缝 | | 凸缝 | |
| 综合基价 | | | | | 710.01 | | 1019.58 | | 1196.23 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 409.96 | | 649.94 | | 730.08 | |
| | 材料费 | | | | 146.20 | | 146.20 | | 205.24 | |
| | 机械费 | | | | 27.10 | | 27.10 | | 38.13 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 83.04 | | 128.64 | | 145.96 | |
| | 利润 (10%) | | | | 43.71 | | 67.70 | | 76.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.540 | 409.96 | 8.783 | 649.94 | 9.866 | 730.08 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.520 | 143.33 | 0.520 | 143.33 | 0.730 | 201.22 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.87 | 2.000 | 2.87 | 2.000 | 4.02 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.071 | 13.49 | 0.071 | 13.49 | 0.100 | 19.00 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.111 | 13.61 | 0.111 | 13.61 | 0.156 | 19.13 |

JSGCDE

## 3.7 渠道沉降缝

工作内容：熬制、裁料、涂刷底油、配料、拌制、铺贴安装、材料运输、清理场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-863 | | 6-864 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 二毡三油 | | 每增减一毡一油 | |
| 综合基价 | | | | | 5580.54 | | 1956.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 694.71 | | 306.29 | |
| | 材料费 | | | | 4684.37 | | 1561.26 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 131.99 | | 58.20 | |
| | 利润 (10%) | | | | 69.47 | | 30.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.388 | 694.71 | 4.139 | 306.29 |
| 材料 | 11592508 | 冷底子油 | kg | 4.50 | 48.480 | 218.16 | | |
| | 80152907 | 石油沥青玛蹄脂 | m³ | 5920.24 | 0.540 | 3196.93 | 0.170 | 1006.44 |
| | 11573505 | 石油沥青油毡 350# | m² | 3.90 | 239.760 | 935.06 | 116.490 | 454.31 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 240.900 | 264.99 | 70.400 | 77.44 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 69.23 | 1.500 | 23.07 |

JSGCDE

工作内容：熬制、裁料、涂刷底油、配料、拌制、铺贴安装、材料运输、清理场地。

计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | 6-865 | | 6-866 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 二布三油 | | 每增减一布一油 | |
| 综合基价 | | | | | 5162.52 | | 1791.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 861.95 | | 379.99 | |
| | 材料费 | | | | 4050.60 | | 1301.39 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 163.77 | | 72.20 | |
| | 利润 (10%) | | | | 86.20 | | 38.00 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.648 | 861.95 | 5.135 | 379.99 |
| 材料 | 11592508 | 冷底子油 | kg | 4.50 | 48.480 | 218.16 | | |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 524.700 | 2885.85 | 163.240 | 897.82 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 214.500 | 235.95 | 61.600 | 67.76 |
| | 13070313 | 玻璃纤维布 1.8 | ㎡ | 2.60 | 250.300 | 650.78 | 121.760 | 316.58 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 59.86 | 1.500 | 19.23 |

JSGCDE

工作内容：熬制、裁料、涂刷底油、配料、拌制、铺贴安装、材料运输、清理场地。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-867 | | 6-868 | | 6-869 | | 6-870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 油浸麻丝 | | 建筑油膏 | | 预埋橡胶止水带 | | 预埋塑料止水带 | |
| 综合基价 | | | | | 2663.74 | | 771.91 | | 9509.79 | | 6099.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 670.74 | | 333.30 | | 659.34 | | 659.34 | |
| | 材料费 | | | | 1798.49 | | 341.95 | | 8659.25 | | 5248.85 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 127.44 | | 63.33 | | 125.27 | | 125.27 | |
| | 利润 (10%) | | | | 67.07 | | 33.33 | | 65.93 | | 65.93 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.064 | 670.74 | 4.504 | 333.30 | 8.910 | 659.34 | 8.910 | 659.34 |
| 材料 | 11592517 | 建筑油膏 | kg | 3.50 | | | 87.770 | 307.20 | | | | |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 216.240 | 1189.32 | | | | | | |
| | 11610321 | 塑料止水带 | m | 48.00 | | | | | | | 105.000 | 5040.00 |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | | | | | 105.000 | 8400.00 | | |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 99.000 | 108.90 | 27.000 | 29.70 | | | | |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 55.080 | 473.69 | | | | | | |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | | | | | 3.040 | 18.24 | 3.040 | 18.24 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | | | | | 3.040 | 86.64 | 3.040 | 86.64 |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | | | | | 2.400 | 22.80 | 2.400 | 22.80 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | 15.00 | | | | | 0.240 | 3.60 | 0.240 | 3.60 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 26.58 | 1.500 | 5.05 | 1.500 | 127.97 | 1.500 | 77.57 |

JSGCDE

# 3.8 钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装

## 3.8.1 预 制

工作内容：配料、搅拌混凝土、运输、捣固、抹面、养生。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-871 | | 6-872 | | 6-873 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板(板厚cm以内) | | | | | |
| | | | | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 综合基价 | | | | | 5386.95 | | 5282.64 | | 5236.35 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1663.08 | | 1647.61 | | 1645.24 | |
| | 材料费 | | | | 2900.31 | | 2815.95 | | 2772.72 | |
| | 机械费 | | | | 264.55 | | 264.55 | | 264.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 366.25 | | 363.31 | | 362.86 | |
| | 利润 (10%) | | | | 192.76 | | 191.22 | | 190.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.474 | 1663.08 | 22.265 | 1647.61 | 22.233 | 1645.24 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 120.640 | 120.64 | 68.640 | 68.64 | 41.600 | 41.60 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 20.885 | 98.16 | 14.354 | 67.46 | 11.088 | 52.11 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 56.87 | 2.000 | 55.21 | 2.000 | 54.37 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、运输、捣固、抹面、养生。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-874 | | 6-875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板（板厚cm以内） | | 矩形盖板（板厚cm以外） | |
| | | | | | 40 | | | |
| 综合基价 | | | | | 5221.09 | | 5219.29 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1646.20 | | 1646.13 | |
| | 材料费 | | | | 2756.22 | | 2754.51 | |
| | 机械费 | | | | 264.55 | | 264.55 | |
| | 管理费（19%） | | | | 363.04 | | 363.03 | |
| | 利润（10%） | | | | 191.08 | | 191.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.246 | 1646.20 | 22.245 | 1646.13 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 31.200 | 31.20 | 30.160 | 30.16 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.860 | 46.34 | 9.723 | 45.70 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.04 | 2.000 | 54.01 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、运输、捣固、抹面、养生。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-876 | | 6-877 | | 6-878 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 预制混凝土过梁(体积以内) | | | | 弧(拱)形盖板 | |
| | | | | | 0.5m³ | | 1m³ | | | |
| 综合基价 | | | | | 4906.91 | | 7427.60 | | 5551.11 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1435.38 | | 3022.01 | | 1819.88 | |
| | 材料费 | | | | 2755.11 | | 2887.78 | | 2862.20 | |
| | 机械费 | | | | 232.68 | | 497.23 | | 264.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 316.93 | | 668.66 | | 396.04 | |
| | 利润 (10%) | | | | 166.81 | | 351.92 | | 208.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.397 | 1435.38 | 40.838 | 3022.01 | 24.593 | 1819.88 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 30.950 | 30.95 | 57.647 | 57.65 | 94.931 | 94.93 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.112 | 2.77 | 7.172 | 6.38 | 4.060 | 3.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.860 | 46.34 | 19.499 | 91.65 | 18.407 | 86.51 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.02 | 4.000 | 111.07 | 2.000 | 56.12 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.679 | 129.03 | 1.359 | 258.25 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.661 | 103.65 | 1.524 | 238.98 | 0.863 | 135.33 |

JSGCDE

工作内容：配料、搅拌混凝土、运输、捣固、抹面、养生。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-879 | | 6-880 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井室盖板 | | 槽形盖板 | |
| 综合基价 | | | | | 5565.45 | | 5832.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1852.59 | | 1931.77 | |
| | 材料费 | | | | 2834.34 | | 2999.21 | |
| | 机械费 | | | | 264.55 | | 264.55 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 402.26 | | 417.30 | |
| | 利润 (10%) | | | | 211.71 | | 219.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.035 | 1852.59 | 26.105 | 1931.77 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | | |
| | 80210106 | C25粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 273.97 | | | 10.150 | 2780.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 77.376 | 77.38 | 78.156 | 78.16 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.060 | 3.61 | 4.060 | 3.61 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.328 | 76.74 | 16.559 | 77.83 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 55.58 | 2.000 | 58.81 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.680 | 129.22 | 0.680 | 129.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.863 | 135.33 | 0.863 | 135.33 |

JSGCDE

# 3.8.2 安　装

## (1)渠道盖板

工作内容：构件提升、就位、固定、铺底灰、调配砂浆、勾抹缝隙。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-881 | | 6-882 | | 6-883 | | 6-884 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板(每块体积在m³以内) | | | | | | | |
| | | | | | 0.1 | | 0.3 | | 0.5 | | 0.7 | |
| 综合基价 | | | | | 1841.83 | | 1345.95 | | 1157.48 | | 1078.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1204.50 | | 673.33 | | 557.81 | | 490.10 | |
| | 材料费 | | | | 288.02 | | 176.17 | | 136.71 | | 114.02 | |
| | 机械费 | | | | | | 233.48 | | 233.48 | | 257.43 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 228.86 | | 172.29 | | 150.35 | | 142.03 | |
| | 利润 (10%) | | | | 120.45 | | 90.68 | | 79.13 | | 74.75 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.277 | 1204.50 | 9.099 | 673.33 | 7.538 | 557.81 | 6.623 | 490.10 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.460 | 279.63 | 0.893 | 171.04 | 0.693 | 132.73 | 0.578 | 110.70 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 8.39 | 3.000 | 5.13 | 3.000 | 3.98 | 3.000 | 3.32 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | 0.400 | 212.65 | 0.400 | 212.65 | | |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | | | | | | | 0.340 | 240.96 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.034 | 16.47 |

JSGCDE

工作内容：构件提升、就位、固定、铺底灰、调配砂浆、勾抹缝隙。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-885 | | 6-886 | | 6-887 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板(每块体积在m³) | | | | 槽形盖板 | |
| | | | | | 1.0以内 | | 1.0以外 | | | |
| 综合基价 | | | | | 1001.13 | | 965.64 | | 1219.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 441.56 | | 398.64 | | 566.25 | |
| | 材料费 | | | | 99.43 | | 86.99 | | 187.94 | |
| | 机械费 | | | | 257.43 | | 282.49 | | 233.48 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 132.81 | | 129.41 | | 151.95 | |
| | 利润 (10%) | | | | 69.90 | | 68.11 | | 79.97 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.967 | 441.56 | 5.387 | 398.64 | 7.652 | 566.25 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | | | 0.662 | 182.47 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 0.504 | 96.53 | 0.441 | 84.46 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 2.90 | 3.000 | 2.53 | 3.000 | 5.47 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | | | 0.400 | 212.65 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.340 | 240.96 | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.315 | 266.02 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.034 | 16.47 | 0.034 | 16.47 | 0.043 | 20.83 |

JSGCDE

## (2)井室盖板

工作内容：构件提升、就位、固定、铺底灰、调配砂浆、勾抹缝隙。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-888 | | 6-889 | | 6-890 | | 6-891 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板(每块体积在m³以内) | | | | | | | |
| | | | | | 0.05 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.5 | |
| 综合基价 | | | | | 2437.51 | | 2226.28 | | 1796.29 | | 1657.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1424.94 | | 1416.14 | | 904.80 | | 817.77 | |
| | 材料费 | | | | 599.34 | | 399.46 | | 327.91 | | 301.22 | |
| | 机械费 | | | | | | | | 233.48 | | 233.48 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 270.74 | | 269.07 | | 216.27 | | 199.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 142.49 | | 141.61 | | 113.83 | | 105.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.256 | 1424.94 | 19.137 | 1416.14 | 12.227 | 904.80 | 11.051 | 817.77 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 2.111 | 581.88 | 1.407 | 387.83 | 1.155 | 318.36 | 1.061 | 292.45 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 17.46 | 3.000 | 11.63 | 3.000 | 9.55 | 3.000 | 8.77 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | | | 0.400 | 212.65 | 0.400 | 212.65 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | | | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 |

JSGCDE

工作内容：构件提升、就位、固定、铺底灰、调配砂浆、勾抹缝隙。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-892 | | 6-893 | | 6-894 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形盖板（每块体积在m³） | | | | | |
| | | | | | 0.7以内 | | 1.0以内 | | 1.0以外 | |
| 综合基价 | | | | | 1556.50 | | 1351.98 | | 1144.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 741.18 | | 628.85 | | 496.61 | |
| | 材料费 | | | | 268.29 | | 208.68 | | 134.29 | |
| | 机械费 | | | | 257.43 | | 257.43 | | 286.85 | |
| | 管理费（19%） | | | | 189.74 | | 168.39 | | 148.86 | |
| | 利润（10%） | | | | 99.86 | | 88.63 | | 78.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.016 | 741.18 | 8.498 | 628.85 | 6.711 | 496.61 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.945 | 260.48 | 0.735 | 202.60 | 0.473 | 130.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 7.81 | 3.000 | 6.08 | 3.000 | 3.91 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.340 | 240.96 | 0.340 | 240.96 | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.315 | 266.02 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.034 | 16.47 | 0.034 | 16.47 | 0.043 | 20.83 |

## (3)检查井过梁

工作内容：构件提升、就位、固定、铺底灰、调配砂浆、勾抹缝隙。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-895 | | 6-896 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 预制混凝土过梁(体积m³以内) | | | |
| | | | | | 0.5 | | 1 | |
| 综合基价 | | | | | 2182.43 | | 1991.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1184.74 | | 1029.19 | |
| | 材料费 | | | | 352.93 | | 332.22 | |
| | 机械费 | | | | 233.48 | | 257.43 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 269.46 | | 244.46 | |
| | 利润 (10%) | | | | 141.82 | | 128.66 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.010 | 1184.74 | 13.908 | 1029.19 |
| 材料 | 04291301 | 预制混凝土盖板 C20 | m³ | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.789 | 342.65 | 1.684 | 322.54 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 10.28 | 3.000 | 9.68 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.400 | 212.65 | | |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | | | 0.340 | 240.96 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 | 0.034 | 16.47 |

JSGCDE

# 3.9 混凝土管截断

## 3.9.1 有　筋

工作内容：清扫管内杂物、划线、凿管、切断钢筋等操作过程。

计量单位：10根

| 定额编号 | | | | | 6-897 | | 6-898 | | 6-899 | | 6-900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
| 综合基价 | | | | | 170.12 | | 283.24 | | 425.28 | | 654.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 131.87 | | 219.56 | | 329.67 | | 507.05 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 25.06 | | 41.72 | | 62.64 | | 96.34 | |
| | 利润 (10%) | | | | 13.19 | | 21.96 | | 32.97 | | 50.71 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.782 | 131.87 | 2.967 | 219.56 | 4.455 | 329.67 | 6.852 | 507.05 |

JSGCDE

工作内容：清扫管内杂物、划线、凿管、切断钢筋等操作过程。

计量单位：10根

| 定额编号 | | | | | 6-901 | | 6-902 | | 6-903 | | 6-904 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1200 | | 1500 | | 1650 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 1063.23 | | 1701.10 | | 1888.20 | | 2126.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 824.21 | | 1318.68 | | 1463.72 | | 1648.35 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 156.60 | | 250.55 | | 278.11 | | 313.19 | |
| | 利润 (10%) | | | | 82.42 | | 131.87 | | 146.37 | | 164.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.138 | 824.21 | 17.820 | 1318.68 | 19.780 | 1463.72 | 22.275 | 1648.35 |

JSGCDE

工作内容：清扫管内杂物、划线、凿管、切断钢筋等操作过程。

计量单位：10根

| 定额编号 | | | | | 6-905 | | 6-906 | | 6-907 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 2432.60 | | 2832.30 | | 3402.20 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1885.74 | | 2195.58 | | 2637.36 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 358.29 | | 417.16 | | 501.10 | |
| | 利润 (10%) | | | | 188.57 | | 219.56 | | 263.74 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.483 | 1885.74 | 29.670 | 2195.58 | 35.640 | 2637.36 |

JSGCDE

## 3.9.2 无　筋

工作内容：清扫管内杂物、划线、凿管、切断钢筋等操作过程。

计量单位：10根

| 定额编号 | | | | | 6-908 | | 6-909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | |
| | | | | | 300 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 121.62 | | 212.69 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 94.28 | | 164.87 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 17.91 | | 31.33 | |
| | 利润 (10%) | | | | 9.43 | | 16.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.274 | 94.28 | 2.228 | 164.87 |

JSGCDE

# 3.10 检查井筒砌筑(Φ700)

工作内容：调制砂浆、盖板以上的井筒砌筑、勾缝，爬梯、井盖、井座安装、场内材料运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-910 | | 6-911 | | 6-912 | | 6-913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 筒高(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 809.17 | | 1227.66 | | 1602.16 | | 1979.41 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 116.77 | | 218.82 | | 320.42 | | 422.61 | |
| | 材料费 | | | | 657.33 | | 944.17 | | 1187.60 | | 1433.03 | |
| | 机械费 | | | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 22.36 | | 41.75 | | 61.06 | | 80.47 | |
| | 利润 (10%) | | | | 11.77 | | 21.98 | | 32.14 | | 42.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.578 | 116.77 | 2.957 | 218.82 | 4.330 | 320.42 | 5.711 | 422.61 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落 度35～50 | $m^3$ | 236.14 | 0.071 | 16.77 | 0.071 | 16.77 | 0.071 | 16.77 | 0.071 | 16.77 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | $m^3$ | 275.64 | 0.005 | 1.38 | 0.009 | 2.48 | 0.015 | 4.13 | 0.019 | 5.24 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | $m^3$ | 191.53 | 0.226 | 43.29 | 0.451 | 86.38 | 0.666 | 127.56 | 0.892 | 170.84 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 2.470 | 106.21 | 6.890 | 296.27 | 10.330 | 444.19 | 13.780 | 592.54 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.218 | 1.02 | 0.284 | 1.33 | 0.357 | 1.68 | 0.431 | 2.03 |
| | 33010313 | 铸铁井盖井座 | 套 | 432.00 | 1.010 | 436.32 | 1.010 | 436.32 | 1.010 | 436.32 | 1.010 | 436.32 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 9.969 | 52.34 | 19.927 | 104.62 | 29.896 | 156.95 | 39.865 | 209.29 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.006 | 0.94 | 0.006 | 0.94 | 0.006 | 0.94 | 0.006 | 0.94 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、盖板以上的井筒砌筑、勾缝，爬梯、井盖、井座安装、场内材料运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-914 | | 6-915 | | 6-916 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 筒高每增0.36m | | 筒高每增0.5m | | | |
| | | | | | 混凝土检查井 | | 雨水检查井 | | 污水检查井 | |
| 综合基价 | | | | | 36.46 | | 202.03 | | 259.90 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 14.43 | | 59.27 | | 85.47 | |
| | 材料费 | | | | 17.85 | | 119.45 | | 143.52 | |
| | 机械费 | | | | | | 4.75 | | 4.75 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 2.74 | | 12.16 | | 17.14 | |
| | 利润 (10%) | | | | 1.44 | | 6.40 | | 9.02 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.195 | 14.43 | 0.801 | 59.27 | 1.155 | 85.47 |
| 材料 | 14451725 | 预制钢筋混凝土井筒 Φ700 | m | | (0.404) | | | | | |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 0.005 | 2.07 | 0.007 | 2.90 | 0.065 | 26.97 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | | | 0.113 | 21.64 | 0.113 | 21.64 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | | | 1.810 | 77.83 | 1.810 | 77.83 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.040 | 0.19 | 0.038 | 0.18 | 0.038 | 0.18 |
| | 11030703 | 沥青漆 | kg | 12.00 | | | 0.109 | 1.31 | 0.109 | 1.31 |
| | 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 5.25 | 2.970 | 15.59 | 2.970 | 15.59 | 2.970 | 15.59 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | | | 0.025 | 4.75 | 0.025 | 4.75 |

JSGCDE

# 3.11　方沟闭水试验

工作内容：调制砂浆、砌砖堵、抹面、接（拆）水管、拆堵、材（废）料运输。

计量单位：100m³

| 定额编号 | | | | | 6-917 | | 6-918 | | 6-919 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖堵24cm | | 砖堵36cm | | 砖堵49cm | |
| 综合基价 | | | | | 1281.87 | | 1540.63 | | 1946.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 324.64 | | 411.51 | | 509.86 | |
| | 材料费 | | | | 863.09 | | 1009.78 | | 1288.54 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 61.68 | | 78.19 | | 96.87 | |
| | 利润(10%) | | | | 32.46 | | 41.15 | | 50.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.387 | 324.64 | 5.561 | 411.51 | 6.890 | 509.86 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝　8～12# | kg | 6.00 | 0.700 | 4.20 | 0.700 | 4.20 | 0.700 | 4.20 |
| | 14010320 | 焊接钢管　DN40 | m | 18.56 | 0.071 | 1.32 | 0.071 | 1.32 | 0.071 | 1.32 |
| | 14370303 | 橡胶护套管 | m | 7.50 | 5.100 | 38.25 | 5.100 | 38.25 | 5.100 | 38.25 |
| | 80010104 | 水泥砂浆　M5 | m³ | 180.37 | 0.246 | 44.37 | 0.387 | 69.80 | 0.545 | 98.30 |
| | 80070307 | 防水砂浆　1:3 | m³ | 346.39 | 0.095 | 32.91 | 0.095 | 32.91 | 0.095 | 32.91 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 5.780 | 248.54 | 8.600 | 369.80 | 14.420 | 620.06 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 105.000 | 493.50 | 105.000 | 493.50 | 105.000 | 493.50 |

JSGCDE

# 4　顶管工程

## 说　明

1. 本章内容包括工作坑土方、人工挖土顶管、挤压顶管，混凝土方（拱）管涵顶进，不同材质不同管径的顶管接口等项目，适用于雨、污水管（涵）以及外套管的不开槽顶管工程项目。

2. 工作坑垫层、基础采用第 3 章的相应项目，人工乘以系数 1.10，其它不变。如果方（拱）涵管需设滑板和导向装置时，另行计算。

3. 工作坑挖土方是按土壤类别综合计算的，土壤类别不同，不允许调整。工作坑回填土，视其回填的实际做法，套用《第一册　通用项目》的相应项目。

4. 工作坑内管（涵）明敷，应根据管径、接口作法套用第 1 章的相应项目，人工、机械乘系数 1.10，其它不变。

5. 本章定额是按无地下水考虑的，如遇地下水时，排（降）水费用按相关定额另行计算。

6. 定额中钢板内、外套环接口项目，只适用于设计所要求的永久性管口，顶进中为防止错口，在管内接口处所设置的工具式临时性钢胀圈不得套用。

7. 顶进施工的方（拱）涵断面大于 $4m^2$ 的，按箱涵顶进项目或规定执行。

8. 管道顶进项目中的顶稿均为液压自退式，如采用人力顶镐，定额人工乘以系数 1.43；如系人力退顶（回镐），则人工乘以系数 1.20，其它不变。

9. 人工挖土顶管设备、千斤顶，高压油泵台班单价中已包括了安拆及场外运费，执行中不得重复计算。

10. 工作坑如设沉井，其制作、下沉套用给排水构筑物章的相应项目。

11. 水力机械顶进定额中，未包括泥浆处理、运输费用，可另计。

12. 单位工程中，管径 $\phi$1650 以内敞开式顶进在 100m 以内、封闭式顶进（ 不分管径）在 50m 以内的，顶进定额中的人工费与机械费乘以系数 1.3。

13. 顶管采用中继间顶进的，顶进定额中的人工费与机械费乘以下列系数分级计算。

**中继间顶进分级换算表**

| 中继间顶进分级 | 一级顶进 | 二级顶进 | 三级顶进 | 四级顶进 | 超过四级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工费、机械费调整系数 | 1.36 | 1.64 | 2.15 | 2.80 | 另计 |

14. 安拆中继间项目仅适用于敞开式管道顶进，当采用其它顶进方法时，中继间费用允许另计。

15. 钢套环制作项目以“t”为单位，适用于永久性接口内、外套环，中继间套环、触变泥浆密封套环的制作。

16. 顶管工程中的材料是按 50m 水平运距、坑边取料考虑的，如因场地等情况取用料水平运距超过 50m 时，根据超过距离和相应定额另行计算。

17. 本章凡标有“*”的项目均为参考项目。

18. 牵引管子目中已考虑造斜段及曲线消耗因素，采用塑料管时，消耗量应为 10.50/10m。回拖布管人工、机械含量除以系数 1.15。

19. 牵引管扩孔孔径按需铺管管径的 1.35 倍已考虑在子目中。

20. 牵引各类绑扎在一起的塑料管时，按理论总管径套用相应子目中相同管径进行计算。

21. 施工中如发生需要化学配浆，按时调整。子目中提供的消耗量为参考量。泥浆外运另行计算。

22. 导向钻刀片、钻杆、回扩器的消耗及维护包括在台班价中。

23. 不论在何专业中使用，取费基数及费率按排水册执行。

24. 一次性回拖距离超过 300m 回拖布管人工、机械含量乘以系数 1.3，塑料管在其人工、机械含量基础上乘以系数 1.20。

25. 钻机导向孔工作内容还包括地下管线复核、测量放线、拖头安装、拆卸、穿越管道地面布设。

## 工程量计算规则

1. 工作坑土方区分挖土深度，以挖方体积计算。

2. 各种材质管道的顶管工程量，按实际顶进长度，以“延长米”计算。

3. 顶管接口应区分操作方法、接口材质分别以口的个数和管口断面积计算工程量。

4. 钢板内、外套环的制作，按套环重量以“t”为单位计算。

5. 水平定向钻进敷设钻孔导向、扩孔工程量及回拖布管工程量按图示管道平面尺寸以延长米计算。

# 4 顶管工程

## 4.1 工作坑、交汇坑土方及支持安拆

### 4.1.1 人工挖工作坑、交汇土方

工作内容：人工挖土，少先吊配合吊土、卸土，场地清理。

计量单位：100m³

| 定额编号 | | | | | 6-920 | | 6-921 | | 6-922 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 挖土方(深度m以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 6480.41 | | 7359.19 | | 7980.03 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4305.47 | | 4938.46 | | 5400.00 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 718.10 | | 766.34 | | 786.07 | |
| | 管理费(19%) | | | | 954.48 | | 1083.91 | | 1175.35 | |
| | 利润(10%) | | | | 502.36 | | 570.48 | | 618.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 58.182 | 4305.47 | 66.736 | 4938.46 | 72.973 | 5400.00 |
| 机械 | 99094505 | 少先吊 1t | 台班 | 128.97 | 5.568 | 718.10 | 5.942 | 766.34 | 6.095 | 786.07 |

JSGCDE

## 4.1.2 工作坑支撑设备安拆

工作内容：备料、场内运输、支撑安拆、整理、指定地点堆放。

计量单位：坑

| 定额编号 | | | | | 6-923 | | 6-924 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 坑深4m管径(mm) | | | |
| | | | | | 1000～1400 | | 1600～2000 | |
| 综合基价 | | | | | 3693.40 | | 4433.19 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1474.30 | | 1968.84 | |
| | 材料费 | | | | 1132.13 | | 1041.05 | |
| | 机械费 | | | | 511.18 | | 660.72 | |
| | 管理费(19%) | | | | 377.24 | | 499.62 | |
| | 利润(10%) | | | | 198.55 | | 262.96 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.923 | 1474.30 | 26.606 | 1968.84 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.073 | 116.80 | | |
| | 05011200 | 圆木 | m³ | 1500.00 | | | 0.025 | 37.50 |
| | 01690207 | 槽型钢板桩 | t | 5100.00 | 0.024 | 122.40 | | |
| | 31130510 | 槽型钢板桩使用费 | t·d | 6.80 | 78.000 | 530.40 | | |
| | 31130533 | 方钢支撑设备使用费 | t·天 | 6.80 | | | 104.000 | 707.20 |
| | 31130313 | 铁撑柱使用费 | t·天 | 6.80 | 41.000 | 278.80 | | |
| | 32090509 | 方钢支撑20a槽钢对焊 | t | 3900.00 | | | 0.028 | 109.20 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | 12.900 | 74.82 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 4.740 | 28.44 | 4.740 | 28.44 |
| | 32090512 | 套筒钢管支撑设备 | kg | 3.80 | 12.920 | 49.10 | 20.580 | 78.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.550 | 6.19 | 0.550 | 5.69 |
| 机械 | 99090132 | 履带式电动起重机 5t | 台班 | 208.05 | 2.457 | 511.18 | 2.675 | 556.53 |
| | 99450505 | 立式油压千斤顶 100t | 台班 | 8.09 | | | 2.304 | 18.64 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.850 | 85.55 |

JSGCDE

工作内容：备料、场内运输、支撑安拆、整理、指定地点堆放。

计量单位：坑

| 定额编号 | | | | | 6-925 | | 6-926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 坑深6m管径(mm) | | | |
| | | | | | 1000～1400 | | 1600～2000 | |
| 综合基价 | | | | | 5338.07 | | 6361.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2049.13 | | 2715.80 | |
| | 材料费 | | | | 1814.13 | | 1733.05 | |
| | 机械费 | | | | 682.61 | | 872.05 | |
| | 管理费(19%) | | | | 519.03 | | 681.69 | |
| | 利润(10%) | | | | 273.17 | | 358.79 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.691 | 2049.13 | 36.700 | 2715.80 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.097 | 155.20 | | |
| | 05011200 | 圆木 | m³ | 1500.00 | | | 0.034 | 51.00 |
| | 01690207 | 槽型钢板桩 | t | 5100.00 | 0.032 | 163.20 | | |
| | 31130510 | 槽型钢板桩使用费 | t·d | 6.80 | 117.000 | 795.60 | | |
| | 31130533 | 方钢支撑设备使用费 | t·天 | 6.80 | | | 164.000 | 1115.20 |
| | 31130313 | 铁撑柱使用费 | t·天 | 6.80 | 83.000 | 564.40 | | |
| | 32090509 | 方钢支撑20a槽钢对焊 | t | 3900.00 | | | 0.037 | 144.30 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | 17.200 | 99.76 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 6.600 | 39.60 | 6.600 | 39.60 |
| | 32090512 | 套筒钢管支撑设备 | kg | 3.80 | 23.110 | 87.82 | | |
| | 03655104 | 铁簸箕 0.2×0.2×0.16 | kg | 10.00 | | | 27.440 | 274.40 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.460 | 8.31 | 0.510 | 8.79 |
| 机械 | 99090132 | 履带式电动起重机 5t | 台班 | 208.05 | 3.281 | 682.61 | 3.562 | 741.07 |
| | 99450505 | 立式油压千斤顶 100t | 台班 | 8.09 | | | 3.077 | 24.89 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 1.054 | 106.09 |

## 4.1.3 接收坑支撑安拆

工作内容：备料、场内运输、支撑安拆、整理、指定地点堆放。

计量单位：坑

| 定额编号 | | | | | 6-927 | | 6-928 | | 6-929 | | 6-930 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 坑深4m管径(mm) | | | | 坑深6m管径(mm) | | | |
| | | | | | 1000～1400 | | 1600～2000 | | 1000～1400 | | 1600～2000 | |
| 综合基价 | | | | | 2289.41 | | 3293.07 | | 3233.53 | | 4521.37 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 963.11 | | 1469.20 | | 1338.36 | | 2024.27 | |
| | 材料费 | | | | 615.69 | | 774.95 | | 934.32 | | 1080.98 | |
| | 机械费 | | | | 334.34 | | 482.83 | | 443.98 | | 642.70 | |
| | 管理费(19%) | | | | 246.52 | | 370.89 | | 338.64 | | 506.72 | |
| | 利润(10%) | | | | 129.75 | | 195.20 | | 178.23 | | 266.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.015 | 963.11 | 19.854 | 1469.20 | 18.086 | 1338.36 | 27.355 | 2024.27 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.047 | 75.20 | | | 0.063 | 100.80 | | |
| | 05011200 | 圆木 | m³ | 1500.00 | | | 0.017 | 25.50 | | | 0.022 | 33.00 |
| | 01690207 | 槽型钢板桩 | t | 5100.00 | 0.016 | 81.60 | | | 0.021 | 107.10 | | |
| | 31130510 | 槽型钢板桩使用费 | t·d | 6.80 | 36.000 | 244.80 | | | 51.000 | 346.80 | | |
| | 31130533 | 方钢支撑设备使用费 | t·天 | 6.80 | | | 57.000 | 387.60 | | | 83.000 | 564.40 |
| | 31130313 | 铁撑柱使用费 | t·天 | 6.80 | 22.000 | 149.60 | | | 41.000 | 278.80 | | |
| | 32090509 | 方钢支撑20a槽钢对焊 | t | 3900.00 | | | 0.022 | 85.80 | | | 0.030 | 117.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | 11.060 | 64.15 | | | 14.750 | 85.55 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 4.020 | 24.12 | 4.740 | 28.44 | 5.210 | 31.26 | 6.600 | 39.60 |
| | 32090512 | 套筒钢管支撑设备 | kg | 3.80 | 9.610 | 36.52 | | | 16.960 | 64.45 | | |
| | 03655104 | 铁簸箕 0.2×0.2×0.16 | kg | 10.00 | | | 17.640 | 176.40 | | | 23.520 | 235.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.630 | 3.85 | 0.920 | 7.06 | 0.550 | 5.11 | 0.580 | 6.23 |
| 机械 | 99090132 | 履带式电动起重机 5t | 台班 | 208.05 | 1.607 | 334.34 | 1.927 | 400.91 | 2.134 | 443.98 | 2.567 | 534.06 |
| | 99450505 | 立式油压千斤顶 100t | 台班 | 8.09 | | | 1.666 | 13.48 | | | 2.219 | 17.95 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.680 | 68.44 | | | 0.901 | 90.69 |

## 4.2 顶进后座及坑内平台安拆

工作内容：安拆顶进后座、安拆人工操作平台及千斤顶平台、清理现场。

计量单位：坑

| 定额编号 | | | | | 6-931 | | 6-932 | | 6-933 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 枋木后座 每坑管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 800～1200 | | 1400～1800 | | 2000～2400 | |
| 综合基价 | | | | | 3535.77 | | 5348.85 | | 7656.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 811.19 | | 1286.64 | | 1625.41 | |
| | 材料费 | | | | 1117.49 | | 1253.35 | | 1677.60 | |
| | 机械费 | | | | 1063.45 | | 1888.17 | | 3009.48 | |
| | 管理费(19%) | | | | 356.18 | | 603.21 | | 880.63 | |
| | 利润(10%) | | | | 187.46 | | 317.48 | | 463.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.962 | 811.19 | 17.387 | 1286.64 | 21.965 | 1625.41 |
| 材料 | 01290168 | 钢板 δ≥30顶进后座用 | t | 4160.00 | 0.149 | 619.84 | 0.149 | 619.84 | 0.203 | 844.48 |
| | 34020901 | 木枕 | m³ | 1250.00 | 0.182 | 227.50 | 0.255 | 318.75 | 0.346 | 432.50 |
| | 04050204 | 碎石 5～20 | t | 70.00 | 2.270 | 158.90 | 2.270 | 158.90 | 3.080 | 215.60 |
| | 03515121 | 铁扒钉 | kg | 4.60 | 0.467 | 2.15 | 0.935 | 4.30 | 1.403 | 6.45 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.002 | 3.70 | 0.004 | 7.40 | 0.005 | 9.25 |
| | 32090503 | 铁撑板 | t | 4760.00 | 0.005 | 23.80 | 0.006 | 28.56 | 0.007 | 33.32 |
| | 31130312 | 铁撑板使用费 | t·天 | 6.80 | 12.000 | 81.60 | 17.000 | 115.60 | 20.000 | 136.00 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.833 | 590.36 | 1.479 | 1048.20 | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 1.896 | 1601.17 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.833 | 473.09 | 1.479 | 839.97 | | |
| | 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 742.78 | | | | | 1.896 | 1408.31 |

JSGCDE

工作内容：模板制、安、拆，钢筋除锈、制作、安装，混凝土拌和、浇捣、养护、钢板后靠，搭拆人工操作平台 及千斤顶平台，拆除混凝土后座，清理现场。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-934 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土后座安拆 | |
| 综合基价 | | | | | 14856.13 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3184.89 | |
| | 材料费 | | | | 5031.76 | |
| | 机械费 | | | | 4430.90 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1447.00 | |
| | 利润(10%) | | | | 761.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 43.039 | 3184.89 |
| 材料 | 01290168 | 钢板 δ≥30顶进后座用 | t | 4160.00 | 0.181 | 752.96 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.880 | 5.28 |
| | 01010111 | 钢筋 Φ10以外 | t | 3960.00 | 0.290 | 1148.40 |
| | 34020901 | 木枕 | m³ | 1250.00 | 0.096 | 120.00 |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 |
| | 03515121 | 铁扒钉 | kg | 4.60 | 0.940 | 4.32 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 4.650 | 26.97 |
| | 11573505 | 石油沥青油毡 350# | m² | 3.90 | 22.230 | 86.70 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.000 | 2.00 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.153 | 283.05 |
| | 32090503 | 铁撑板 | t | 4760.00 | 0.005 | 23.80 |
| | 31130312 | 铁撑板使用费 | t·天 | 6.80 | 20.000 | 136.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.280 | 4.70 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.290 | 20.16 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.175 | 8.79 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 3.825 | 2710.85 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 1.675 | 951.28 |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.561 | 106.61 |
| | 99050113 | 涡浆式混凝土搅拌机 500L | 台班 | 267.86 | 0.561 | 150.27 |
| | 99170307 | 钢筋调直机 40 | 台班 | 33.63 | 0.119 | 4.00 |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | 0.119 | 5.23 |
| | 99330704 | 风动凿岩机(手持式) | 台班 | 9.90 | 2.822 | 27.94 |
| | 99250332 | 硅整流弧焊机 20kVA | 台班 | 168.22 | 2.822 | 474.72 |

JSGCDE

# 4.3 泥水切削机械及附属设施安拆

工作内容：安拆工具管、千斤顶、顶铁、油泵、配电设备、进水泵、出泥泵、仪表操作台、油管闸阀、压力表、 进水管、出泥管及铁梯等全部工序。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-935 | | 6-936 | | 6-937 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 800 | | 1200 | | 1600 | |
| 综合基价 | | | | | 13406.16 | | 14677.89 | | 21050.90 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4577.86 | | 4929.07 | | 5334.59 | |
| | 材料费 | | | | 3692.91 | | 3692.91 | | 3921.37 | |
| | 机械费 | | | | 2951.79 | | 3586.42 | | 7944.12 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1430.63 | | 1617.94 | | 2522.95 | |
| | 利润(10%) | | | | 752.97 | | 851.55 | | 1327.87 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 61.863 | 4577.86 | 66.609 | 4929.07 | 72.089 | 5334.59 |
| 材料 | 16250113 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 545.75 | 1.000 | 545.75 | 1.000 | 545.75 | 1.000 | 545.75 |
| | 16090308 | 法兰止回阀 H44T-10 DN150 | 个 | 660.08 | 2.000 | 1320.16 | 2.000 | 1320.16 | 2.000 | 1320.16 |
| | 14250503 | 刚套管 | kg | 5.25 | 75.550 | 396.64 | 75.550 | 396.64 | 75.550 | 396.64 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | 1.680 | 10.92 | 1.680 | 10.92 | 1.680 | 10.92 |
| | 31130510 | 槽型钢板桩使用费 | t·d | 6.80 | 145.000 | 986.00 | 145.000 | 986.00 | 174.000 | 1183.20 |
| | 01690207 | 槽型钢板桩 | t | 5100.00 | 0.032 | 163.20 | 0.032 | 163.20 | 0.032 | 163.20 |
| | 32090503 | 铁撑板 | t | 4760.00 | 0.007 | 33.32 | 0.007 | 33.32 | 0.007 | 33.32 |
| | 31130312 | 铁撑板使用费 | t·天 | 6.80 | 20.500 | 139.40 | 20.500 | 139.40 | 25.000 | 170.00 |
| | 21110107 | 压力表 Φ150 | 只 | 37.77 | 1.000 | 37.77 | 1.000 | 37.77 | 1.000 | 37.77 |
| | 15271945 | 柔性接头 | 套 | 30.00 | 0.400 | 12.00 | 0.400 | 12.00 | 0.400 | 12.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.310 | 47.75 | 1.310 | 47.75 | 1.250 | 48.41 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 2.414 | 1710.85 | 2.933 | 2078.68 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | 2.678 | 2695.06 |
| | 99090513 | 汽车式起重机 50t | 台班 | 2838.92 | | | | | 1.335 | 3789.96 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 2.414 | 1169.34 | 2.933 | 1420.75 | | |
| | 99071308 | 平板拖车组 20t | 台班 | 1051.06 | | | | | 1.275 | 1340.10 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 2.414 | 71.60 | 2.933 | 86.99 | 4.012 | 119.00 |

JSGCDE

工作内容：安拆工具管、千斤顶、顶铁、油泵、配电设备、进水泵、出泥泵、仪表操作台、油管闸阀、压力表、 进水管、出泥管及铁梯等全部工序。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-938 | | 6-939 | | 6-940 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1800 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 22859.22 | | 25045.13 | | 33856.19 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5692.45 | | 5036.51 | | 5350.64 | |
| | 材料费 | | | | 4023.85 | | 1496.31 | | 1537.21 | |
| | 机械费 | | | | 8908.61 | | 13218.39 | | 19702.83 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2774.20 | | 3468.43 | | 4760.16 | |
| | 利润(10%) | | | | 1460.11 | | 1825.49 | | 2505.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 76.925 | 5692.45 | 68.061 | 5036.51 | 72.306 | 5350.64 |
| 材料 | 16250113 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 545.75 | 1.000 | 545.75 | | | | |
| | 16090308 | 法兰止回阀 H44T-10 DN150 | 个 | 660.08 | 2.000 | 1320.16 | | | | |
| | 14250503 | 刚套管 | kg | 5.25 | 75.550 | 396.64 | 63.000 | 330.75 | 63.000 | 330.75 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | 1.680 | 10.92 | | | | |
| | 34020901 | 木枕 | m³ | 1250.00 | | | 0.190 | 237.50 | 0.190 | 237.50 |
| | 03515121 | 铁扒钉 | kg | 4.60 | | | 2.040 | 9.38 | 2.060 | 9.48 |
| | 31130510 | 槽型钢板桩使用费 | t·d | 6.80 | 189.000 | 1285.20 | 88.000 | 598.40 | 92.000 | 625.60 |
| | 01690207 | 槽型钢板桩 | t | 5100.00 | 0.032 | 163.20 | 0.014 | 71.40 | 0.014 | 71.40 |
| | 32090503 | 铁撑板 | t | 4760.00 | 0.007 | 33.32 | 0.008 | 38.08 | 0.008 | 38.08 |
| | 31130312 | 铁撑板使用费 | t·天 | 6.80 | 25.000 | 170.00 | 31.000 | 210.80 | 33.000 | 224.40 |
| | 21110107 | 压力表 Φ150 | 只 | 37.77 | 1.000 | 37.77 | | | | |
| | 15271945 | 柔性接头 | 套 | 30.00 | 0.400 | 12.00 | | | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.230 | 48.89 | | | | |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 3.069 | 3088.55 | 3.502 | 3524.31 | 3.681 | 3704.45 |
| | 99090513 | 汽车式起重机 50t | 台班 | 2838.92 | 1.530 | 4343.55 | | | | |
| | 99090516 | 汽车式起重机 75t | 台班 | 4073.26 | | | 1.751 | 7132.28 | | |
| | 99090522 | 汽车式起重机 125t | 台班 | 6939.19 | | | | | 1.836 | 12740.35 |
| | 99071308 | 平板拖车组 20t | 台班 | 1051.06 | 1.275 | 1340.10 | | | | |
| | 99071310 | 平板拖车组 30t | 台班 | 1275.77 | | | 1.275 | 1626.61 | | |
| | 99071313 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1784.97 | | | | | 1.275 | 2275.84 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 4.599 | 136.41 | 5.253 | 155.80 | 5.517 | 163.63 |
| | 99091924 | 电动卷扬机单筒慢速 30kN | 台班 | 148.37 | | | 5.253 | 779.39 | 5.517 | 818.56 |

# 4.4 中继间安拆

工作内容：安装、吊卸中继间，装油泵、油管，接缝防水，拆除中继间内的全部设备，吊出井口。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-941 | | 6-942 | | 6-943 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 800 | | 1000 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 5033.33 | | 5836.25 | | 7068.70 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 275.58 | | 275.58 | | 439.78 | |
| | 材料费 | | | | 2783.18 | | 3586.10 | | 3952.28 | |
| | 机械费 | | | | 1468.72 | | 1468.72 | | 1976.05 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 331.42 | | 331.42 | | 459.01 | |
| | 利润 (10%) | | | | 174.43 | | 174.43 | | 241.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.724 | 275.58 | 3.724 | 275.58 | 5.943 | 439.78 |
| 材料 | 15430707 | 中继间 Φ800 | 套 | | (1.000) | | | | | |
| | 15430708 | 中继间 Φ1000 | 套 | | | | (1.000) | | | |
| | 15430709 | 中继间 Φ1200 | 套 | | | | | | (1.000) | |
| | 01290207 | 钢板 δ10～20 | kg | 4.16 | 669.000 | 2783.04 | 862.000 | 3585.92 | 950.000 | 3952.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.005 | 0.14 | 0.005 | 0.18 | 0.007 | 0.28 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.689 | 366.29 | 0.689 | 366.29 | 0.927 | 492.81 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.689 | 333.75 | 0.689 | 333.75 | 0.927 | 449.04 |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 0.689 | 768.68 | 0.689 | 768.68 | 0.927 | 1034.20 |

JSGCDE

工作内容：安装、吊卸中继间，装油泵、油管，接缝防水，拆除中继间内的全部设备，吊出井口。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-944 | | 6-945 | | 6-946 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1400 | | 1600 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 9971.87 | | 12138.78 | | 15995.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 484.63 | | 540.64 | | 672.51 | |
| | 材料费 | | | | 6282.04 | | 7821.19 | | 10624.64 | |
| | 机械费 | | | | 2375.71 | | 2806.33 | | 3490.80 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 543.46 | | 635.92 | | 791.03 | |
| | 利润 (10%) | | | | 286.03 | | 334.70 | | 416.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.549 | 484.63 | 7.306 | 540.64 | 9.088 | 672.51 |
| 材料 | 15430710 | 中继间 Φ1400 | 套 | | (1.000) | | | | | |
| | 15430711 | 中继间 Φ1600 | 套 | | | | (1.000) | | | |
| | 15430712 | 中继间 Φ1800 | 套 | | | | | | (1.000) | |
| | 01290207 | 钢板 δ10～20 | kg | 4.16 | 1510.000 | 6281.60 | 1880.000 | 7820.80 | 2554.000 | 10624.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.007 | 0.44 | 0.005 | 0.39 | | |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 1.029 | 729.27 | | | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 1.148 | 969.49 | 1.428 | 1205.95 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 1.029 | 498.45 | 1.148 | 556.09 | 1.428 | 691.72 |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 1.029 | 1147.99 | 1.148 | 1280.75 | 1.428 | 1593.13 |

JSGCDE

工作内容：安装、吊卸中继间，装油泵、油管，接缝防水，拆除中继间内的全部设备，吊出井口。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-947 | | 6-948 | | 6-949 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 18789.01 | | 22431.44 | | 23731.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 878.90 | | 942.17 | | 1014.02 | |
| | 材料费 | | | | 12168.00 | | 15075.84 | | 15492.46 | |
| | 机械费 | | | | 4253.66 | | 4759.85 | | 5372.69 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 975.19 | | 1083.38 | | 1213.47 | |
| | 利润 (10%) | | | | 513.26 | | 570.20 | | 638.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.877 | 878.90 | 12.732 | 942.17 | 13.703 | 1014.02 |
| 材料 | 15430713 | 中继间 Φ2000 | 套 | | (1.000) | | | | | |
| | 15430715 | 中继间 Φ2200 | 套 | | | | (1.000) | | | |
| | 15430714 | 中继间 Φ2400 | 套 | | | | | | (1.000) | |
| | 01290207 | 钢板 δ10～20 | kg | 4.16 | 2925.000 | 12168.00 | 3624.000 | 15075.84 | 3724.000 | 15491.84 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | | | | | 0.004 | 0.62 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.632 | 1642.40 | | | | |
| | 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1118.32 | | | 1.751 | 1958.18 | | |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | | | 1.879 | 2366.21 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 1.632 | 790.54 | 1.751 | 848.18 | 1.879 | 910.19 |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 1.632 | 1820.72 | 1.751 | 1953.49 | 1.879 | 2096.29 |

JSGCDE

# 4.5 顶进触变泥浆减阻

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-950 | | 6-951 | | 6-952 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 800 | | 1000 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 3577.81 | | 4310.85 | | 4896.51 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 209.64 | | 251.90 | | 284.83 | |
| | 材料费 | | | | 256.14 | | 320.80 | | 385.53 | |
| | 机械费 | | | | 2365.30 | | 2841.16 | | 3212.05 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 489.24 | | 587.68 | | 664.41 | |
| | 利润 (10%) | | | | 257.49 | | 309.31 | | 349.69 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.833 | 209.64 | 3.404 | 251.90 | 3.849 | 284.83 |
| 材料 | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.810 | 3.81 | 1.018 | 4.78 | 1.218 | 5.72 |
| | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | 0.38 | 101.250 | 38.48 | 126.630 | 48.12 | 152.250 | 57.86 |
| | 80110331 | 触变泥浆 | $m^3$ | 235.00 | 0.910 | 213.85 | 1.140 | 267.90 | 1.370 | 321.95 |
| 机械 | 99353521 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 1749.48 | 1.352 | 2365.30 | 1.624 | 2841.16 | 1.836 | 3212.05 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-953 | | 6-954 | | 6-955 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1400 | | 1600 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 5498.60 | | 6544.98 | | 7353.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 319.16 | | 370.59 | | 416.69 | |
| | 材料费 | | | | 444.59 | | 675.35 | | 754.15 | |
| | 机械费 | | | | 3598.68 | | 4179.51 | | 4699.10 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 744.39 | | 864.52 | | 972.00 | |
| | 利润 (10%) | | | | 391.78 | | 455.01 | | 511.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.313 | 319.16 | 5.008 | 370.59 | 5.631 | 416.69 |
| 材料 | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.404 | 6.60 | 2.133 | 10.03 | 2.382 | 11.20 |
| | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | 0.38 | 175.500 | 66.69 | 266.630 | 101.32 | 297.750 | 113.15 |
| | 80110331 | 触变泥浆 | m³ | 235.00 | 1.580 | 371.30 | 2.400 | 564.00 | 2.680 | 629.80 |
| 机械 | 99353521 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 1749.48 | 2.057 | 3598.68 | 2.389 | 4179.51 | 2.686 | 4699.10 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-956 | | 6-957 | | 6-958 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 8479.35 | | 10105.33 | | 11883.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 482.63 | | 581.57 | | 687.02 | |
| | 材料费 | | | | 835.76 | | 914.56 | | 1001.76 | |
| | 机械费 | | | | 5442.63 | | 6543.06 | | 7748.45 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1125.80 | | 1353.68 | | 1602.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 592.53 | | 712.46 | | 843.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.522 | 482.63 | 7.859 | 581.57 | 9.284 | 687.02 |
| 材料 | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 2.640 | 12.41 | 2.889 | 13.58 | 3.164 | 14.87 |
| | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | 0.38 | 330.000 | 125.40 | 361.130 | 137.23 | 395.500 | 150.29 |
| | 80110331 | 触变泥浆 | $m^3$ | 235.00 | 2.970 | 697.95 | 3.250 | 763.75 | 3.560 | 836.60 |
| 机械 | 99353521 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 1749.48 | 3.111 | 5442.63 | 3.740 | 6543.06 | 4.429 | 7748.45 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理。

计量单位：只

| 定　额　编　号 | | | | | | 6-959 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | | | | | | 压浆孔制作与封孔 |
| 综 合 基 价 | | | | | | 121.11 |
| 其中 | 人　工　费 | | | | | 33.82 |
| | 材　料　费 | | | | | 44.96 |
| | 机　械　费 | | | | | 25.21 |
| | 管　理　费　(19%) | | | | | 11.22 |
| | 利 润　(10%) | | | | | 5.90 |
| | 编号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.457 | 33.82 |
| 材料 | 15021735 | 镀锌管堵　DN50 | 个 | 6.77 | 1.000 | 6.77 |
| | 15020910 | 镀锌外接头　DN50 | 个 | 6.87 | 1.000 | 6.87 |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 1.010 | 28.79 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 5.970 | 2.53 |
| 机械 | 99433307 | 电动空气压缩机 1m³/min | 台班 | 154.92 | 0.153 | 23.70 |
| | 99330704 | 风动凿岩机(手持式) | 台班 | 9.90 | 0.153 | 1.51 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理、封堵注浆孔。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-960 | | 6-961 | | 6-962 | | 6-963 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 泥浆置换 | | | | | | | |
| | | | | | 管径800以内 | | 管径1000以内 | | 管径1100以内 | | 管径1200以内 | |
| 综合基价 | | | | | 83.43 | | 99.71 | | 109.79 | | 180.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 17.69 | | 21.09 | | 23.16 | | 38.18 | |
| | 材料费 | | | | 54.87 | | 65.68 | | 72.39 | | 119.03 | |
| | 机械费 | | | | 4.45 | | 5.29 | | 5.83 | | 9.56 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 4.21 | | 5.01 | | 5.51 | | 9.07 | |
| | 利润 (10%) | | | | 2.21 | | 2.64 | | 2.90 | | 4.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.239 | 17.69 | 0.285 | 21.09 | 0.313 | 23.16 | 0.516 | 38.18 |
| 材料 | 04090902 | 磨细粉煤灰 | kg | 0.06 | 33.149 | 1.99 | 39.649 | 2.38 | 43.549 | 2.61 | 71.660 | 4.30 |
| | 04010141 | 普通硅酸盐水泥 42.5级 | t | 350.00 | 0.147 | 51.45 | 0.176 | 61.60 | 0.194 | 67.90 | 0.319 | 111.65 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.074 | 0.35 | 0.088 | 0.41 | 0.097 | 0.46 | 0.159 | 0.75 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.08 | 2.000 | 1.29 | 2.000 | 1.42 | 2.000 | 2.33 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.022 | 2.70 | 0.026 | 3.19 | 0.029 | 3.56 | 0.048 | 5.89 |
| | 99430735 | 双液压注浆泵 PH2×5 | 台班 | 174.90 | 0.010 | 1.75 | 0.012 | 2.10 | 0.013 | 2.27 | 0.021 | 3.67 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理、封堵注浆孔。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-964 | | 6-965 | | 6-966 | | 6-967 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 泥浆置换 | | | | | | | |
| | | | | | 管径1350以内 | | 管径1500以内 | | 管径1650以内 | | 管径1800以内 | |
| 综合基价 | | | | | 134.07 | | 148.80 | | 163.59 | | 178.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 28.34 | | 31.52 | | 34.63 | | 37.74 | |
| | 材料费 | | | | 88.43 | | 98.14 | | 107.84 | | 117.27 | |
| | 机械费 | | | | 7.04 | | 7.75 | | 8.59 | | 9.43 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 6.72 | | 7.46 | | 8.21 | | 8.96 | |
| | 利润 (10%) | | | | 3.54 | | 3.93 | | 4.32 | | 4.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.383 | 28.34 | 0.426 | 31.52 | 0.468 | 34.63 | 0.510 | 37.74 |
| 材料 | 04090902 | 磨细粉煤灰 | kg | 0.06 | 53.298 | 3.20 | 59.148 | 3.55 | 64.998 | 3.90 | 70.848 | 4.25 |
| | 04010141 | 普通硅酸盐水泥 42.5级 | t | 350.00 | 0.237 | 82.95 | 0.263 | 92.05 | 0.289 | 101.15 | 0.315 | 110.25 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.118 | 0.55 | 0.131 | 0.62 | 0.144 | 0.68 | 0.100 | 0.47 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.73 | 2.000 | 1.92 | 2.000 | 2.11 | 2.000 | 2.30 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.036 | 4.42 | 0.039 | 4.78 | 0.043 | 5.27 | 0.047 | 5.76 |
| | 99430735 | 双液压注浆泵 PH2×5 | 台班 | 174.90 | 0.015 | 2.62 | 0.017 | 2.97 | 0.019 | 3.32 | 0.021 | 3.67 |

JSGCDE

工作内容：安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理、封堵注浆孔。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-968 | | 6-969 | | 6-970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 泥浆置换 | | | | | |
| | | | | | 管径2000以内 | | 管径2200以内 | | 管径2400以内 | |
| 综合基价 | | | | | 198.04 | | 217.58 | | 235.48 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 41.88 | | 46.10 | | 49.88 | |
| | 材料费 | | | | 130.60 | | 143.30 | | 155.24 | |
| | 机械费 | | | | 10.40 | | 11.48 | | 12.32 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 9.93 | | 10.94 | | 11.82 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5.23 | | 5.76 | | 6.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.566 | 41.88 | 0.623 | 46.10 | 0.674 | 49.88 |
| 材料 | 04090902 | 磨细粉煤灰 | kg | 0.06 | 78.648 | 4.72 | 86.447 | 5.19 | 93.597 | 5.62 |
| | 04010141 | 普通硅酸盐水泥 42.5级 | t | 350.00 | 0.350 | 122.50 | 0.384 | 134.40 | 0.416 | 145.60 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | 0.175 | 0.82 | 0.192 | 0.90 | 0.208 | 0.98 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 2.56 | 2.000 | 2.81 | 2.000 | 3.04 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.052 | 6.38 | 0.058 | 7.11 | 0.062 | 7.60 |
| | 99430735 | 双液压注浆泵 PH2×5 | 台班 | 174.90 | 0.023 | 4.02 | 0.025 | 4.37 | 0.027 | 4.72 |

JSGCDE

# 4.6 钢板桩基坑洞口

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-971 | | 6-972 | | 6-973 | | 6-974 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢板桩基坑洞口 | | | | | | | |
| | | | | | Φ600 | | Φ800 | | Φ1000 | | Φ1200 | |
| 综合基价 | | | | | 4240.81 | | 4298.42 | | 4656.82 | | 5011.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 105.01 | | 117.81 | | 132.68 | | 141.56 | |
| | 材料费 | | | | 3884.96 | | 3888.58 | | 4194.80 | | 4498.98 | |
| | 机械费 | | | | 170.84 | | 199.90 | | 225.47 | | 255.69 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 52.41 | | 60.36 | | 68.05 | | 75.48 | |
| | 利润 (10%) | | | | 27.59 | | 31.77 | | 35.82 | | 39.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.419 | 105.01 | 1.592 | 117.81 | 1.793 | 132.68 | 1.913 | 141.56 |
| 材料 | 11610504 | 洞口止水环 直径600 | 套 | 2353.08 | 0.800 | 1882.46 | | | | | | |
| | 11610505 | 洞口止水环 直径800 | 套 | 2353.08 | | | 0.800 | 1882.46 | | | | |
| | 11610506 | 洞口止水环 直径1000 | 套 | 2728.73 | | | | | 0.800 | 2182.98 | | |
| | 11610507 | 洞口止水环 直径1200 | 套 | 3102.81 | | | | | | | 0.800 | 2482.25 |
| | 01090158 | 钢筋 Φ10以内 | t | 3990.00 | 0.494 | 1971.06 | 0.494 | 1971.06 | 0.494 | 1971.06 | 0.494 | 1971.06 |
| | 01290221 | 钢板 15以内 | kg | 4.16 | 5.141 | 21.39 | 6.010 | 25.00 | 7.176 | 29.85 | 8.151 | 33.91 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 10.050 | 10.050 | 10.060 | 10.060 | 10.910 | 10.910 | 11.760 | 11.760 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.147 | 104.18 | 0.172 | 121.90 | 0.194 | 137.49 | 0.220 | 155.92 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.147 | 66.66 | 0.172 | 78.00 | 0.194 | 87.98 | 0.220 | 99.77 |

JSGCDE

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-975 | | 6-976 | | 6-977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢板桩基坑洞口 | | | | | |
| | | | | | Φ1350 | | Φ1500 | | Φ1650 | |
| 综合基价 | | | | | 5672.25 | | 5720.80 | | 6434.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 150.59 | | 168.72 | | 187.52 | |
| | 材料费 | | | | 5104.67 | | 5107.36 | | 5772.69 | |
| | 机械费 | | | | 289.39 | | 306.82 | | 325.42 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 83.60 | | 90.35 | | 97.46 | |
| | 利润 (10%) | | | | 44.00 | | 47.55 | | 51.29 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.035 | 150.59 | 2.280 | 168.72 | 2.534 | 187.52 |
| 材料 | 11610508 | 洞口止水环 直径1350 | 套 | 3849.98 | 0.800 | 3079.98 | | | | |
| | 11610509 | 洞口止水环 直径1500 | 套 | 3849.98 | | | 0.800 | 3079.98 | | |
| | 11610510 | 洞口止水环 直径1650 | 套 | 4682.48 | | | | | 0.800 | 3745.98 |
| | 01090158 | 钢筋 Φ10以内 | t | 3990.00 | 0.494 | 1971.06 | 0.494 | 1971.06 | 0.494 | 1971.06 |
| | 01290221 | 钢板 15以内 | kg | 4.16 | 9.659 | 40.18 | 10.304 | 42.86 | 10.950 | 45.55 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 13.450 | 13.450 | 13.460 | 13.460 | 10.100 | 10.100 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.249 | 176.47 | 0.264 | 187.10 | 0.280 | 198.44 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.249 | 112.92 | 0.264 | 119.72 | 0.280 | 126.98 |

JSGCDE

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-978 | | 6-979 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢板桩基坑洞口 | | | |
| | | | | | Φ1800 | | Φ2000 | |
| 综合基价 | | | | | 5715.01 | | 7014.73 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 391.83 | | 523.85 | |
| | 材料费 | | | | 4848.79 | | 5901.67 | |
| | 机械费 | | | | 279.66 | | 338.99 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 127.58 | | 163.94 | |
| | 利润 (10%) | | | | 67.15 | | 86.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.295 | 391.83 | 7.079 | 523.85 |
| 材料 | 11610511 | 洞口止水环 直径1800 | 套 | 5295.90 | 0.800 | 4236.72 | | |
| | 11610512 | 洞口止水环 直径2000 | 套 | 6308.64 | | | 0.800 | 5046.91 |
| | 80210117 | C15粒径20,32.5级坍落度35～50 | m³ | 235.54 | 1.599 | 376.63 | 2.375 | 559.41 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.862 | 4.05 | 1.053 | 4.95 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 4.079 | 23.66 | 5.139 | 29.81 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.105 | 194.25 | 0.132 | 244.20 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 13.480 | 13.480 | 16.390 | 16.390 |
| 机械 | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | 0.077 | 14.63 | 0.113 | 21.47 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.217 | 153.79 | 0.257 | 182.14 |
| | 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 166.61 | 0.077 | 12.83 | 0.113 | 18.83 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.217 | 98.41 | 0.257 | 116.55 |

JSGCDE

# 4.7 钢筋混凝土沉井洞口

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-980 | | 6-981 | | 6-982 | | 6-983 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土沉井洞口 | | | | | | | |
| | | | | | Φ600 | | Φ800 | | Φ1000 | | Φ1200 | |
| 综合基价 | | | | | 2497.01 | | 2516.94 | | 2905.02 | | 3290.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 38.92 | | 45.07 | | 47.88 | | 50.69 | |
| | 材料费 | | | | 2361.34 | | 2361.34 | | 2738.30 | | 3113.70 | |
| | 机械费 | | | | 66.25 | | 75.55 | | 81.36 | | 86.01 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 19.98 | | 22.92 | | 24.56 | | 25.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 10.52 | | 12.06 | | 12.92 | | 13.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.526 | 38.92 | 0.609 | 45.07 | 0.647 | 47.88 | 0.685 | 50.69 |
| 材料 | 11610504 | 洞口止水环 直径600 | 套 | 2353.08 | 1.000 | 2353.08 | | | | | | |
| | 11610505 | 洞口止水环 直径800 | 套 | 2353.08 | | | 1.000 | 2353.08 | | | | |
| | 11610506 | 洞口止水环 直径1000 | 套 | 2728.73 | | | | | 1.000 | 2728.73 | | |
| | 11610507 | 洞口止水环 直径1200 | 套 | 3102.81 | | | | | | | 1.000 | 3102.81 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 8.260 | 8.260 | 8.260 | 8.260 | 9.570 | 9.570 | 10.890 | 10.890 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.057 | 40.40 | 0.065 | 46.07 | 0.070 | 49.61 | 0.074 | 52.45 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.057 | 25.85 | 0.065 | 29.48 | 0.070 | 31.75 | 0.074 | 33.56 |

JSGCDE

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-984 | | 6-985 | | 6-986 | | 6-987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土沉井洞口 | | | | | | | |
| | | | | | Φ1350 | | Φ1500 | | Φ1650 | | Φ1800 | |
| 综合基价 | | | | | 4058.80 | | 4068.22 | | 4913.17 | | 5537.99 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 56.09 | | 58.76 | | 61.49 | | 64.01 | |
| | 材料费 | | | | 3863.49 | | 3863.49 | | 4698.91 | | 5314.48 | |
| | 机械费 | | | | 95.31 | | 99.95 | | 104.60 | | 109.25 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 28.77 | | 30.15 | | 31.56 | | 32.92 | |
| | 利润 (10%) | | | | 15.14 | | 15.87 | | 16.61 | | 17.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.758 | 56.09 | 0.794 | 58.76 | 0.831 | 61.49 | 0.865 | 64.01 |
| 材料 | 11610508 | 洞口止水环 直径1350 | 套 | 3849.98 | 1.000 | 3849.98 | | | | | | |
| | 11610509 | 洞口止水环 直径1500 | 套 | 3849.98 | | | 1.000 | 3849.98 | | | | |
| | 11610510 | 洞口止水环 直径1650 | 套 | 4682.48 | | | | | 1.000 | 4682.48 | | |
| | 11610511 | 洞口止水环 直径1800 | 套 | 5295.90 | | | | | | | 1.000 | 5295.90 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 16.430 | 16.430 | 18.580 | 18.580 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.082 | 58.12 | 0.086 | 60.95 | 0.090 | 63.78 | 0.094 | 66.62 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.082 | 37.19 | 0.086 | 39.00 | 0.090 | 40.82 | 0.094 | 42.63 |

JSGCDE

工作内容：洞口止水环运输、装配、起吊、就位、安装、拆除、安拆模板、混凝土配制、浇筑、养护。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-988 | | 6-989 | | 6-990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土沉井洞口 | | | | | |
| | | | | | Φ2000 | | Φ2200 | | Φ2400 | |
| 综合基价 | | | | | 6571.37 | | 7655.19 | | 8518.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 69.12 | | 74.30 | | 76.89 | |
| | 材料费 | | | | 6330.78 | | 7395.92 | | 8251.57 | |
| | 机械费 | | | | 117.38 | | 126.68 | | 130.17 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 35.44 | | 38.19 | | 39.34 | |
| | 利润 (10%) | | | | 18.65 | | 20.10 | | 20.71 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.934 | 69.12 | 1.004 | 74.30 | 1.039 | 76.89 |
| 材料 | 11610512 | 洞口止水环 直径2000 | 套 | 6308.64 | 1.000 | 6308.64 | | | | |
| | 11610513 | 洞口止水环 直径2200 | 套 | 7370.06 | | | 1.000 | 7370.06 | | |
| | 11610514 | 洞口止水环 直径2400 | 套 | 8222.72 | | | | | 1.000 | 8222.72 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 22.140 | 22.140 | 25.860 | 25.860 | 28.850 | 28.850 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.101 | 71.58 | 0.109 | 77.25 | 0.112 | 79.38 |
| | 99070906 | 载重汽车 4t | 台班 | 453.50 | 0.101 | 45.80 | 0.109 | 49.43 | 0.112 | 50.79 |

JSGCDE

# 4.8 封闭式顶进

工作内容：卸管、接拆进水管、出泥浆管、照明设备，掘进、测量纠偏，泥浆出坑，场内运输等。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-991 | | 6-992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 水力机械(管径mm以内) | | | |
| | | | | | Φ800 | | Φ1200 | |
| 综合基价 | | | | | 9557.30 | | 10463.78 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1196.28 | | 1300.11 | |
| | 材料费 | | | | 183.77 | | 187.56 | |
| | 机械费 | | | | 6070.02 | | 6665.95 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1380.60 | | 1513.55 | |
| | 利润(10%) | | | | 726.63 | | 796.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.166 | 1196.28 | 17.569 | 1300.11 |
| 材料 | 14250503 | 刚套管 | kg | 5.25 | 2.090 | 10.97 | 2.090 | 10.97 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | 0.670 | 4.36 | 0.670 | 4.36 |
| | 12050316 | 机油 32# | kg | 9.00 | 6.180 | 55.62 | 6.180 | 55.62 |
| | 25410335 | YHC重型橡套电缆 3×16+1×6 | m | 57.38 | 0.150 | 8.61 | 0.150 | 8.61 |
| | 25410336 | YHC重型橡套电缆 3×50+1×6 | m | 159.32 | 0.150 | 23.90 | 0.150 | 23.90 |
| | 25410337 | YHC重型橡套电缆 3×70+1×25 | m | 223.54 | 0.150 | 33.53 | 0.150 | 33.53 |
| | 15271945 | 柔性接头 | 套 | 30.00 | 0.067 | 2.01 | 0.067 | 2.01 |
| | 14451312 | 钢筋混凝土推立模管 Φ800 | m | | (10.050) | | | |
| | 14451313 | 钢筋混凝土推立模管 Φ1200 | m | | | | (10.050) | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 50.060 | 44.55 | 54.460 | 48.47 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.120 | 0.22 | 0.050 | 0.09 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 1.352 | 958.19 | 1.522 | 1078.67 |
| | 99090907 | 叉式起重机 6t | 台班 | 521.29 | 0.451 | 235.10 | 0.510 | 265.86 |
| | 99430124 | 电动多级离心清水泵 150扬程180m以下 | 台班 | 607.89 | 1.352 | 821.87 | 1.522 | 925.21 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 1.352 | 40.10 | 1.522 | 45.14 |
| | 99350541 | 遥控顶管掘进机 800 | 台班 | 1853.85 | 1.352 | 2506.41 | | |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 1.352 | 1508.35 | 1.530 | 1706.93 |
| | 99350723 | 泥水平衡顶管设备 Φ1200 | 台班 | 1737.28 | | | 1.522 | 2644.14 |

工作内容：卸管、接拆进水管、出泥浆管、照明设备，掘进、测量纠偏，泥浆出坑，场内运输等。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-993 | | 6-994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 水力机械(管径mm以内) | | | |
| | | | | | Φ1600 | | Φ1800 | |
| 综合基价 | | | | | 16786.92 | | 19826.07 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1651.24 | | 1842.45 | |
| | 材料费 | | | | 194.82 | | 201.04 | |
| | 机械费 | | | | 11210.85 | | 13370.75 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2443.80 | | 2890.51 | |
| | 利润(10%) | | | | 1286.21 | | 1521.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.314 | 1651.24 | 24.898 | 1842.45 |
| 材料 | 14250503 | 刚套管 | kg | 5.25 | 2.090 | 10.97 | 2.090 | 10.97 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | 0.670 | 4.36 | 0.670 | 4.36 |
| | 12050316 | 机油 32# | kg | 9.00 | 6.180 | 55.62 | 6.180 | 55.62 |
| | 25410335 | YHC重型橡套电缆 3×16+1×6 | m | 57.38 | 0.150 | 8.61 | 0.150 | 8.61 |
| | 25410336 | YHC重型橡套电缆 3×50+1×6 | m | 159.32 | 0.150 | 23.90 | 0.150 | 23.90 |
| | 25410337 | YHC重型橡套电缆 3×70+1×25 | m | 223.54 | 0.150 | 33.53 | 0.150 | 33.53 |
| | 15271945 | 柔性接头 | 套 | 30.00 | 0.067 | 2.01 | 0.067 | 2.01 |
| | 14450603 | 丹麦管 Φ1650 | m | | (10.050) | | | |
| | 14450604 | 丹麦管 Φ1800 | m | | | | (10.050) | |
| | 02050733 | 丹麦管q型橡胶圈 Φ1650 | 个 | | (5.000) | | | |
| | 02050734 | 丹麦管q型橡胶圈 Φ1800 | 个 | | | | (5.000) | |
| | 15430911 | 钢筋混凝土管衬垫板 Φ1650 | 套 | | (5.000) | | | |
| | 15430912 | 钢筋混凝土管衬垫板 Φ1800 | 套 | | | | (5.000) | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 61.440 | 54.68 | 68.540 | 61.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.590 | 1.14 | 0.520 | 1.04 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.845 | 1856.75 | 2.125 | 2138.54 |
| | 99090908 | 叉式起重机 10t | 台班 | 718.44 | 0.612 | 439.69 | 0.706 | 507.22 |
| | 99430124 | 电动多级离心清水泵 150扬程180m以下 | 台班 | 607.89 | 1.845 | 1121.56 | 2.125 | 1291.77 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 1.845 | 54.72 | 2.125 | 63.03 |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 3.689 | 4115.60 | 4.250 | 4741.47 |
| | 99350724 | 泥水平衡顶管设备 Φ1600 | 台班 | 1963.43 | 1.845 | 3622.53 | | |
| | 99350725 | 泥水平衡顶管设备 Φ1800 | 台班 | 2178.22 | | | 2.125 | 4628.72 |

工作内容：卸管、接拆进水管、出泥浆管、照明设备，掘进、测量纠偏，泥浆出坑，场内运输等。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-995 | | 6-996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 切削机械(管径mm以内) | | | |
| | | | | | Φ2200 | | Φ2400 | |
| 综合基价 | | | | | 25011.80 | | 30405.01 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2181.08 | | 2523.18 | |
| | 材料费 | | | | 599.48 | | 481.27 | |
| | 机械费 | | | | 16743.20 | | 20673.52 | |
| | 管理费(19%) | | | | 3595.61 | | 4407.37 | |
| | 利润(10%) | | | | 1892.43 | | 2319.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 29.474 | 2181.08 | 34.097 | 2523.18 |
| 材料 | 12050316 | 机油 32# | kg | 9.00 | 51.550 | 463.95 | | |
| | 25410337 | YHC重型橡套电缆 3×70+1×25 | m | 223.54 | 0.300 | 67.06 | 0.300 | 67.06 |
| | 14450605 | 丹麦管 Φ2200 | m | | (10.050) | | | |
| | 14450606 | 丹麦管 Φ2400 | m | | | | (10.050) | |
| | 02050735 | 丹麦管q型橡胶圈 Φ2200 | 个 | | (5.000) | | | |
| | 02050736 | 丹麦管q型橡胶圈 Φ2400 | 个 | | | | (5.000) | |
| | 15430913 | 钢筋混凝土管衬垫板 Φ2200 | 套 | | (5.000) | | | |
| | 15430914 | 钢筋混凝土管衬垫板 Φ2400 | 套 | | | | (5.000) | |
| | 34012510 | 出土轨道 | 副 | 33.57 | 0.100 | 3.36 | 0.100 | 3.36 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | | | 51.550 | 335.08 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 73.040 | 65.01 | 85.040 | 75.69 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.016 | 0.10 | 0.016 | 0.08 |
| 机械 | 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1118.32 | 2.431 | 2718.64 | | |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | 2.831 | 3565.05 |
| | 99071102 | 自卸汽车 4t | 台班 | 542.40 | 2.431 | 1318.57 | 2.831 | 1535.53 |
| | 99091924 | 电动卷扬机单筒慢速 30kN | 台班 | 148.37 | 2.431 | 360.69 | 2.831 | 420.04 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 2.431 | 72.10 | 2.831 | 83.97 |
| | 99432511 | 油泵车 | 台班 | 1115.64 | 4.862 | 5424.24 | 5.670 | 6325.68 |
| | 99350726 | 泥水平衡顶管设备 Φ2200 | 台班 | 2650.12 | 2.431 | 6442.44 | | |
| | 99350727 | 泥水平衡顶管设备 Φ2400 | 台班 | 2920.63 | | | 2.831 | 8268.30 |
| | 99090906 | 叉式起重机 5t | 台班 | 503.12 | 0.808 | 406.52 | 0.944 | 474.95 |

JSGCDE

# 4.9 混凝土管顶进

工作内容：下管、固定胀圈，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏，通风。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-997 | | 6-998 | | 6-999 | | 6-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 800 | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 6694.33 | | 7732.15 | | 8030.40 | | 8324.93 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2685.68 | | 2742.88 | | 2800.31 | | 2857.58 | |
| | 材料费 | | | | 79.66 | | 118.78 | | 141.64 | | 166.66 | |
| | 机械费 | | | | 2441.97 | | 3158.96 | | 3315.01 | | 3466.66 | |
| | 管理费(19%) | | | | 974.25 | | 1121.35 | | 1161.91 | | 1201.61 | |
| | 利润(10%) | | | | 512.77 | | 590.18 | | 611.53 | | 632.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 36.293 | 2685.68 | 37.066 | 2742.88 | 37.842 | 2800.31 | 38.616 | 2857.58 |
| 材料 | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 15430931 | 木衬垫板 | m² | 60.00 | 1.161 | 69.66 | 1.813 | 108.78 | 2.194 | 131.64 | 2.611 | 156.66 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.556 | 827.20 | | | | | | |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | | | 1.853 | 1313.26 | 1.964 | 1391.93 | 2.074 | 1469.89 |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 3.120 | 483.91 | 3.545 | 549.83 | 3.638 | 564.25 | 3.723 | 577.44 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 3.120 | 408.84 | 3.545 | 464.54 | 3.638 | 476.72 | 3.723 | 487.86 |
| | 99350705 | 人工挖土法 顶管设备 1200 | 台班 | 154.72 | 3.120 | 482.73 | 3.545 | 548.48 | 3.638 | 562.87 | 3.723 | 576.02 |
| | 99433309 | 电动空气压缩机 6m³/min | 台班 | 343.70 | 0.500 | 171.85 | 0.600 | 206.22 | 0.700 | 240.59 | 0.800 | 274.96 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 6.239 | 67.44 | 7.089 | 76.63 | 7.276 | 78.65 | 7.446 | 80.49 |

JSGCDE

工作内容：下管、固定胀圈，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏，通风。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1001 | | 6-1002 | | 6-1003 | | 6-1004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1350 | | 1500 | | 1650 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 9358.32 | | 11029.43 | | 11650.17 | | 12996.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2986.71 | | 3121.99 | | 3250.45 | | 3444.48 | |
| | 材料费 | | | | 208.30 | | 254.80 | | 306.22 | | 362.50 | |
| | 机械费 | | | | 4106.33 | | 5230.44 | | 5543.31 | | 6348.95 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1347.68 | | 1586.96 | | 1670.81 | | 1860.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 709.30 | | 835.24 | | 879.38 | | 979.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 40.361 | 2986.71 | 42.189 | 3121.99 | 43.925 | 3250.45 | 46.547 | 3444.48 |
| 材料 | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 15430931 | 木衬垫板 | m² | 60.00 | 3.305 | 198.30 | 4.080 | 244.80 | 4.937 | 296.22 | 5.875 | 352.50 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 2.193 | 1851.99 | | | | | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | 2.746 | 2763.49 | 2.941 | 2959.73 | | |
| | 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1118.32 | | | | | | | 3.077 | 3441.07 |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 3.808 | 590.62 | 4.157 | 644.75 | 4.318 | 669.72 | 4.471 | 693.45 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 3.808 | 499.00 | 4.157 | 544.73 | 4.318 | 565.83 | 4.471 | 585.88 |
| | 99350706 | 人工挖土 法顶管设备1650 | 台班 | 203.01 | 3.808 | 773.06 | 4.157 | 843.91 | 4.318 | 876.60 | | |
| | 99433309 | 电动空气压缩机 6m³/min | 台班 | 343.70 | 0.900 | 309.33 | 1.000 | 343.70 | 1.100 | 378.07 | 1.200 | 412.44 |
| | 99350707 | 人工挖土 法顶管设备2000 | 台班 | 250.38 | | | | | | | 4.471 | 1119.45 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 7.616 | 82.33 | 8.313 | 89.86 | 8.636 | 93.36 | 8.942 | 96.66 |

JSGCDE

工作内容：下管、固定胀圈，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏，通风。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1005 | | 6-1006 | | 6-1007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 14814.10 | | 20034.85 | | 28709.45 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3836.75 | | 4227.10 | | 4636.25 | |
| | 材料费 | | | | 445.18 | | 536.62 | | 608.32 | |
| | 机械费 | | | | 7301.95 | | 10887.81 | | 17147.57 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2116.35 | | 2871.83 | | 4138.93 | |
| | 利润(10%) | | | | 1113.87 | | 1511.49 | | 2178.38 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 51.848 | 3836.75 | 57.123 | 4227.10 | 62.652 | 4636.25 |
| 材料 | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 15430931 | 木衬垫板 | m² | 60.00 | 7.253 | 435.18 | 8.777 | 526.62 | 9.972 | 598.32 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 机械 | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 3.349 | 4217.36 | | | | |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 4.726 | 733.00 | 5.185 | 804.19 | 5.670 | 879.42 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | | | 4.021 | 6563.52 | | |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 4.726 | 619.30 | 5.185 | 679.44 | 5.670 | 743.00 |
| | 99090513 | 汽车式起重机 50t | 台班 | 2838.92 | | | | | 4.726 | 13416.74 |
| | 99350719 | 挤压法顶管设备 2400 | 台班 | 426.62 | | | 5.185 | 2212.02 | | |
| | 99350707 | 人工挖土法顶管设备 2000 | 台班 | 250.38 | 4.726 | 1183.30 | | | | |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 9.452 | 102.18 | | | | |
| | 99433309 | 电动空气压缩机 6m³/min | 台班 | 343.70 | 1.300 | 446.81 | 1.400 | 481.18 | 1.500 | 515.55 |
| | 99350708 | 人工挖土法顶管设备 2460 | 台班 | 252.51 | | | | | 5.670 | 1431.73 |
| | 99450509 | 立式油压千斤顶 300t | 台班 | 14.22 | | | 10.370 | 147.46 | 11.331 | 161.13 |

JSGCDE

# 4.10 钢管顶进

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、切口、焊口，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1008 | | 6-1009 | | 6-1010 | | 6-1011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 800 | | 900 | | 1000 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 5860.43 | | 6485.48 | | 6989.14 | | 7901.37 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1839.57 | | 1925.26 | | 1979.80 | | 2353.27 | |
| | 材料费 | | | | 87.90 | | 142.54 | | 158.32 | | 187.70 | |
| | 机械费 | | | | 2635.26 | | 2991.75 | | 3315.41 | | 3626.32 | |
| | 管理费(19%) | | | | 850.22 | | 934.23 | | 1006.09 | | 1136.12 | |
| | 利润(10%) | | | | 447.48 | | 491.70 | | 529.52 | | 597.96 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.859 | 1839.57 | 26.017 | 1925.26 | 26.754 | 1979.80 | 31.801 | 2353.27 |
| 材料 | 14010305 | 钢管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 11.000 | 63.80 | 19.800 | 114.84 | 22.000 | 127.60 | 26.400 | 153.12 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 2.450 | 8.09 | 2.750 | 9.08 | 3.050 | 10.07 | 3.420 | 11.29 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.817 | 14.71 | 0.917 | 16.51 | 1.017 | 18.31 | 1.140 | 20.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.30 | 1.500 | 2.11 | 1.500 | 2.34 | 1.500 | 2.77 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 1.556 | 1102.77 | 1.853 | 1313.26 | 1.964 | 1391.93 | 2.074 | 1469.89 |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 2.533 | 392.87 | 2.771 | 429.78 | 2.916 | 452.27 | 3.120 | 483.91 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 2.533 | 331.92 | 2.771 | 363.11 | 2.916 | 382.11 | 3.120 | 408.84 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 5.066 | 54.76 | 5.542 | 59.91 | 5.831 | 63.03 | 6.239 | 67.44 |
| | 99350705 | 人工挖土法 顶管设备 1200 | 台班 | 154.72 | 2.533 | 391.91 | 2.771 | 428.73 | 2.916 | 451.16 | 3.120 | 482.73 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 3.587 | 361.03 | 3.944 | 396.96 | 5.712 | 574.91 | 7.089 | 713.51 |

JSGCDE

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、切口、焊口，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1012 | | 6-1013 | | 6-1014 | | 6-1015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1400 | | 1600 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 9610.24 | | 11206.26 | | 12981.44 | | 14252.94 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2913.08 | | 3306.91 | | 3832.53 | | 4275.50 | |
| | 材料费 | | | | 235.53 | | 260.79 | | 350.59 | | 389.85 | |
| | 机械费 | | | | 4354.14 | | 5177.95 | | 5958.82 | | 6471.08 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1380.77 | | 1612.12 | | 1860.36 | | 2041.85 | |
| | 利润(10%) | | | | 726.72 | | 848.49 | | 979.14 | | 1074.66 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 39.366 | 2913.08 | 44.688 | 3306.91 | 51.791 | 3832.53 | 57.777 | 4275.50 |
| 材料 | 14010305 | 钢管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 33.000 | 191.40 | 36.300 | 210.54 | 49.500 | 287.10 | 55.000 | 319.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 4.370 | 14.42 | 4.990 | 16.47 | 6.270 | 20.69 | 7.000 | 23.10 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 1.457 | 26.23 | 1.663 | 29.93 | 2.090 | 37.62 | 2.333 | 41.99 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 3.48 | 1.500 | 3.85 | 1.500 | 5.18 | 1.500 | 5.76 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 2.278 | 1614.46 | 2.856 | 2024.10 | 3.077 | 2180.73 | 3.349 | 2373.50 |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 3.451 | 535.25 | 3.987 | 618.38 | 4.131 | 640.72 | 4.403 | 682.91 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 3.451 | 452.22 | 3.987 | 522.46 | 4.131 | 541.33 | 4.403 | 576.97 |
| | 99350706 | 人工挖土法 顶管设备 1650 | 台班 | 203.01 | 3.451 | 700.59 | 3.987 | 809.40 | | | | |
| | 99350707 | 人工挖土法顶管设备2000 | 台班 | 250.38 | | | | | 4.131 | 1034.32 | 4.403 | 1102.42 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 6.902 | 74.61 | 7.982 | 86.29 | 8.262 | 89.31 | 8.806 | 95.19 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 9.707 | 977.01 | 11.101 | 1117.32 | 14.629 | 1472.41 | 16.295 | 1640.09 |

JSGCDE

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、切口、焊口，安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1016 | | 6-1017 | | 6-1018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | | 2600 | |
| 综合基价 | | | | | 17360.58 | | 19366.84 | | 20992.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4687.90 | | 5161.43 | | 5802.78 | |
| | 材料费 | | | | 440.20 | | 575.82 | | 615.67 | |
| | 机械费 | | | | 8428.67 | | 9405.25 | | 9993.24 | |
| | 管理费(19%) | | | | 2492.15 | | 2767.67 | | 3001.24 | |
| | 利润(10%) | | | | 1311.66 | | 1456.67 | | 1579.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 63.350 | 4687.90 | 69.749 | 5161.43 | 78.416 | 5802.78 |
| 材料 | 14010305 | 钢管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 62.700 | 363.66 | 82.500 | 478.50 | 88.000 | 510.40 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 7.530 | 24.85 | 9.550 | 31.52 | 10.340 | 34.12 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 2.510 | 45.18 | 3.183 | 57.29 | 3.447 | 62.05 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 6.51 | 1.500 | 8.51 | 1.500 | 9.10 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 4.021 | 4046.61 | 4.726 | 4756.10 | 5.024 | 5056.00 |
| | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 4.633 | 718.58 | 4.786 | 742.31 | 5.007 | 776.59 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 4.633 | 607.11 | 4.786 | 627.16 | 5.007 | 656.12 |
| | 99350708 | 人工挖土法顶管设备 2460 | 台班 | 252.51 | 4.633 | 1169.88 | 4.786 | 1208.51 | 5.007 | 1264.32 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 9.265 | 100.15 | 9.571 | 103.46 | 10.013 | 108.24 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 17.748 | 1786.34 | 19.550 | 1967.71 | 21.182 | 2131.97 |

JSGCDE

# 4.11 挤压顶进

## 4.11.1 钢　管

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、接口、安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1019 | | 6-1020 | | 6-1021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 2507.81 | | 2858.05 | | 3821.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1388.09 | | 1586.26 | | 2241.46 | |
| | 材料费 | | | | 86.84 | | 92.25 | | 136.29 | |
| | 机械费 | | | | 488.63 | | 557.77 | | 615.37 | |
| | 管理费(19%) | | | | 356.58 | | 407.37 | | 542.80 | |
| | 利润(10%) | | | | 187.67 | | 214.40 | | 285.68 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.758 | 1388.09 | 21.436 | 1586.26 | 30.290 | 2241.46 |
| 材料 | 14010305 | 钢管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 8.151 | 47.28 | 8.624 | 50.02 | 14.190 | 82.30 |
| | 01010115 | 钢筋 Φ16 | kg | 3.99 | 8.216 | 32.78 | 8.216 | 32.78 | | |
| | 01010117 | 钢筋 Φ18 | kg | 3.96 | | | | | 10.400 | 41.18 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 0.590 | 1.95 | 0.870 | 2.87 | 1.160 | 3.83 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.197 | 3.55 | 0.290 | 5.22 | 0.387 | 6.97 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.28 | 1.500 | 1.36 | 1.500 | 2.01 |
| 机械 | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 1.522 | 199.44 | 1.743 | 228.40 | 1.896 | 248.45 |
| | 99350711 | 挤压法顶管设备 1000 | 台班 | 170.08 | 1.522 | 258.86 | 1.743 | 296.45 | 1.896 | 322.47 |
| | 99450505 | 立式油压千斤顶 100t | 台班 | 8.09 | 1.522 | 12.31 | 1.743 | 14.10 | | |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | | | | | 1.896 | 20.50 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.179 | 18.02 | 0.187 | 18.82 | 0.238 | 23.95 |

JSGCDE

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、接口、安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1022 | | 6-1023 | | 6-1024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 4250.65 | | 4598.39 | | 4997.89 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2351.35 | | 2468.34 | | 2664.00 | |
| | 材料费 | | | | 142.74 | | 160.61 | | 160.61 | |
| | 机械费 | | | | 833.08 | | 971.80 | | 1085.83 | |
| | 管理费(19%) | | | | 605.04 | | 653.63 | | 712.47 | |
| | 利润(10%) | | | | 318.44 | | 344.01 | | 374.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 31.775 | 2351.35 | 33.356 | 2468.34 | 36.000 | 2664.00 |
| 材料 | 14010305 | 钢管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 14.707 | 85.30 | 15.499 | 89.89 | 15.499 | 89.89 |
| | 01010117 | 钢筋 Φ18 | kg | 3.96 | 10.400 | 41.18 | | | | |
| | 01010119 | 钢筋 Φ20 | kg | 3.96 | | | 12.844 | 50.86 | 12.844 | 50.86 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.520 | 5.02 | 1.880 | 6.20 | 1.880 | 6.20 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.507 | 9.13 | 0.627 | 11.29 | 0.627 | 11.29 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.11 | 1.500 | 2.37 | 1.500 | 2.37 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.340 | 180.75 | 0.510 | 271.13 | 0.510 | 271.13 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 1.998 | 261.82 | 2.108 | 276.23 | 2.312 | 302.96 |
| | 99350711 | 挤压法顶管设备 1000 | 台班 | 170.08 | 1.998 | 339.82 | 2.108 | 358.53 | 2.312 | 393.22 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 1.998 | 21.60 | | | 4.633 | 50.08 |
| | 99450509 | 立式油压千斤顶 300t | 台班 | 14.22 | | | 2.108 | 29.98 | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.289 | 29.09 | 0.357 | 35.93 | 0.680 | 68.44 |

JSGCDE

# 4.11.2 铸　铁

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、接口、安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1025 | | 6-1026 | | 6-1027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 150 | | 200 | | 300 | |
| 综合基价 | | | | | 2302.77 | | 2646.46 | | 3128.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1312.24 | | 1508.71 | | 1647.02 | |
| | 材料费 | | | | 2.89 | | 4.97 | | 7.42 | |
| | 机械费 | | | | 470.61 | | 538.95 | | 772.17 | |
| | 管理费(19%) | | | | 338.74 | | 389.06 | | 459.65 | |
| | 利润(10%) | | | | 178.29 | | 204.77 | | 241.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.733 | 1312.24 | 20.388 | 1508.71 | 22.257 | 1647.02 |
| 材料 | 14092505 | 铸铁管 | m | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80090333 | 石棉水泥　3:7 | m³ | 825.00 | | | 0.001 | 0.83 | 0.001 | 0.83 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.090 | 0.30 | 0.160 | 0.53 | 0.240 | 0.79 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.030 | 0.54 | 0.053 | 0.95 | 0.080 | 1.44 |
| | 04230904 | 速凝剂 | kg | 1.40 | 0.056 | 0.08 | 0.073 | 0.10 | 0.120 | 0.17 |
| | 31011141 | 油浸麻丝 | kg | 5.40 | 0.357 | 1.93 | 0.462 | 2.49 | 0.756 | 4.08 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.04 | 1.500 | 0.07 | 1.500 | 0.11 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机　5t | 台班 | 531.62 | | | | | 0.340 | 180.75 |
| | 99431706 | 高压油泵　50MPa | 台班 | 131.04 | 1.522 | 199.44 | 1.743 | 228.40 | 1.896 | 248.45 |
| | 99350711 | 挤压法顶管设备 1000 | 台班 | 170.08 | 1.522 | 258.86 | 1.743 | 296.45 | 1.896 | 322.47 |
| | 99450505 | 立式油压千斤顶 100t | 台班 | 8.09 | 1.522 | 12.31 | 1.743 | 14.10 | | |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | | | | | 1.896 | 20.50 |

JSGCDE

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下管、接口、安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1028 | | 6-1029 | | 6-1030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 400 | | 500 | | 600 | |
| 综合基价 | | | | | 3302.96 | | 3613.61 | | 3960.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1747.29 | | 1852.74 | | 2037.52 | |
| | 材料费 | | | | 11.81 | | 16.30 | | 19.48 | |
| | 机械费 | | | | 803.99 | | 935.87 | | 1017.39 | |
| | 管理费(19%) | | | | 484.74 | | 529.84 | | 580.43 | |
| | 利润(10%) | | | | 255.13 | | 278.86 | | 305.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.612 | 1747.29 | 25.037 | 1852.74 | 27.534 | 2037.52 |
| 材料 | 14092505 | 铸铁管 | m | | (10.100) | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.002 | 1.65 | 0.003 | 2.48 | 0.003 | 2.48 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.450 | 1.49 | 0.570 | 1.88 | 0.690 | 2.28 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.150 | 2.70 | 0.190 | 3.42 | 0.230 | 4.14 |
| | 04230904 | 速凝剂 | kg | 1.40 | 0.170 | 0.24 | 0.240 | 0.34 | 0.300 | 0.42 |
| | 31011141 | 油浸麻丝 | kg | 5.40 | 1.029 | 5.56 | 1.470 | 7.94 | 1.827 | 9.87 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.17 | 1.500 | 0.24 | 1.500 | 0.29 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.340 | 180.75 | 0.510 | 271.13 | 0.510 | 271.13 |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | 1.998 | 261.82 | 2.108 | 276.23 | 2.312 | 302.96 |
| | 99350711 | 挤压法顶管设备 1000 | 台班 | 170.08 | 1.998 | 339.82 | 2.108 | 358.53 | 2.312 | 393.22 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 1.998 | 21.60 | | | 4.633 | 50.08 |
| | 99450509 | 立式油压千斤顶 300t | 台班 | 14.22 | | | 2.108 | 29.98 | | |

JSGCDE

# 4.12 方(拱)涵顶进

## 4.12.1 顶　进

工作内容：修整工作坑、安拆顶管设备，下方（拱）涵，接口、安、拆、换顶铁，挖、运、吊土，顶进，纠偏。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1031 | | 6-1032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 方(拱)涵顶进 截面积(m²以内) | | | |
| | | | | | 2 | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 7761.23 | | 9534.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4380.43 | | 5256.37 | |
| | 材料费 | | | | 64.02 | | 111.54 | |
| | 机械费 | | | | 1586.40 | | 2048.34 | |
| | 管理费(19%) | | | | 1133.70 | | 1387.89 | |
| | 利润(10%) | | | | 596.68 | | 730.47 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 59.195 | 4380.43 | 71.032 | 5256.37 |
| 材料 | 04270821 | 混凝土方拱涵 | m | | (10.100) | | (10.100) | |
| | 03515121 | 铁扒钉 | kg | 4.60 | 0.019 | 0.09 | 0.030 | 0.14 |
| | 32130304 | 钢顶柱横梁 | t | 4300.00 | 0.008 | 34.40 | 0.015 | 64.50 |
| | 32130303 | 千斤顶支架油箱操作台 | kg | 12.00 | 0.260 | 3.12 | 0.410 | 4.92 |
| | 12050326 | 锭子油　20#机油 | kg | 20.50 | 0.290 | 5.95 | 0.458 | 9.39 |
| | 31130520 | 激光测量导向费 | 元 | | 19.200 | 19.20 | 30.400 | 30.40 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 1.26 | 2.000 | 2.19 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.387 | 389.47 | | |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | 0.467 | 588.09 |
| | 99094505 | 少先吊　1t | 台班 | 128.97 | 4.250 | 548.12 | 5.185 | 668.71 |
| | 99431706 | 高压油泵　50MPa | 台班 | 131.04 | 4.250 | 556.92 | 5.185 | 679.44 |
| | 99450507 | 立式油压千斤顶 200t | 台班 | 10.81 | 8.500 | 91.89 | 10.370 | 112.10 |

JSGCDE

## 4.12.2 接 口

工作内容：熬制沥青玛蹄脂、裁油毡，制填石棉水泥，抹口。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | | 6-1033 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 方涵接口 |
| 综合基价 | | | | | | 1896.21 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 1010.03 |
| | 材料费 | | | | | 593.27 |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费(19%) | | | | | 191.91 |
| | 利润(10%) | | | | | 101.00 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.649 | 1010.03 |
| 材料 | 80110303 | 素水泥浆 | $m^3$ | 472.71 | 0.017 | 8.04 |
| | 80010124 | 水泥砂浆 1:2.5 | $m^3$ | 265.07 | 0.129 | 34.19 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | $m^3$ | 825.00 | 0.037 | 30.53 |
| | 11592508 | 冷底子油 | kg | 4.50 | 4.040 | 18.18 |
| | 80152907 | 石油沥青玛蹄脂 | $m^3$ | 5920.24 | 0.059 | 349.29 |
| | 11573505 | 石油沥青油毡 350# | $m^2$ | 3.90 | 29.679 | 115.75 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 25.927 | 28.52 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.77 |

JSGCDE

# 4.13 混凝土管顶管平口管接口

## 4.13.1 沥青麻丝膨胀水泥接口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1034 | | 6-1035 | | 6-1036 | | 6-1037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 880 | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 343.00 | | 419.42 | | 482.79 | | 552.97 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 196.69 | | 221.63 | | 242.79 | | 265.29 | |
| | 材料费 | | | | 89.27 | | 133.52 | | 169.59 | | 210.74 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 37.37 | | 42.11 | | 46.13 | | 50.41 | |
| | 利润 (10%) | | | | 19.67 | | 22.16 | | 24.28 | | 26.53 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.658 | 196.69 | 2.995 | 221.63 | 3.281 | 242.79 | 3.585 | 265.29 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.013 | 4.03 | 0.014 | 4.34 | 0.017 | 5.27 | 0.018 | 5.58 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 10.240 | 56.32 | 15.518 | 85.35 | 19.748 | 108.61 | 24.656 | 135.61 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 4.686 | 5.15 | 7.106 | 7.82 | 9.042 | 9.95 | 11.286 | 12.41 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 2.611 | 22.45 | 3.958 | 34.04 | 5.029 | 43.25 | 6.283 | 54.03 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.32 | 1.500 | 1.97 | 1.500 | 2.51 | 1.500 | 3.11 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1038 | | 6-1039 | | 6-1040 | | 6-1041 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1350 | | 1500 | | 1650 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 725.33 | | 816.71 | | 911.93 | | 1063.52 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 356.09 | | 378.14 | | 398.64 | | 458.65 | |
| | 材料费 | | | | 265.97 | | 328.91 | | 397.69 | | 471.86 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 67.66 | | 71.85 | | 75.74 | | 87.14 | |
| | 利润 (10%) | | | | 35.61 | | 37.81 | | 39.86 | | 45.87 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.812 | 356.09 | 5.110 | 378.14 | 5.387 | 398.64 | 6.198 | 458.65 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.022 | 6.82 | 0.028 | 8.68 | 0.033 | 10.23 | 0.039 | 12.09 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 31.143 | 171.29 | 38.489 | 211.69 | 46.566 | 256.11 | 55.258 | 303.92 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 14.256 | 15.68 | 17.622 | 19.38 | 21.318 | 23.45 | 25.300 | 27.83 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 7.936 | 68.25 | 9.802 | 84.30 | 11.863 | 102.02 | 14.076 | 121.05 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 3.93 | 1.500 | 4.86 | 1.500 | 5.88 | 1.500 | 6.97 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1042 | | 6-1043 | | 6-1044 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1292.77 | | 1531.72 | | 1849.36 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 544.79 | | 643.21 | | 778.55 | |
| | 材料费 | | | | 589.99 | | 701.98 | | 845.03 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 103.51 | | 122.21 | | 147.92 | |
| | 利润 (10%) | | | | 54.48 | | 64.32 | | 77.86 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.362 | 544.79 | 8.692 | 643.21 | 10.521 | 778.55 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.046 | 14.26 | 0.059 | 18.29 | 0.069 | 21.39 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 69.197 | 380.58 | 82.171 | 451.94 | 98.993 | 544.46 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 31.680 | 34.85 | 37.620 | 41.38 | 45.320 | 49.85 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 17.626 | 151.58 | 20.930 | 180.00 | 25.214 | 216.84 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.72 | 1.500 | 10.37 | 1.500 | 12.49 |

JSGCDE

# 4.13.2 沥青麻丝石棉水泥接口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1045 | | 6-1046 | | 6-1047 | | 6-1048 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 880 | | 1000 | | 1100 | | 1200 | |
| 综合基价 | | | | | 561.55 | | 650.51 | | 717.83 | | 791.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 361.49 | | 395.09 | | 418.10 | | 443.26 | |
| | 材料费 | | | | 95.23 | | 140.84 | | 178.48 | | 220.15 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 68.68 | | 75.07 | | 79.44 | | 84.22 | |
| | 利润 (10%) | | | | 36.15 | | 39.51 | | 41.81 | | 44.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.885 | 361.49 | 5.339 | 395.09 | 5.650 | 418.10 | 5.990 | 443.26 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | $m^3$ | 825.00 | 0.012 | 9.90 | 0.014 | 11.55 | 0.017 | 14.03 | 0.018 | 14.85 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 10.240 | 56.32 | 15.518 | 85.35 | 19.748 | 108.61 | 24.656 | 135.61 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 4.686 | 5.15 | 7.106 | 7.82 | 9.042 | 9.95 | 11.286 | 12.41 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 2.611 | 22.45 | 3.958 | 34.04 | 5.029 | 43.25 | 6.283 | 54.03 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.41 | 1.500 | 2.08 | 1.500 | 2.64 | 1.500 | 3.25 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1049 | | 6-1050 | | 6-1051 | | 6-1052 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1350 | | 1500 | | 1650 | | 1800 | |
| 综合基价 | | | | | 999.24 | | 1096.73 | | 1255.86 | | 1422.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 559.51 | | 583.86 | | 651.87 | | 721.06 | |
| | 材料费 | | | | 277.47 | | 343.55 | | 414.94 | | 492.25 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 106.31 | | 110.93 | | 123.86 | | 137.00 | |
| | 利润 (10%) | | | | 55.95 | | 58.39 | | 65.19 | | 72.11 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.561 | 559.51 | 7.890 | 583.86 | 8.809 | 651.87 | 9.744 | 721.06 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.022 | 18.15 | 0.028 | 23.10 | 0.033 | 27.23 | 0.039 | 32.18 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 31.143 | 171.29 | 38.489 | 211.69 | 46.566 | 256.11 | 55.258 | 303.92 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 14.256 | 15.68 | 17.622 | 19.38 | 21.318 | 23.45 | 25.300 | 27.83 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 7.936 | 68.25 | 9.802 | 84.30 | 11.863 | 102.02 | 14.076 | 121.05 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 4.10 | 1.500 | 5.08 | 1.500 | 6.13 | 1.500 | 7.27 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1053 | | 6-1054 | | 6-1055 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1726.12 | | 2006.55 | | 2494.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 874.46 | | 987.38 | | 1250.67 | |
| | 材料费 | | | | 598.06 | | 732.83 | | 881.10 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 166.15 | | 187.60 | | 237.63 | |
| | 利润 (10%) | | | | 87.45 | | 98.74 | | 125.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.817 | 874.46 | 13.343 | 987.38 | 16.901 | 1250.67 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.046 | 37.95 | 0.059 | 48.68 | 0.069 | 56.93 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 66.335 | 364.84 | 82.171 | 451.94 | 98.993 | 544.46 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 31.680 | 34.85 | 37.620 | 41.38 | 45.320 | 49.85 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 17.626 | 151.58 | 20.930 | 180.00 | 25.214 | 216.84 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.84 | 1.500 | 10.83 | 1.500 | 13.02 |

JSGCDE

# 4.14 混凝土管顶管企口管接口、沥青麻丝膨胀水泥接口

## 4.14.1 沥青麻丝膨胀水泥接口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1056 | | 6-1057 | | 6-1058 | | 6-1059 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1100 | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 534.54 | | 588.59 | | 688.05 | | 810.97 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 290.82 | | 310.28 | | 350.09 | | 398.79 | |
| | 材料费 | | | | 159.38 | | 188.33 | | 236.43 | | 296.53 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 55.26 | | 58.95 | | 66.52 | | 75.77 | |
| | 利润 (10%) | | | | 29.08 | | 31.03 | | 35.01 | | 39.88 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.930 | 290.82 | 4.193 | 310.28 | 4.731 | 350.09 | 5.389 | 398.79 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.039 | 12.09 | 0.046 | 14.26 | 0.058 | 17.98 | 0.070 | 21.70 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 17.681 | 97.25 | 20.903 | 114.97 | 26.235 | 144.29 | 33.008 | 181.54 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 8.096 | 8.91 | 9.570 | 10.53 | 12.012 | 13.21 | 15.114 | 16.63 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 4.508 | 38.77 | 5.324 | 45.79 | 6.681 | 57.46 | 8.405 | 72.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.36 | 1.500 | 2.78 | 1.500 | 3.49 | 1.500 | 4.38 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1060 | | 6-1061 | | 6-1062 | | 6-1063 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | | 2200 | |
| 综合基价 | | | | | 943.07 | | 1088.56 | | 1310.22 | | 1558.81 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 453.92 | | 518.22 | | 609.83 | | 721.35 | |
| | 材料费 | | | | 357.52 | | 420.06 | | 523.54 | | 628.26 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 86.24 | | 98.46 | | 115.87 | | 137.06 | |
| | 利润 (10%) | | | | 45.39 | | 51.82 | | 60.98 | | 72.14 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.134 | 453.92 | 7.003 | 518.22 | 8.241 | 609.83 | 9.748 | 721.35 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.086 | 26.66 | 0.103 | 31.93 | 0.127 | 39.37 | 0.155 | 48.05 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 39.739 | 218.56 | 46.608 | 256.34 | 58.141 | 319.78 | 69.674 | 383.21 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 18.194 | 20.01 | 21.340 | 23.47 | 26.620 | 29.28 | 31.900 | 35.09 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 10.118 | 87.01 | 11.873 | 102.11 | 14.810 | 127.37 | 17.748 | 152.63 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 5.28 | 1.500 | 6.21 | 1.500 | 7.74 | 1.500 | 9.28 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1064 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | |
| | | | | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 1862.29 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 868.24 | |
| | 材料费 | | | | 742.26 | |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 164.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 86.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.733 | 868.24 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | $m^3$ | 310.00 | 0.187 | 57.97 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 82.171 | 451.94 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 37.620 | 41.38 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 20.930 | 180.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 10.97 |

JSGCDE

# 4.14.2 沥青麻丝石棉水泥接口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1065 | | 6-1066 | | 6-1067 | | 6-1068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1100 | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 941.07 | | 1005.85 | | 1169.71 | | 1316.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 590.15 | | 615.09 | | 699.97 | | 762.64 | |
| | 材料费 | | | | 179.77 | | 212.38 | | 266.75 | | 333.12 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 112.13 | | 116.87 | | 132.99 | | 144.90 | |
| | 利润 (10%) | | | | 59.02 | | 61.51 | | 70.00 | | 76.26 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.975 | 590.15 | 8.312 | 615.09 | 9.459 | 699.97 | 10.306 | 762.64 |
| 材料 | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 17.681 | 97.25 | 20.903 | 114.97 | 26.235 | 144.29 | 33.008 | 181.54 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.039 | 32.18 | 0.046 | 37.95 | 0.058 | 47.85 | 0.070 | 57.75 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 8.096 | 8.91 | 9.570 | 10.53 | 12.012 | 13.21 | 15.114 | 16.63 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 4.508 | 38.77 | 5.324 | 45.79 | 6.681 | 57.46 | 8.405 | 72.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 2.66 | 1.500 | 3.14 | 1.500 | 3.94 | 1.500 | 4.92 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1069 | | 6-1070 | | 6-1071 | | 6-1072 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | | 2200 | |
| 综合基价 | | | | | 1543.43 | | 1725.47 | | 2099.63 | | 2405.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 884.45 | | 970.21 | | 1170.31 | | 1315.05 | |
| | 材料费 | | | | 402.48 | | 473.90 | | 589.93 | | 709.29 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 168.05 | | 184.34 | | 222.36 | | 249.86 | |
| | 利润 (10%) | | | | 88.45 | | 97.02 | | 117.03 | | 131.51 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.952 | 884.45 | 13.111 | 970.21 | 15.815 | 1170.31 | 17.771 | 1315.05 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.086 | 70.95 | 0.103 | 84.98 | 0.127 | 104.78 | 0.155 | 127.88 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 39.739 | 218.56 | 46.608 | 256.34 | 58.141 | 319.78 | 69.674 | 383.21 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 18.194 | 20.01 | 21.340 | 23.47 | 26.620 | 29.28 | 31.900 | 35.09 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 10.118 | 87.01 | 11.873 | 102.11 | 14.810 | 127.37 | 17.748 | 152.63 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 5.95 | 1.500 | 7.00 | 1.500 | 8.72 | 1.500 | 10.48 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、填、抹（打）管口、材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | | 6-1073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 管径(mm) |
| | | | | | | 2400 |
| 综合基价 | | | | | | 2995.02 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 1670.55 |
| | 材料费 | | | | | 840.01 |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | | 317.40 |
| | 利润 (10%) | | | | | 167.06 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.575 | 1670.55 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.187 | 154.28 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 82.171 | 451.94 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 20.930 | 180.00 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 37.620 | 41.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 12.41 |

JSGCDE

# 4.14.3 橡胶垫板膨胀水泥接口

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1074 | | 6-1075 | | 6-1076 | | 6-1077 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1100 | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 1003.96 | | 1145.22 | | 1504.78 | | 1838.43 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 324.12 | | 349.80 | | 399.60 | | 461.17 | |
| | 材料费 | | | | 585.85 | | 693.98 | | 989.30 | | 1243.52 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 61.58 | | 66.46 | | 75.92 | | 87.62 | |
| | 利润 (10%) | | | | 32.41 | | 34.98 | | 39.96 | | 46.12 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.380 | 324.12 | 4.727 | 349.80 | 5.400 | 399.60 | 6.232 | 461.17 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | $m^3$ | 310.00 | 0.039 | 12.09 | 0.046 | 14.26 | 0.058 | 17.98 | 0.070 | 21.70 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 52.920 | 476.28 | 62.640 | 563.76 | 91.680 | 825.12 | 115.440 | 1038.96 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 5.100 | 61.20 | 6.100 | 73.20 | 7.600 | 91.20 | 9.500 | 114.00 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 0.800 | 12.80 | 0.910 | 14.56 | 1.110 | 17.76 | 1.400 | 22.40 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 1.900 | 14.82 | 2.300 | 17.94 | 2.900 | 22.62 | 3.600 | 28.08 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.66 | 1.500 | 10.26 | 1.500 | 14.62 | 1.500 | 18.38 |

JSGCDE

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1078 | | 6-1079 | | 6-1080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 2178.02 | | 2539.29 | | 3378.07 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 528.80 | | 606.43 | | 719.06 | |
| | 材料费 | | | | 1495.87 | | 1757.00 | | 2450.48 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 100.47 | | 115.22 | | 136.62 | |
| | 利润 (10%) | | | | 52.88 | | 60.64 | | 71.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.146 | 528.80 | 8.195 | 606.43 | 9.717 | 719.06 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.086 | 26.66 | 0.103 | 31.93 | 0.127 | 39.37 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 138.840 | 1249.56 | 163.080 | 1467.72 | 231.840 | 2086.56 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 11.400 | 136.80 | 13.300 | 159.60 | 16.600 | 199.20 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 1.700 | 27.20 | 2.000 | 32.00 | 2.500 | 40.00 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 4.300 | 33.54 | 5.100 | 39.78 | 6.300 | 49.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 22.11 | 1.500 | 25.97 | 1.500 | 36.21 |

JSGCDE

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1081 | | 6-1082 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 4038.34 | | 4787.98 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 852.33 | | 1023.12 | |
| | 材料费 | | | | 2938.84 | | 3468.16 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 161.94 | | 194.39 | |
| | 利润 (10%) | | | | 85.23 | | 102.31 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.518 | 852.33 | 13.826 | 1023.12 |
| 材料 | 80010171 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 310.00 | 0.155 | 48.05 | 0.187 | 57.97 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 277.920 | 2501.28 | 328.080 | 2952.72 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 19.900 | 238.80 | 23.400 | 280.80 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 3.000 | 48.00 | 3.500 | 56.00 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 7.600 | 59.28 | 8.900 | 69.42 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 43.43 | 1.500 | 51.25 |

JSGCDE

# 4.14.4 橡胶垫板石棉水泥接口

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1083 | | 6-1084 | | 6-1085 | | 6-1086 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1100 | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综合基价 | | | | | 1410.58 | | 1562.36 | | 1986.81 | | 2344.30 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 623.52 | | 654.53 | | 749.55 | | 824.95 | |
| | 材料费 | | | | 606.24 | | 718.02 | | 1019.89 | | 1280.11 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 118.47 | | 124.36 | | 142.41 | | 156.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 62.35 | | 65.45 | | 74.96 | | 82.50 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.426 | 623.52 | 8.845 | 654.53 | 10.129 | 749.55 | 11.148 | 824.95 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | $m^3$ | 825.00 | 0.039 | 32.18 | 0.046 | 37.95 | 0.058 | 47.85 | 0.070 | 57.75 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 52.920 | 476.28 | 62.640 | 563.76 | 91.728 | 825.55 | 115.440 | 1038.96 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 5.100 | 61.20 | 6.100 | 73.20 | 7.600 | 91.20 | 9.500 | 114.00 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 0.800 | 12.80 | 0.910 | 14.56 | 1.100 | 17.60 | 1.400 | 22.40 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 1.900 | 14.82 | 2.300 | 17.94 | 2.900 | 22.62 | 3.600 | 28.08 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 8.96 | 1.500 | 10.61 | 1.500 | 15.07 | 1.500 | 18.92 |

JSGCDE

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1087 | | 6-1088 | | 6-1089 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 2778.46 | | 3174.87 | | 4167.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 959.41 | | 1057.39 | | 1279.53 | |
| | 材料费 | | | | 1540.82 | | 1810.84 | | 2516.88 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 182.29 | | 200.90 | | 243.11 | |
| | 利润 (10%) | | | | 95.94 | | 105.74 | | 127.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.965 | 959.41 | 14.289 | 1057.39 | 17.291 | 1279.53 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.086 | 70.95 | 0.103 | 84.98 | 0.127 | 104.78 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 138.840 | 1249.56 | 163.080 | 1467.72 | 231.840 | 2086.56 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 11.400 | 136.80 | 13.300 | 159.60 | 16.600 | 199.20 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 1.700 | 27.20 | 2.000 | 32.00 | 2.500 | 40.00 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 4.300 | 33.54 | 5.100 | 39.78 | 6.300 | 49.14 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 22.77 | 1.500 | 26.76 | 1.500 | 37.20 |

JSGCDE

工作内容：清理管口，调配嵌缝及粘接材料，制粘垫板，抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1090 | | 6-1091 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 4885.35 | | 5920.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1446.11 | | 1825.43 | |
| | 材料费 | | | | 3019.87 | | 3565.92 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 274.76 | | 346.83 | |
| | 利润 (10%) | | | | 144.61 | | 182.54 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.542 | 1446.11 | 24.668 | 1825.43 |
| 材料 | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.155 | 127.88 | 0.187 | 154.28 |
| | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 9.00 | 277.920 | 2501.28 | 328.080 | 2952.72 |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 19.900 | 238.80 | 23.400 | 280.80 |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 3.000 | 48.00 | 3.500 | 56.00 |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 7.600 | 59.28 | 8.900 | 69.42 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 44.63 | 1.500 | 52.70 |

JSGCDE

# 4.15 顶管接口外套环

工作内容：清理管口，安放“O”形橡胶圈、安放钢制外套环，刷环氧沥青漆。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1092 | | 6-1093 | | 6-1094 | | 6-1095 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1200 | | 1400 | | 1600 | |
| 综合基价 | | | | | 1458.54 | | 1692.71 | | 2350.28 | | 2520.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 857.14 | | 1002.18 | | 1476.89 | | 1549.49 | |
| | 材料费 | | | | 352.83 | | 399.90 | | 445.09 | | 521.20 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 162.86 | | 190.41 | | 280.61 | | 294.40 | |
| | 利润 (10%) | | | | 85.71 | | 100.22 | | 147.69 | | 154.95 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.583 | 857.14 | 13.543 | 1002.18 | 19.958 | 1476.89 | 20.939 | 1549.49 |
| 材料 | 15073507 | 钢板外套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 02051102 | O型橡胶圈 Φ30 | m | 5.00 | 35.700 | 178.50 | 40.500 | 202.50 | 44.928 | 224.64 | 54.000 | 270.00 |
| | 03055509 | 带母带垫螺栓 M14 | 套 | 0.52 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 |
| | 11030307 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 15.00 | 11.275 | 169.13 | 12.813 | 192.20 | 14.350 | 215.25 | 16.400 | 246.00 |

JSGCDE

工作内容：清理管口，安放“O”形橡胶圈、安放钢制外套环，刷环氧沥青漆。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1096 | | 6-1097 | | 6-1098 | | 6-1099 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1800 | | 2000 | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 2638.88 | | 2903.13 | | 3157.30 | | 3446.14 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1608.76 | | 1760.46 | | 1912.09 | | 2070.30 | |
| | 材料费 | | | | 563.58 | | 632.13 | | 690.70 | | 775.45 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 305.66 | | 334.49 | | 363.30 | | 393.36 | |
| | 利润 (10%) | | | | 160.88 | | 176.05 | | 191.21 | | 207.03 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 21.740 | 1608.76 | 23.790 | 1760.46 | 25.839 | 1912.09 | 27.977 | 2070.30 |
| 材料 | 15073507 | 钢板外套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 02051102 | O型橡胶圈 Φ30 | m | 5.00 | 59.400 | 297.00 | 66.960 | 334.80 | 75.600 | 378.00 | 86.400 | 432.00 |
| | 03055509 | 带母带垫螺栓 M14 | 套 | 0.52 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 | 10.000 | 5.20 |
| | 11030307 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 15.00 | 17.425 | 261.38 | 19.475 | 292.13 | 20.500 | 307.50 | 22.550 | 338.25 |

JSGCDE

# 4.16 顶管接口内套环

## 4.16.1 平　口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1100 | | 6-1101 | | 6-1102 | | 6-1103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | 1350 | |
| 综合基价 | | | | | 2743.58 | | 2976.56 | | 3195.40 | | 3609.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1780.74 | | 1897.51 | | 2010.14 | | 2246.27 | |
| | 材料费 | | | | 446.43 | | 528.77 | | 602.32 | | 711.62 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 338.34 | | 360.53 | | 381.93 | | 426.79 | |
| | 利润 (10%) | | | | 178.07 | | 189.75 | | 201.01 | | 224.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.064 | 1780.74 | 25.642 | 1897.51 | 27.164 | 2010.14 | 30.355 | 2246.27 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 80070307 | 防水砂浆　1:3 | m³ | 346.39 | | | 0.048 | 16.63 | 0.053 | 18.36 | 0.059 | 20.44 |
| | 80090333 | 石棉水泥　3:7 | m³ | 825.00 | 0.083 | 68.48 | 0.091 | 75.08 | 0.099 | 81.68 | 0.114 | 94.05 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 45.315 | 249.23 | 52.375 | 288.06 | 60.282 | 331.55 | 71.582 | 393.70 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 20.746 | 22.82 | 24.046 | 26.45 | 27.500 | 30.25 | 32.780 | 36.06 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 11.546 | 99.30 | 13.342 | 114.74 | 15.300 | 131.58 | 18.238 | 156.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 6.60 | 1.500 | 7.81 | 1.500 | 8.90 | 1.500 | 10.52 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1104 | | 6-1105 | | 6-1106 | | 6-1107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1500 | | 1650 | | 1800 | | 2000 | |
| 综合基价 | | | | | 5247.72 | | 5877.24 | | 6459.81 | | 8316.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2625.74 | | 2938.39 | | 3206.20 | | 3833.57 | |
| | 材料费 | | | | 1860.52 | | 2086.72 | | 2323.81 | | 3370.97 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 498.89 | | 558.29 | | 609.18 | | 728.38 | |
| | 利润 (10%) | | | | 262.57 | | 293.84 | | 320.62 | | 383.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.483 | 2625.74 | 39.708 | 2938.39 | 43.327 | 3206.20 | 51.805 | 3833.57 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 01010115 | 钢筋 Φ16 | kg | 3.99 | 222.664 | 888.43 | 245.752 | 980.55 | 268.944 | 1073.09 | 468.416 | 1868.98 |
| | 80070307 | 防水砂浆 1:3 | m³ | 346.39 | 0.450 | 155.88 | 0.498 | 172.50 | 0.545 | 188.78 | 0.710 | 245.94 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.130 | 107.25 | 0.145 | 119.63 | 0.162 | 133.65 | 0.183 | 150.98 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 83.178 | 457.48 | 95.580 | 525.69 | 109.085 | 599.97 | 128.779 | 708.28 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 38.060 | 41.87 | 43.758 | 48.13 | 50.028 | 55.03 | 58.960 | 64.86 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 21.175 | 182.11 | 24.347 | 209.38 | 27.785 | 238.95 | 32.803 | 282.11 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 27.50 | 1.500 | 30.84 | 1.500 | 34.34 | 1.500 | 49.82 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1108 | | 6-1109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | |
| | | | | | 2200 | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 9555.78 | | 10784.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4475.67 | | 5428.20 | |
| | 材料费 | | | | 3782.16 | | 3782.16 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 850.38 | | 1031.36 | |
| | 利润 (10%) | | | | 447.57 | | 542.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 60.482 | 4475.67 | 73.354 | 5428.20 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 01010115 | 钢筋 Φ16 | kg | 3.99 | 516.984 | 2062.77 | 516.984 | 2062.77 |
| | 80070307 | 防水砂浆 1:3 | m³ | 346.39 | 0.801 | 277.46 | 0.801 | 277.46 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.210 | 173.25 | 0.210 | 173.25 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 148.008 | 814.04 | 148.008 | 814.04 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 67.760 | 74.54 | 67.760 | 74.54 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 37.699 | 324.21 | 37.699 | 324.21 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 55.89 | 1.500 | 55.89 |

JSGCDE

# 4.16.2 企　口

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定　额　编　号 | | | | | 6-1110 | | 6-1111 | | 6-1112 | | 6-1113 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1100 | | 1200 | | 1350 | | 1500 | |
| 综 合 基 价 | | | | | 3201.08 | | 3385.98 | | 3847.17 | | 5721.81 | |
| 其中 | 人　工　费 | | | | 2069.71 | | 2181.52 | | 2437.56 | | 3000.26 | |
| | 材　料　费 | | | | 531.16 | | 571.82 | | 702.71 | | 1851.47 | |
| | 机　械　费 | | | | | | | | | | | |
| | 管　理　费　(19%) | | | | 393.24 | | 414.49 | | 463.14 | | 570.05 | |
| | 利 润　(10%) | | | | 206.97 | | 218.15 | | 243.76 | | 300.03 | |
| | 编号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.969 | 2069.71 | 29.480 | 2181.52 | 32.940 | 2437.56 | 40.544 | 3000.26 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 01010115 | 钢筋　Φ16 | kg | 3.99 | | | | | | | 222.664 | 888.43 |
| | 80070307 | 防水砂浆　1:3 | m³ | 346.39 | 0.048 | 16.63 | 0.053 | 18.36 | 0.059 | 20.44 | 0.450 | 155.88 |
| | 80090333 | 石棉水泥　3:7 | m³ | 825.00 | 0.113 | 93.23 | 0.099 | 81.68 | 0.151 | 124.58 | 0.173 | 142.73 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 50.456 | 277.51 | 56.466 | 310.56 | 66.791 | 367.35 | 77.698 | 427.34 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 12.852 | 110.53 | 14.443 | 124.21 | 17.014 | 146.32 | 19.829 | 170.53 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 23.100 | 25.41 | 25.960 | 28.56 | 30.580 | 33.64 | 35.640 | 39.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 7.85 | 1.500 | 8.45 | 1.500 | 10.38 | 1.500 | 27.36 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1114 | | 6-1115 | | 6-1116 | | 6-1117 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1650 | | 1800 | | 2000 | | 2200 | |
| 综合基价 | | | | | 6412.69 | | 7046.23 | | 8988.25 | | 10316.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3362.86 | | 3677.06 | | 4373.77 | | 5084.24 | |
| | 材料费 | | | | 2074.60 | | 2302.82 | | 3346.08 | | 3757.98 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 638.94 | | 698.64 | | 831.02 | | 966.01 | |
| | 利润 (10%) | | | | 336.29 | | 367.71 | | 437.38 | | 508.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 45.444 | 3362.86 | 49.690 | 3677.06 | 59.105 | 4373.77 | 68.706 | 5084.24 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | | (10.000) | |
| | 01010115 | 钢筋 Φ16 | kg | 3.99 | 245.752 | 980.55 | 268.944 | 1073.09 | 468.416 | 1868.98 | 516.984 | 2062.77 |
| | 80070307 | 防水砂浆 1:3 | m³ | 346.39 | 0.498 | 172.50 | 0.545 | 188.78 | 0.710 | 245.94 | 0.801 | 277.46 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.198 | 163.35 | 0.227 | 187.28 | 0.263 | 216.98 | 0.306 | 252.45 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 88.733 | 488.03 | 99.828 | 549.05 | 117.734 | 647.54 | 135.394 | 744.67 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 40.700 | 44.77 | 45.980 | 50.58 | 53.900 | 59.29 | 62.040 | 68.24 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 22.644 | 194.74 | 25.582 | 220.01 | 29.988 | 257.90 | 34.517 | 296.85 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 30.66 | 1.500 | 34.03 | 1.500 | 49.45 | 1.500 | 55.54 |

JSGCDE

工作内容：配制沥青麻丝，拌和砂浆、安装内套环、填抹（打）管口，材料运输。

计量单位：10个口

| 定额编号 | | | | | 6-1118 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管径(mm) | |
| | | | | | 2400 | |
| 综合基价 | | | | | 12141.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6174.41 | |
| | 材料费 | | | | 4176.40 | |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1173.14 | |
| | 利润 (10%) | | | | 617.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 83.438 | 6174.41 |
| 材料 | 15073506 | 钢板内套环 | 个 | | (10.000) | |
| | 01010115 | 钢筋 Φ16 | kg | 3.99 | 565.344 | 2255.72 |
| | 80070307 | 防水砂浆 1:3 | m³ | 346.39 | 0.877 | 303.78 |
| | 80090333 | 石棉水泥 3:7 | m³ | 825.00 | 0.353 | 291.23 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 154.251 | 848.38 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 70.620 | 77.68 |
| | 02290505 | 麻丝 | kg | 8.60 | 39.290 | 337.89 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 61.72 |

JSGCDE

# 4.17 顶管钢板套环制作

工作内容：划线、下料、坡口、压头、卷圆、找圆、组对、点焊、焊接、除锈、刷油、场内运输等。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1119 | | 6-1120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 壁厚(mm以内) | | | |
| | | | | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 6105.90 | | 5978.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 659.71 | | 605.76 | |
| | 材料费 | | | | 4699.67 | | 4680.52 | |
| | 机械费 | | | | 430.39 | | 400.38 | |
| | 管理费(19%) | | | | 207.12 | | 191.17 | |
| | 利润(10%) | | | | 109.01 | | 100.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.915 | 659.71 | 8.186 | 605.76 |
| 材料 | 01290186 | 钢板 δ4.5～10 | kg | 4.16 | 1050.000 | 4368.00 | 1050.000 | 4368.00 |
| | 11030307 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 15.00 | 10.530 | 157.95 | 7.900 | 118.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 17.050 | 98.89 | 19.470 | 112.93 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 3.450 | 11.39 | 4.350 | 14.36 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 1.150 | 20.70 | 1.450 | 26.10 |
| | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | 0.330 | 4.29 | 0.380 | 4.94 |
| | 03210405 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 3.80 | 1.450 | 5.51 | 1.370 | 5.21 |
| | 12310306 | 动力苯 | kg | 5.17 | 1.850 | 9.56 | 1.390 | 7.19 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 23.38 | 0.500 | 23.29 |
| 机械 | 99090704 | 门式起重机 10t | 台班 | 407.94 | 0.264 | 107.70 | 0.264 | 107.70 |
| | 99191108 | 剪板机 20×2500 | 台班 | 252.08 | 0.077 | 19.41 | 0.060 | 15.12 |
| | 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 251.34 | 0.145 | 36.44 | 0.145 | 36.44 |
| | 99192906 | 刨边机 12000 | 台班 | 586.32 | 0.102 | 59.80 | 0.077 | 45.15 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 2.057 | 207.04 | 1.947 | 195.97 |

JSGCDE

工作内容：划线、下料、坡口、压头、卷圆、找圆、组对、点焊、焊接、除锈、刷油、场内运输等。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1121 | | 6-1122 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 壁厚(mm以内) | | | |
| | | | | | 10 | | 12 | |
| 综合基价 | | | | | 5854.71 | | 5590.17 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 559.37 | | 453.47 | |
| | 材料费 | | | | 4644.61 | | 4587.75 | |
| | 机械费 | | | | 378.69 | | 323.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 178.23 | | 147.64 | |
| | 利润(10%) | | | | 93.81 | | 77.71 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.559 | 559.37 | 6.128 | 453.47 |
| 材料 | 01290207 | 钢板 δ10～20 | kg | 4.16 | 1050.000 | 4368.00 | 1050.000 | 4368.00 |
| | 11030307 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 15.00 | 6.320 | 94.80 | 5.270 | 79.05 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 17.880 | 103.70 | 13.310 | 77.20 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 4.230 | 13.96 | 3.200 | 10.56 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 1.410 | 25.38 | 1.067 | 19.21 |
| | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | 0.380 | 4.94 | 0.160 | 2.08 |
| | 03210405 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 3.80 | 1.310 | 4.98 | 1.070 | 4.07 |
| | 12310306 | 动力苯 | kg | 5.17 | 1.110 | 5.74 | 0.920 | 4.76 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 23.11 | 0.500 | 22.82 |
| 机械 | 99090704 | 门式起重机 10t | 台班 | 407.94 | 0.264 | 107.70 | 0.264 | 107.70 |
| | 99191108 | 剪板机 20×2500 | 台班 | 252.08 | 0.068 | 17.14 | 0.068 | 17.14 |
| | 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 251.34 | 0.128 | 32.17 | 0.102 | 25.64 |
| | 99192906 | 刨边机 12000 | 台班 | 586.32 | 0.060 | 35.18 | 0.034 | 19.93 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.853 | 186.50 | 1.522 | 153.19 |

JSGCDE

# 4.18 水平定向钻进敷设管道

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1123 | | 6-1124 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钻机导向孔 | | 扩孔 | |
| | | | | | | | DN300 | |
| 综合基价 | | | | | 1039.74 | | 1581.88 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 80.51 | | 75.85 | |
| | 材料费 | | | | 6.54 | | 16.61 | |
| | 机械费 | | | | 720.42 | | 1137.54 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 152.18 | | 230.54 | |
| | 利润 (10%) | | | | 80.09 | | 121.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.088 | 80.51 | 1.025 | 75.85 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (49.000) | | (97.000) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (1.896) | | (1.803) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (1.365) | | (1.091) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.392 | 6.54 | 3.533 | 16.61 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.013 | 112.28 | 0.024 | 207.29 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.053 | 136.73 | 0.142 | 366.34 |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.053 | 287.73 | 0.071 | 385.44 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.122 | 64.86 | 0.110 | 58.48 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.129 | 49.85 | 0.237 | 91.59 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.159 | 10.58 | 0.427 | 28.40 |
| | 31130537 | 其它机械费 | 元 | | 58.390 | 58.390 | | |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1125 | | 6-1126 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 扩孔 | | | |
| | | | | | DN400 | | DN500 | |
| 综合基价 | | | | | 2709.80 | | 3744.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 122.47 | | 169.09 | |
| | 材料费 | | | | 29.52 | | 46.12 | |
| | 机械费 | | | | 1955.27 | | 2697.65 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 394.77 | | 544.68 | |
| | 利润 (10%) | | | | 207.77 | | 286.67 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.655 | 122.47 | 2.285 | 169.09 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (20.800) | | (319.000) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (2.712) | | (3.621) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (1.918) | | (2.745) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.280 | 29.52 | 9.813 | 46.12 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.038 | 328.21 | 0.050 | 431.86 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.190 | 490.18 | 0.227 | 585.63 |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.152 | 825.18 | 0.227 | 1232.34 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.215 | 114.30 | 0.331 | 175.97 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.380 | 146.85 | 0.530 | 204.81 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.760 | 50.55 | 1.008 | 67.04 |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1127 | | 6-1128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 扩孔 | | | |
| | | | | | DN600 | | DN700 | |
| 综合基价 | | | | | 4978.28 | | 6861.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 213.93 | | 327.01 | |
| | 材料费 | | | | 66.41 | | 90.40 | |
| | 机械费 | | | | 3593.72 | | 4922.07 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 723.45 | | 997.33 | |
| | 利润 (10%) | | | | 380.77 | | 524.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.891 | 213.93 | 4.419 | 327.01 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (455.000) | | (683.000) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (5.000) | | (5.638) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (3.750) | | (4.106) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 14.130 | 66.41 | 19.233 | 90.40 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.122 | 1053.74 | 0.155 | 1338.76 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.250 | 644.97 | 0.233 | 601.11 |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.250 | 1357.20 | 0.390 | 2117.23 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.404 | 214.77 | 0.823 | 437.52 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.622 | 240.37 | 0.823 | 318.04 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 1.243 | 82.67 | 1.645 | 109.41 |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1129 | | 6-1130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 扩孔 | | | |
| | | | | | DN800 | | DN1000 | |
| 综合基价 | | | | | 8767.03 | | 12285.63 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 440.23 | | 533.39 | |
| | 材料费 | | | | 118.06 | | 184.48 | |
| | 机械费 | | | | 6264.40 | | 8847.35 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1273.88 | | 1782.34 | |
| | 利润 (10%) | | | | 670.46 | | 938.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.949 | 440.23 | 7.208 | 533.39 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (911.000) | | (1367.000) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (6.275) | | (7.550) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (4.461) | | (5.172) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 25.120 | 118.06 | 39.250 | 184.48 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.191 | 1649.70 | 0.344 | 2971.19 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.191 | 492.76 | | |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.574 | 3116.13 | 0.802 | 4353.90 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.957 | 508.76 | 1.492 | 793.18 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.957 | 369.82 | 1.492 | 576.57 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 1.913 | 127.23 | 2.293 | 152.51 |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1131 | | 6-1132 | | 6-1133 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 回拖布管 | | | | | |
| | | | | | DN300 | | DN400 | | DN500 | |
| 综合基价 | | | | | 1049.06 | | 1344.45 | | 1626.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 62.01 | | 105.30 | | 148.52 | |
| | 材料费 | | | | 8.11 | | 11.20 | | 11.92 | |
| | 机械费 | | | | 744.93 | | 928.23 | | 1102.80 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 153.32 | | 196.37 | | 237.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 80.69 | | 103.35 | | 125.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.838 | 62.01 | 1.423 | 105.30 | 2.007 | 148.52 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (81.000) | | (128.000) | | (128.000) | |
| | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.200) | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (1.726) | | (1.980) | | (1.980) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (1.270) | | (1.402) | | (1.402) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.726 | 8.11 | 2.382 | 11.20 | 2.537 | 11.92 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.013 | 112.28 | 0.016 | 138.19 | 0.019 | 164.11 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.078 | 201.23 | 0.079 | 203.81 | 0.083 | 214.13 |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.040 | 217.15 | 0.063 | 342.01 | 0.083 | 450.59 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.156 | 82.93 | 0.188 | 99.94 | 0.219 | 116.42 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.313 | 120.96 | 0.341 | 131.78 | 0.370 | 142.98 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.156 | 10.38 | 0.188 | 12.50 | 0.219 | 14.57 |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1134 | | 6-1135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 回拖布管 | | | |
| | | | | | DN600 | | DN700 | |
| 综合基价 | | | | | 1987.93 | | 2230.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 169.09 | | 195.21 | |
| | 材料费 | | | | 13.83 | | 15.74 | |
| | 机械费 | | | | 1361.22 | | 1521.56 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 290.76 | | 326.19 | |
| | 利润 (10%) | | | | 153.03 | | 171.68 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.285 | 169.09 | 2.638 | 195.21 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (151.000) | | (151.000) | |
| | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (2.107) | | (2.107) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (1.469) | | (1.469) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.943 | 13.83 | 3.349 | 15.74 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.044 | 380.04 | 0.046 | 397.31 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.086 | 221.87 | 0.068 | 175.43 |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.086 | 466.88 | 0.114 | 618.88 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.235 | 124.93 | 0.268 | 142.47 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.393 | 151.87 | 0.439 | 169.65 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.235 | 15.63 | 0.268 | 17.82 |

JSGCDE

工作内容：施工准备、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1136 | | 6-1137 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 回拖布管 | | | |
| | | | | | DN800 | | DN1000 | |
| 综合基价 | | | | | 2475.23 | | 3222.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 219.41 | | 219.41 | |
| | 材料费 | | | | 17.64 | | 18.58 | |
| | 机械费 | | | | 1685.70 | | 2264.22 | |
| | 管理费(19%) | | | | 361.97 | | 471.89 | |
| | 利润(10%) | | | | 190.51 | | 248.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.965 | 219.41 | 2.965 | 219.41 |
| 材料 | 04090313 | 膨润土 200目 | kg | | (178.000) | | (205.000) | |
| | 14451704 | 加强钢筋混凝土管 | m | | (10.200) | | (10.200) | |
| | 80110334 | 化学泥浆 | kg | | (2.360) | | (2.613) | |
| | 12300385 | 小苏打 | kg | | (1.601) | | (1.866) | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.754 | 17.64 | 3.954 | 18.58 |
| 机械 | 99351126 | 水平定向钻机 CASE6080 大 | 台班 | 8637.18 | 0.048 | 414.58 | 0.087 | 751.43 |
| | 99351127 | 水平定向钻机 ZT-25型 中 | 台班 | 2579.87 | 0.048 | 123.83 | | |
| | 99351128 | 水平定向钻机 ZT-40型 大 | 台班 | 5428.80 | 0.145 | 787.18 | 0.203 | 1102.05 |
| | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.290 | 154.17 | 0.332 | 176.50 |
| | 99070904 | 载重汽车 2.5t | 台班 | 386.44 | 0.483 | 186.65 | 0.549 | 212.16 |
| | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.290 | 19.29 | 0.332 | 22.08 |

JSGCDE

# 5　给排水构筑物

## 说　明

本章定额包括沉井、现浇钢筋混凝土池、预制混凝土构件、折（壁）板、滤料铺设、防水工程、施工缝、井池渗漏试验等项目。

1. 沉井：

(1) 沉井工程系按深度 12m 以内，陆上排水沉井考虑的。水中沉井、 陆上水冲法沉井以及离河岸边近的沉井，需要采取地基加固等特殊措施者，可执行《第四册　隧道工程》相应项目。

(2) 沉井下沉项目中已考虑了沉井下沉的纠偏因素，但不包括压重助沉措施，若发生可另行计算。

(3) 沉井制作不包括外渗剂，若使用外渗剂时可按当地有关规定执行。

2. 现浇钢筋混凝土池类：

(1) 池壁遇有附壁柱时，按相应柱定额项目执行，其中人工乘以系数 1.05，其它不变。

(2) 池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用；池壁牛腿是指池壁上向内出檐以承托池盖用。

(3) 无梁盖柱包括柱帽及柱座。

(4) 井字梁、框架梁均执行连续梁项目。

(5) 混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上 3.6m 以内施工考虑的，如超过 3.6m 者按：采用卷扬机施工的，每 $10m^3$ 混凝土增加卷扬机(带塔)和人工见下表；采用塔式起重机施工的,每 $10m^3$ 混凝土增加塔式起重机台班，按相应项目中搅拌机台班用量的 50%计算。

| 序　号 | 项目名称 | 增加人工工日 | 增加卷扬机（带塔）台班 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池壁、隔墙 | 8.7 | 0.59 |
| 2 | 柱、梁 | 6.1 | 0.39 |
| 3 | 池盖 | 6.1 | 0.39 |

(6) 池盖定额项目中不包括进人孔，应按安装预算定额相应分册项目执行。

(7) 格型池池壁执行直型池壁相应项目（指厚度）人工乘以系数 1.15，其它不变。

(8) 悬空落泥斗按落泥斗相应项目人工乘以系数 1.4，其它不变。

3. 预制混凝土构件：

(1) 预制混凝土滤板中已包括了所设置预埋件 ABS 塑料滤头的套管用工，不得另计。

(2) 集水槽若需留孔时，按每 10 个孔增加 0.5 个工日计。

(3) 除混凝土滤板、铸铁滤板、支墩安装外，其它预制混凝土构件安装均执行异型构件安装项目。

4. 施工缝：

(1) 各种材质填缝的断面取定如下表。

| 序 号 | 项目名称 | 断面尺寸 |
|---|---|---|
| 1 | 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥 | 3cm×2cm |
| 2 | 油浸木丝板 | 2.5cm×15cm |
| 3 | 紫铜板止水带 | 展开宽 45cm |
| 4 | 氯丁橡胶止水带 | 展开宽 30cm |
| 5 | 其余均为 | 15cm×3cm |

(2) 如实际设计的施工缝断面与上表不同时，材料用量可以换算，其它不变。

(3) 各项目的工作内容为：油浸麻丝，熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞；油浸木丝板，熬制沥青、浸木丝板、嵌缝；玛蹄脂，熬制玛蹄脂、灌缝；建筑油膏、沥青砂浆，熬制油膏沥青，拌和沥青砂浆，嵌缝；贴氯丁橡胶片，清理、用乙酸乙脂洗缝，隔纸，用氯丁胶粘剂贴氯丁橡胶片，最后在氯丁橡胶片上涂胶铺砂；紫铜板止水带，铜板剪裁、焊接成型，铺设；聚氯乙烯胶泥，清缝、水泥砂浆勾缝，垫牛皮纸，熬灌取氯乙烯胶泥；预埋止水带，止水带制作、接头及安装；铁皮盖板，平面埋木砖、钉木条、木条上钉铁皮；立面埋木砖、 木砖上钉铁皮；

5. 井、池渗漏试验：

(1) 井池渗漏试验容量在 500$m^3$ 是指井或小型池槽。

(2) 井、池渗漏试验注水采用电动单级离心清水泵，定额项目中已包括了泵的安装与拆除用工，不得再另计。

(3) 如构筑物池容量较大，需从一个池子向另一个池注水作渗漏试验采用潜水泵时，其台班单价可以换算，其它均不变。

6. 执行其它专业册的项目如下：

(1) 构筑物的垫层执行本册第 3 章非定型井、渠砌筑相应项目。

(2) 构筑物混凝土项目中的钢筋、模板项目执行本册第 7 章相应项目。

(3) 需要搭拆脚手架者，执行《第一册　通用项目》相应项目。

(4) 泵站上部工程以及本章中未包括的建筑工程相应的项目应执行各地建筑工程预算定额。

(5) 构筑物中的金属构件制作安装应执行《江苏省安装工程计价定额》相应册项目。

(6) 构筑物的防腐、内衬工程金属面应执行《江苏省安装工程计价定额》相应项目，非金属面应执行《江苏省建筑与装饰工程预算定额》相应项目。

# 工程量计算规则

1. 沉井：

(1) 沉井垫木按刃脚中心线以“100 延长米”为单位。

(2) 沉井井壁及隔墙的厚度不同，如上薄下厚，可按平均厚度执行相应定额。

2. 钢筋混凝土池：

(1) 钢筋混凝土各类构件均按图示尺寸，以混凝土实体积计算，不扣除 0.3 $m^2$ 以内的孔洞体积。

(2) 各类池盖中的进人孔、透气孔盖以及与盖相连接的结构，工程量合并在池盖中计算。

(3) 平底池的池底体积，应包括池壁下的扩大部分；池底带有斜坡时，斜坡部分应按坡底计算；锥形底应算至壁基梁底面，无壁基梁者算至锥底坡的上口。

(4) 池壁分别按不同厚度计算体积，如壁上薄下厚，以平均厚度计算。池壁高度应自池底板面算至池盖下面。

(5) 无梁盖柱的柱高，应自池底上表面算至池盖的下表面，并包括柱座、柱帽的体积。

(6) 无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积；肋形盖应包括主、次梁及盖部分的体积；球形盖应自池壁顶面以上，包括边侧梁的体积在内。

(7) 沉淀池水槽，系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形水槽，但不包括与水槽相连接的矩形梁，矩形梁可执行梁的相应项目。

3. 预制混凝土构件：

(1) 预制钢筋混凝土滤板按图示尺寸区分厚度以“10$m^3$”计算，不扣除滤头套管所占体积。

(2) 除钢筋混凝土滤板外其它预制混凝土构件均按图示尺寸以“$m^3$”计算，不扣除 0.3$m^2$ 以内孔洞所占体积。

4. 拆板、壁板制作安装：

(1) 折板安装区分材质均按图示尺寸以“$m^2$”计算。

(2) 稳流板安装区分材质不分断面均按图示长度以“延长米”计算。

5. 滤料铺设：各种滤料铺设均按设计要求的铺设平面乘以铺设厚度以“$m^3$”计算，锰砂、铁矿石滤料以“10t”计算。

6. 防水工程：

(1) 各种防水层按实铺面积，以“100$m^2$”计算,不扣除 0.3$m^2$以内孔洞所占面积。

(2) 平面与立面交接处的防水层，其上卷高度超过 500mm 时，按立面防水层计算。

7. 施工缝：各种材质的施工缝填缝及盖缝均不分断面按设计缝长以“延长米”计算。

8. 井、池渗漏试验：井、池的渗漏试验区分井、池的容量范围，以“1000$m^3$”水容量计算。

JSGCDE

# 5 给排水构筑物

## 5.1 沉　井

### 5.1.1 沉井垫木、灌砂

工作内容：1. 垫木：人工挖槽弃土，铺砂、洒水、夯实，铺设和抽除垫木，回填砂。 2. 灌砂：人工装、运、卸砂，人工灌、捣砂。
3. 砂垫层：平整基坑、运砂、分层铺平、浇水、振实。
4. 混凝土垫层：配料、浇捣、养生、凿除混凝土垫层。

计量单位：见表

| 定额编号 | | | | | 6-1138 | | 6-1139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 垫木(100m) | | 灌砂(10m³) | |
| 综合基价 | | | | | 19529.73 | | 1811.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 7044.21 | | 582.08 | |
| | 材料费 | | | | 9879.16 | | 1014.20 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 1901.94 | | 157.16 | |
| | 利润 (10%) | | | | 704.42 | | 58.21 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 95.192 | 7044.21 | 7.866 | 582.08 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.966 | 1545.60 | | |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 118.660 | 8231.44 | 14.300 | 991.99 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 18.320 | 16.30 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 18.260 | 85.82 | 4.725 | 22.21 |

工作内容：1. 垫木：人工挖槽弃土，铺砂、洒水、夯实，铺设和抽除垫木，回填砂。 2. 灌砂：人工装、运、卸砂，人工灌、捣砂。
3. 砂垫层：平整基坑、运砂、分层铺平、浇水、振实。
4. 混凝土垫层：配料、浇捣、养生、凿除混凝土垫层。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1140 | | 6-1141 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砂垫层(10m³) | | 混凝土垫层(10m³) | |
| 综合基价 | | | | | 2546.19 | | 7350.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 523.18 | | 2093.02 | |
| | 材料费 | | | | 1184.93 | | 2344.69 | |
| | 机械费 | | | | 470.44 | | 1561.19 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 268.28 | | 986.64 | |
| | 利润 (10%) | | | | 99.36 | | 365.42 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.070 | 523.18 | 28.284 | 2093.02 |
| 材料 | 80210143 | C15粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 219.69 | | | 10.150 | 2229.85 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 16.940 | 1175.13 | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | | | 48.000 | 48.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 2.560 | 2.28 | 4.600 | 4.09 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.600 | 7.52 | 13.350 | 62.75 |
| 机械 | 99090106 | 履带式起重机 15t | 台班 | 793.31 | 0.320 | 253.86 | 0.780 | 618.78 |
| | 99071102 | 自卸汽车 4t | 台班 | 542.40 | 0.320 | 173.57 | | |
| | 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 190.03 | | | 0.570 | 108.32 |
| | 99050113 | 涡浆式混凝土搅拌机 500L | 台班 | 267.86 | | | 0.570 | 152.68 |
| | 99431305 | 潜水泵 100 | 台班 | 29.66 | 1.450 | 43.01 | | |
| | 99433307 | 电动空气压缩机 1m³/min | 台班 | 154.92 | | | 3.900 | 604.19 |
| | 99330704 | 风动凿岩机(手持式) | 台班 | 9.90 | | | 7.800 | 77.22 |

JSGCDE

## 5.1.2 沉井制作

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、抹平、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1142 | | 6-1143 | | 6-1144 | | 6-1145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井壁及隔墙 | | | | 底板 | | | |
| | | | | | 厚度50cm内 | | 厚度50cm外 | | 厚度50cm内 | | 厚度50cm外 | |
| 综合基价 | | | | | 5381.73 | | 5257.46 | | 4917.07 | | 4805.18 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1464.90 | | 1389.50 | | 1032.60 | | 1002.63 | |
| | 材料费 | | | | 2666.08 | | 2649.83 | | 2673.02 | | 2648.94 | |
| | 机械费 | | | | 517.33 | | 513.88 | | 605.39 | | 571.27 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 535.20 | | 513.91 | | 442.26 | | 424.95 | |
| | 利润 (10%) | | | | 198.22 | | 190.34 | | 163.80 | | 157.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.796 | 1464.90 | 18.777 | 1389.50 | 13.954 | 1032.60 | 13.549 | 1002.63 |
| 材料 | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | | | | | 29.840 | 29.84 | 14.920 | 14.92 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.600 | 8.54 | 9.600 | 8.54 | 9.600 | 8.54 | 9.600 | 8.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 12.800 | 60.16 | 9.410 | 44.23 | 7.900 | 37.13 | 6.050 | 28.44 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 52.28 | 2.000 | 51.96 | 2.000 | 52.41 | 2.000 | 51.94 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 2.100 | 325.71 | 2.100 | 325.71 | 2.690 | 417.22 | 2.470 | 383.10 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.222 | 191.62 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、抹平、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1146 | | 6-1147 | | 6-1148 | | 6-1149 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 顶板 | | 刃角 | | 地下结构梁 | | 地下结构柱 | |
| 综合基价 | | | | | 4893.74 | | 5265.25 | | 5890.95 | | 6321.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1006.70 | | 1728.64 | | 1721.31 | | 2029.01 | |
| | 材料费 | | | | 2768.05 | | 2639.22 | | 2660.88 | | 2667.83 | |
| | 机械费 | | | | 544.90 | | 188.17 | | 636.41 | | 637.96 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 418.93 | | 517.54 | | 636.58 | | 720.08 | |
| | 利润 (10%) | | | | 155.16 | | 191.68 | | 235.77 | | 266.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.604 | 1006.70 | 23.360 | 1728.64 | 23.261 | 1721.31 | 27.419 | 2029.01 |
| 材料 | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 | 10.200 | 2545.10 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 40.695 | 40.70 | | | | | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.600 | 8.54 | 4.800 | 4.27 | 9.600 | 8.54 | 9.600 | 8.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 25.410 | 119.43 | 8.106 | 38.10 | 11.718 | 55.07 | 13.167 | 61.88 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 54.28 | 2.000 | 51.75 | 2.000 | 52.17 | 2.000 | 52.31 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 2.300 | 356.73 | | | 2.890 | 448.24 | 2.900 | 449.79 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 |

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、抹平、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | | 6-1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 地下结构平台 |
| 综合基价 | | | | | | 5351.27 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 1304.10 |
| | 材料费 | | | | | 2735.27 |
| | 机械费 | | | | | 605.39 |
| | 管理费 (27%) | | | | | 515.56 |
| | 利润 (10%) | | | | | 190.95 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.623 | 1304.10 |
| 材料 | 80210145 | C25粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 249.52 | 10.200 | 2545.10 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 40.695 | 40.70 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.600 | 8.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 18.575 | 87.30 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 53.63 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 2.690 | 417.22 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.200 | 188.17 |

JSGCDE

## 5.1.3 沉井下沉

工作内容：搭拆平台及起吊设备、挖土、吊土、装车。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1151 | | 6-1152 | | 6-1153 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 人工挖土(井深8m以内) | | | | 人工挖淤泥、流砂 | |
| | | | | | 一、二类土 | | 三、四类土 | | 井深8m以内 | |
| 综合基价 | | | | | 1379.03 | | 1828.44 | | 2444.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 811.85 | | 1056.05 | | 1388.39 | |
| | 材料费 | | | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 194.74 | | 278.58 | | 395.94 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 271.78 | | 360.35 | | 481.77 | |
| | 利润 (10%) | | | | 100.66 | | 133.46 | | 178.43 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.971 | 811.85 | 14.271 | 1056.05 | 18.762 | 1388.39 |
| 机械 | 99094505 | 少先吊 1t | 台班 | 128.97 | 1.510 | 194.74 | 2.160 | 278.58 | 3.070 | 395.94 |

JSGCDE

工作内容：搭拆平台及起吊设备、挖土、吊土、装车。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1154 | | 6-1155 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 机械挖土 | | 机械挖淤泥、流砂 | |
| | | | | | 井深12m以内 | | | |
| 综合基价 | | | | | 834.85 | | 1182.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 278.39 | | 395.31 | |
| | 材料费 | | | | | | | |
| | 机械费 | | | | 330.99 | | 467.71 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 164.53 | | 233.02 | |
| | 利润 (10%) | | | | 60.94 | | 86.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.762 | 278.39 | 5.342 | 395.31 |
| 机械 | 99010303 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m³ | 台班 | 719.55 | 0.460 | 330.99 | 0.650 | 467.71 |

JSGCDE

# 5.2 现浇钢筋混凝土池

## 5.2.1 池 底

### (1)半地下室池底

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1156 | | 6-1157 | | 6-1158 | | 6-1159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平池底(厚度) | | | | 锥坡池底(厚度) | | | |
| | | | | | 50cm以内 | | 50cm以外 | | 50cm以内 | | 50cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 4520.48 | | 4443.18 | | 4545.62 | | 4459.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1152.55 | | 1121.17 | | 1170.90 | | 1136.27 | |
| | 材料费 | | | | 2857.27 | | 2822.97 | | 2857.27 | | 2818.68 | |
| | 机械费 | | | | 61.47 | | 61.47 | | 61.47 | | 61.47 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 327.79 | | 319.31 | | 332.74 | | 323.39 | |
| | 利润 (10%) | | | | 121.40 | | 118.26 | | 123.24 | | 119.77 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.575 | 1152.55 | 15.151 | 1121.17 | 15.823 | 1170.90 | 15.355 | 1136.27 |
| 材料 | 80210918 | C30P10粒径40,42.5级坍落度35～50 | m³ | 269.00 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 49.525 | 49.53 | 27.518 | 27.52 | 49.525 | 49.53 | 24.762 | 24.76 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.140 | 2.79 | 3.140 | 2.79 | 3.140 | 2.79 | 3.140 | 2.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 13.010 | 61.15 | 10.395 | 48.86 | 13.010 | 61.15 | 10.070 | 47.33 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1160 | | 6-1161 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 圆池底(厚度) | | | |
| | | | | | 50cm以内 | | 50cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 4695.36 | | 4617.34 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1280.20 | | 1244.38 | |
| | 材料费 | | | | 2857.27 | | 2828.32 | |
| | 机械费 | | | | 61.47 | | 61.47 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 362.25 | | 352.58 | |
| | 利润 (10%) | | | | 134.17 | | 130.59 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.300 | 1280.20 | 16.816 | 1244.38 |
| 材料 | 80210918 | C30P10粒径40,42.5级坍落度35～50 | m³ | 269.00 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 49.525 | 49.53 | 30.950 | 30.95 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.140 | 2.79 | 3.140 | 2.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 13.010 | 61.15 | 10.805 | 50.78 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 |

JSGCDE

## (2)架空式池底

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1162 | | 6-1163 | | 6-1164 | | 6-1165 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平池底(厚度) | | | | 方锥池底(厚度) | | | |
| | | | | | 30cm以内 | | 30cm以外 | | 30cm以内 | | 30cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 4695.36 | | 4617.24 | | 4724.26 | | 4469.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1280.20 | | 1244.31 | | 1301.29 | | 1136.49 | |
| | 材料费 | | | | 2857.27 | | 2828.32 | | 2857.27 | | 2828.32 | |
| | 机械费 | | | | 61.47 | | 61.47 | | 61.47 | | 61.47 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 362.25 | | 352.56 | | 367.95 | | 323.45 | |
| | 利润 (10%) | | | | 134.17 | | 130.58 | | 136.28 | | 119.80 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.300 | 1280.20 | 16.815 | 1244.31 | 17.585 | 1301.29 | 15.358 | 1136.49 |
| 材料 | 80210918 | C30P10粒径40,42.5级坍落度35～50 | m³ | 269.00 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 | 10.200 | 2743.80 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 49.525 | 49.53 | 30.950 | 30.95 | 49.525 | 49.53 | 30.950 | 30.95 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.140 | 2.79 | 3.140 | 2.79 | 3.136 | 2.79 | 3.136 | 2.79 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 13.010 | 61.15 | 10.805 | 50.78 | 13.010 | 61.15 | 10.805 | 50.78 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 | 0.392 | 61.47 |

JSGCDE

## 5.2.2 池壁(隔墙)

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1166 | | 6-1167 | | 6-1168 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 直、矩形(厚度) | | | | | |
| | | | | | 20cm以内 | | 30cm以内 | | 30cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 5042.41 | | 4912.14 | | 4693.62 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1777.26 | | 1687.35 | | 1532.24 | |
| | 材料费 | | | | 2470.51 | | 2463.41 | | 2457.39 | |
| | 机械费 | | | | 100.04 | | 100.04 | | 100.04 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 506.87 | | 482.60 | | 440.72 | |
| | 利润 (10%) | | | | 187.73 | | 178.74 | | 163.23 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.017 | 1777.26 | 22.802 | 1687.35 | 20.706 | 1532.24 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.100 | 4.54 | 5.100 | 4.54 | 5.100 | 4.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 12.201 | 57.34 | 10.689 | 50.24 | 9.408 | 44.22 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.638 | 100.04 | 0.638 | 100.04 | 0.638 | 100.04 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1169 | | 6-1170 | | 6-1171 | | 6-1172 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 圆、弧形(厚度) | | | | | | 池壁挑檐 | |
| | | | | | 20cm以内 | | 30cm以内 | | 30cm以外 | | | |
| 综合基价 | | | | | 5113.39 | | 4968.17 | | 4729.21 | | 4514.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1829.50 | | 1730.56 | | 1559.99 | | 1291.89 | |
| | 材料费 | | | | 2469.92 | | 2460.25 | | 2454.97 | | 2525.40 | |
| | 机械费 | | | | 100.04 | | 100.04 | | 100.04 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 520.98 | | 494.26 | | 448.21 | | 392.00 | |
| | 利润 (10%) | | | | 192.95 | | 183.06 | | 166.00 | | 145.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.723 | 1829.50 | 23.386 | 1730.56 | 21.081 | 1559.99 | 17.458 | 1291.89 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | | | | | | | 14.997 | 15.00 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.100 | 4.54 | 5.100 | 4.54 | 5.100 | 4.54 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 12.075 | 56.75 | 10.017 | 47.08 | 8.894 | 41.80 | 20.108 | 94.51 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.638 | 100.04 | 0.638 | 100.04 | 0.638 | 100.04 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1173 | | 6-1174 | | 6-1175 | | 6-1176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池壁牛腿 | | 配水花墙(厚度) | | | | 砖穿孔墙 | |
| | | | | | | | 20cm以内 | | 20cm以外 | | | |
| 综合基价 | | | | | 4596.37 | | 6341.41 | | 5945.97 | | 3691.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1369.96 | | 2664.59 | | 2382.73 | | 1249.42 | |
| | 材料费 | | | | 2500.39 | | 2471.79 | | 2462.50 | | 1945.96 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | | 24.53 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 413.08 | | 762.63 | | 686.52 | | 343.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 152.99 | | 282.45 | | 254.27 | | 127.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.513 | 1369.96 | 36.008 | 2664.59 | 32.199 | 2382.73 | 16.884 | 1249.42 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | | |
| | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | | | | | | | 1.179 | 214.85 |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | | | | | | | 40.170 | 1727.31 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 12.002 | 12.00 | 3.338 | 3.34 | 2.787 | 2.79 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.425 | 72.50 | 11.183 | 52.56 | 9.324 | 43.82 | 0.809 | 3.80 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | | |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | | | | | | | 0.200 | 24.53 |

JSGCDE

## 5.2.3 柱　梁

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1177 | | 6-1178 | | 6-1179 | | 6-1180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 无梁盖柱 | | 矩(方)柱 | | 圆型柱 | | 连续梁 | |
| 综合基价 | | | | | 5039.40 | | 4914.08 | | 5161.68 | | 4918.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1704.66 | | 1616.75 | | 1792.58 | | 1617.20 | |
| | 材料费 | | | | 2484.89 | | 2480.00 | | 2486.72 | | 2483.34 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 503.44 | | 479.71 | | 527.18 | | 479.83 | |
| | 利润 (10%) | | | | 186.46 | | 177.67 | | 195.25 | | 177.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.036 | 1704.66 | 21.848 | 1616.75 | 24.224 | 1792.58 | 21.854 | 1617.20 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | | | | | | | 14.150 | 14.15 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 14.680 | 69.00 | 13.640 | 64.11 | 15.070 | 70.83 | 11.340 | 53.30 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1181 | | 6-1182 | | 6-1183 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 单梁 | | 悬臂梁 | | 异型环梁 | |
| 综合基价 | | | | | 4829.31 | | 5033.53 | | 4970.10 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1537.72 | | 1700.89 | | 1659.89 | |
| | 材料费 | | | | 2503.50 | | 2484.18 | | 2476.92 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 458.37 | | 502.43 | | 491.36 | |
| | 利润 (10%) | | | | 169.77 | | 186.08 | | 181.98 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 20.780 | 1537.72 | 22.985 | 1700.89 | 22.431 | 1659.89 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 14.150 | 14.15 | 15.579 | 15.58 | 17.212 | 17.21 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.630 | 73.46 | 11.214 | 52.71 | 9.324 | 43.82 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

## 5.2.4 池　盖

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1184 | | 6-1185 | | 6-1186 | | 6-1187 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 肋形盖 | | 无梁盖 | | 锥形盖 | | 球形盖 | |
| 综合基价 | | | | | 4452.35 | | 4356.04 | | 4419.83 | | 4492.19 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1213.90 | | 1144.11 | | 1186.52 | | 1228.92 | |
| | 材料费 | | | | 2570.17 | | 2569.47 | | 2575.16 | | 2589.44 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 370.94 | | 352.10 | | 363.55 | | 374.99 | |
| | 利润 (10%) | | | | 137.39 | | 130.41 | | 134.65 | | 138.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.404 | 1213.90 | 15.461 | 1144.11 | 16.034 | 1186.52 | 16.607 | 1228.92 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 61.880 | 61.88 | 61.880 | 61.88 | 68.786 | 68.79 | 75.650 | 75.65 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 19.660 | 92.40 | 19.510 | 91.70 | 19.250 | 90.48 | 20.830 | 97.90 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

## 5.2.5 板

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1188 | | 6-1189 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平板、走道板(厚度) | | | |
| | | | | | 8cm以内 | | 12cm以内 | |
| 综合基价 | | | | | 4660.77 | | 4462.64 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1278.05 | | 1192.07 | |
| | 材料费 | | | | 2690.71 | | 2610.37 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 388.26 | | 365.05 | |
| | 利润 (10%) | | | | 143.80 | | 135.20 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.271 | 1278.05 | 16.109 | 1192.07 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 154.752 | 154.75 | 103.178 | 103.18 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 25.547 | 120.07 | 19.425 | 91.30 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1190 | | 6-1191 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 悬空板(厚度) | | | |
| | | | | | 10cm以内 | | 15cm以内 | |
| 综合基价 | | | | | 4638.07 | | 4511.27 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1296.70 | | 1251.04 | |
| | 材料费 | | | | 2642.45 | | 2578.21 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 393.30 | | 380.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 145.67 | | 141.10 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.523 | 1296.70 | 16.906 | 1251.04 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 123.760 | 123.76 | 82.566 | 82.57 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 21.872 | 102.80 | 16.968 | 79.75 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1192 | | 6-1193 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 挡水板(厚度) | | | |
| | | | | | 7cm以内 | | 7cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 5486.18 | | 5343.24 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2043.95 | | 1941.76 | |
| | 材料费 | | | | 2466.84 | | 2463.90 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 595.05 | | 567.46 | |
| | 利润 (10%) | | | | 220.39 | | 210.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 27.621 | 2043.95 | 26.240 | 1941.76 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 5.595 | 5.60 | 5.325 | 5.33 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 11.193 | 52.61 | 10.626 | 49.94 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |

JSGCDE

## 5.2.6 池　槽

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1194 | | 6-1195 | | 6-1196 | | 6-1197 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 悬空V、U形集水槽 | | | | 悬空L形槽 | | | |
| | | | | | 8cm以内 | | 12cm以内 | | 10cm以内 | | 20cm以内 | |
| 综合基价 | | | | | 6446.66 | | 6015.07 | | 5854.33 | | 5656.73 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2675.25 | | 2372.66 | | 2251.30 | | 2118.10 | |
| | 材料费 | | | | 2519.47 | | 2502.43 | | 2507.96 | | 2492.84 | |
| | 机械费 | | | | 191.31 | | 191.31 | | 191.31 | | 191.31 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 773.97 | | 692.27 | | 659.50 | | 623.54 | |
| | 利润 (10%) | | | | 286.66 | | 256.40 | | 244.26 | | 230.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 36.152 | 2675.25 | 32.063 | 2372.66 | 30.423 | 2251.30 | 28.623 | 2118.10 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 7.440 | 7.44 | 6.200 | 6.20 | 14.030 | 14.03 | 11.690 | 11.69 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.760 | 8.69 | 9.760 | 8.69 | 9.760 | 8.69 | 9.760 | 8.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 20.150 | 94.71 | 16.790 | 78.91 | 16.300 | 76.61 | 13.580 | 63.83 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.220 | 191.31 | 1.220 | 191.31 | 1.220 | 191.31 | 1.220 | 191.31 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1198 | | 6-1199 | | 6-1200 | | 6-1201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池底暗渠 | | | | 落泥斗、槽 | | | |
| | | | | | 10cm以内 | | 20cm以内 | | 混凝土 | | 块石 | |
| 综合基价 | | | | | 5440.39 | | 5305.67 | | 4600.21 | | 4154.87 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1994.45 | | 1904.98 | | 1067.38 | | 1457.28 | |
| | 材料费 | | | | 2488.86 | | 2476.72 | | 2493.39 | | 1664.27 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 159.95 | | 470.45 | | 360.67 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 581.69 | | 557.53 | | 415.21 | | 490.85 | |
| | 利润 (10%) | | | | 215.44 | | 206.49 | | 153.78 | | 181.80 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 26.952 | 1994.45 | 25.743 | 1904.98 | 14.424 | 1067.38 | 19.693 | 1457.28 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | | |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | | | | | | | 3.700 | 708.66 |
| | 04110101 | 块石 | t | 49.00 | | | | | | | 19.390 | 950.11 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 14.600 | 14.60 | 12.170 | 12.17 | 24.000 | 24.00 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 9.600 | 8.54 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 12.420 | 58.37 | 10.353 | 48.66 | 11.110 | 52.22 | 1.170 | 5.50 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | | | | | 1.820 | 282.28 | 1.590 | 246.61 |
| | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.200 | 188.17 | | |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | | | | | | | 0.930 | 114.06 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1202 | | 6-1203 | | 6-1204 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 沉淀池水槽 | | 下药溶解槽 | | 澄清池反应筒壁 | |
| 综合基价 | | | | | 5140.88 | | 5440.12 | | 5065.16 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1722.35 | | 1904.46 | | 1641.69 | |
| | 材料费 | | | | 2562.13 | | 2568.91 | | 2553.95 | |
| | 机械费 | | | | 159.95 | | 191.31 | | 191.31 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 508.22 | | 565.86 | | 494.91 | |
| | 利润 (10%) | | | | 188.23 | | 209.58 | | 183.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.275 | 1722.35 | 25.736 | 1904.46 | 22.185 | 1641.69 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 20.750 | 20.75 | 14.580 | 14.58 | 19.460 | 19.46 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 9.760 | 8.69 | 9.760 | 8.69 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 26.700 | 125.49 | 29.150 | 137.01 | 24.930 | 117.17 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.220 | 191.31 | 1.220 | 191.31 |

JSGCDE

# 5.2.7 导流壁、筒

工作内容：调制砂浆、砌砖、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1205 | | 6-1206 | | 6-1207 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 砖导流墙(厚度) | | | | | |
| | | | | | 1/2砖 | | 1砖 | | 1砖以上 | |
| 综合基价 | | | | | 4822.69 | | 4661.90 | | 4565.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1414.44 | | 1333.85 | | 1270.06 | |
| | 材料费 | | | | 2829.46 | | 2770.68 | | 2758.25 | |
| | 机械费 | | | | 40.47 | | 46.60 | | 49.06 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 392.83 | | 372.72 | | 356.16 | |
| | 利润 (10%) | | | | 145.49 | | 138.05 | | 131.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.114 | 1414.44 | 18.025 | 1333.85 | 17.163 | 1270.06 |
| 材料 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 | m³ | 182.23 | | | 2.317 | 422.23 | 2.419 | 440.81 |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | 1.978 | 378.85 | | | | |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | 56.860 | 2444.98 | 54.490 | 2343.07 | 53.770 | 2312.11 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.197 | 5.63 | 1.145 | 5.38 | 1.134 | 5.33 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.330 | 40.47 | 0.380 | 46.60 | 0.400 | 49.06 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、砌砖、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1208 | | 6-1209 | | 6-1210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土导流墙(厚度) | | | | 混凝土块穿孔墙 | |
| | | | | | 20cm以内 | | 20cm以上 | | | |
| 综合基价 | | | | | 4854.03 | | 4781.62 | | 1093.08 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1640.95 | | 1589.67 | | 666.67 | |
| | 材料费 | | | | 2469.84 | | 2467.69 | | 157.91 | |
| | 机械费 | | | | 99.33 | | 99.33 | | 15.94 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 469.88 | | 456.03 | | 184.30 | |
| | 利润 (10%) | | | | 174.03 | | 168.90 | | 68.26 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.175 | 1640.95 | 21.482 | 1589.67 | 9.009 | 666.67 |
| 材料 | 04150144 | 加气混凝土块 600×240×180 | 块 | | | | | | (460.010) | |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 9.925 | 2343.69 | 9.925 | 2343.69 | | |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | | | | | 0.800 | 153.22 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.284 | 78.28 | 0.284 | 78.28 | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 1.830 | 1.83 | 1.747 | 1.75 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.880 | 4.34 | 4.880 | 4.34 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 8.873 | 41.70 | 8.432 | 39.63 | 0.998 | 4.69 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.610 | 95.65 | 0.610 | 95.65 | | |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.030 | 3.68 | 0.030 | 3.68 | 0.130 | 15.94 |

JSGCDE

工作内容：调制砂浆、砌砖、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1211 | | 6-1212 | | 6-1213 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土导流筒(厚度) | | | | 砖导流筒 | |
| | | | | | 20cm以内 | | 20cm以外 | | | |
| 综合基价 | | | | | 4962.56 | | 4886.77 | | 5522.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1719.54 | | 1665.67 | | 1882.12 | |
| | 材料费 | | | | 2470.71 | | 2468.72 | | 2853.33 | |
| | 机械费 | | | | 99.33 | | 99.33 | | 66.23 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 491.09 | | 476.55 | | 526.05 | |
| | 利润 (10%) | | | | 181.89 | | 176.50 | | 194.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.237 | 1719.54 | 22.509 | 1665.67 | 25.434 | 1882.12 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 9.925 | 2343.69 | 9.925 | 2343.69 | | |
| | 80010106 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 191.53 | | | | | 3.239 | 620.37 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.284 | 78.28 | 0.284 | 78.28 | | |
| | 04130101 | 机砖 | 百块 | 43.00 | | | | | 51.810 | 2227.83 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.257 | 2.26 | 2.142 | 2.14 | | |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 4.880 | 4.34 | 4.880 | 4.34 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 8.967 | 42.14 | 8.568 | 40.27 | 1.092 | 5.13 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.610 | 95.65 | 0.610 | 95.65 | | |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.030 | 3.68 | 0.030 | 3.68 | 0.540 | 66.23 |

JSGCDE

## 5.2.8 设备基础

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1214 | | 6-1215 | | 6-1216 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 独立设备基础(体积) | | | | | |
| | | | | | 2m³以内 | | 5m³以内 | | 5m³以外 | |
| 综合基价 | | | | | 4156.89 | | 3997.77 | | 3958.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1175.05 | | 1060.64 | | 1034.22 | |
| | 材料费 | | | | 2463.28 | | 2460.90 | | 2457.93 | |
| | 机械费 | | | | 61.16 | | 61.16 | | 61.16 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 333.78 | | 302.89 | | 295.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 123.62 | | 112.18 | | 109.54 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.879 | 1175.05 | 14.333 | 1060.64 | 13.976 | 1034.22 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.573 | 6.57 | 5.522 | 5.52 | 4.971 | 4.97 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.120 | 2.78 | 3.120 | 2.78 | 3.120 | 2.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.639 | 45.30 | 9.356 | 43.97 | 8.841 | 41.55 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.390 | 61.16 | 0.390 | 61.16 | 0.390 | 61.16 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1217 | | 6-1218 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 杯形基础(体积) | | | |
| | | | | | 2m³以内 | | 2m³以外 | |
| 综合基价 | | | | | 4127.88 | | 4058.00 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1153.88 | | 1104.60 | |
| | 材料费 | | | | 2463.28 | | 2460.90 | |
| | 机械费 | | | | 61.16 | | 61.16 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 328.06 | | 314.76 | |
| | 利润 (10%) | | | | 121.50 | | 116.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.593 | 1153.88 | 14.927 | 1104.60 |
| 材料 | 80210144 | C20粒径40,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.573 | 6.57 | 5.522 | 5.52 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 3.120 | 2.78 | 3.120 | 2.78 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 9.639 | 45.30 | 9.356 | 43.97 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.390 | 61.16 | 0.390 | 61.16 |

JSGCDE

# 5.2.9 其它现浇钢筋混凝土构件

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1219 | | 6-1220 | | 6-1221 | | 6-1222 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 中心支筒 | | 支撑墩 | | 稳流筒 | | 异型构件 | |
| 综合基价 | | | | | 4963.72 | | 5522.59 | | 5346.87 | | 5667.24 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1647.46 | | 1906.98 | | 1901.28 | | 2007.32 | |
| | 材料费 | | | | 2482.53 | | 2690.90 | | 2522.99 | | 2698.08 | |
| | 机械费 | | | | 163.63 | | 159.95 | | 159.95 | | 159.95 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 488.99 | | 558.07 | | 556.53 | | 585.16 | |
| | 利润 (10%) | | | | 181.11 | | 206.69 | | 206.12 | | 216.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.263 | 1647.46 | 25.770 | 1906.98 | 25.693 | 1901.28 | 27.126 | 2007.32 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.284 | 78.28 | | | | | | |
| | 80210144 | C20粒径40,32.5级坍落度35～50 | m³ | 236.14 | 9.925 | 2343.69 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 | 10.200 | 2408.63 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 2.714 | 2.71 | 152.422 | 152.42 | 38.064 | 38.06 | 160.451 | 160.45 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | 8.160 | 7.26 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 10.763 | 50.59 | 26.082 | 122.59 | 14.690 | 69.04 | 27.447 | 129.00 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 | 1.020 | 159.95 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.030 | 3.68 | | | | | | |

JSGCDE

# 5.3 预制混凝土构件

## 5.3.1 构件制作

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1223 | | 6-1224 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土滤板制作 | | | |
| | | | | | 6cm以内 | | 6cm以外 | |
| 综合基价 | | | | | 11521.55 | | 9887.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1918.08 | | 1790.21 | |
| | 材料费 | | | | 8635.98 | | 7177.54 | |
| | 机械费 | | | | 188.17 | | 188.17 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 568.69 | | 534.16 | |
| | 利润 (10%) | | | | 210.63 | | 197.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.920 | 1918.08 | 24.192 | 1790.21 |
| 材料 | 80210109 | C30粒径16,42.5级坍落度35～50 | m³ | 277.21 | 9.892 | 2742.16 | 9.892 | 2742.16 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 206.357 | 206.36 | 154.762 | 154.76 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 31.458 | 147.85 | 25.332 | 119.06 |
| | 32130305 | 滤头套箍 Φ30 | 个 | 0.90 | 6060.120 | 5454.11 | 4545.000 | 4090.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 85.50 | 1.000 | 71.06 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.200 | 188.17 | 1.200 | 188.17 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1225 | | 6-1226 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土穿孔板制作 | | | |
| | | | | | 三角槽孔板厚3cm内 | | 平孔板厚12cm以内 | |
| 综合基价 | | | | | 6382.37 | | 5869.98 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2260.33 | | 1940.58 | |
| | 材料费 | | | | 3028.35 | | 2954.02 | |
| | 机械费 | | | | 187.86 | | 187.86 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 661.01 | | 574.68 | |
| | 利润 (10%) | | | | 244.82 | | 212.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 30.545 | 2260.33 | 26.224 | 1940.58 |
| 材料 | 80210109 | C30粒径16,42.5级坍落度35～50 | m³ | 277.21 | 10.150 | 2813.68 | 10.150 | 2813.68 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | | | 9.600 | 8.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 36.551 | 171.79 | 21.819 | 102.55 |
| | 01010155 | 插孔钢筋 Φ51～10 | kg | 3.99 | 3.233 | 12.90 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 29.98 | 1.000 | 29.25 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.198 | 187.86 | 1.198 | 187.86 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1227 | | 6-1228 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 预制钢筋混凝土 | | | |
| | | | | | 稳流板 | | 井池内壁板 | |
| 综合基价 | | | | | 8696.64 | | 5515.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1820.77 | | 1820.77 | |
| | 材料费 | | | | 5940.09 | | 2763.62 | |
| | 机械费 | | | | 191.31 | | 188.17 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 543.26 | | 542.41 | |
| | 利润 (10%) | | | | 201.21 | | 200.89 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.605 | 1820.77 | 24.605 | 1820.77 |
| 材料 | 01590201 | 镀锌铁皮 | m² | 66.00 | 49.266 | 3251.56 | | |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 9.760 | 8.69 | 9.600 | 8.54 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | | | 22.701 | 106.69 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 58.81 | 1.000 | 27.36 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.220 | 191.31 | 1.200 | 188.17 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1229 | | 6-1230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土构件制作 | | | |
| | | | | | 配孔集水槽 | | 辐射槽 | |
| 综合基价 | | | | | 6998.34 | | 7083.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1305.88 | | 1360.34 | |
| | 材料费 | | | | 5073.94 | | 5084.57 | |
| | 机械费 | | | | 98.79 | | 98.79 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 379.26 | | 393.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 140.47 | | 145.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.647 | 1305.88 | 18.383 | 1360.34 |
| 材料 | 14313505 | 塑料集水短管 Dg25 L=80 | 根 | 3.58 | 640.560 | 2293.20 | 640.560 | 2293.20 |
| | 80210105 | C20粒径16,32.5级 坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 27.841 | 27.84 | 30.628 | 30.63 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.040 | 4.49 | 5.040 | 4.49 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 16.412 | 77.14 | 18.060 | 84.88 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 50.24 | 1.000 | 50.34 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.630 | 98.79 | 0.630 | 98.79 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1231 | | 6-1232 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土构件制作 | | | |
| | | | | | 支墩 | | 挡水板 | |
| 综合基价 | | | | | 4250.16 | | 5541.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 885.78 | | 1869.02 | |
| | 材料费 | | | | 2901.30 | | 2765.74 | |
| | 机械费 | | | | 98.79 | | 156.81 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 265.83 | | 546.97 | |
| | 利润 (10%) | | | | 98.46 | | 202.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.970 | 885.78 | 25.257 | 1869.02 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | | | 10.150 | 2621.03 |
| | 80210109 | C30粒径16,42.5级坍落度35～50 | m³ | 277.21 | 10.150 | 2813.68 | | |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 6.573 | 6.57 | 29.026 | 29.03 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.000 | 4.45 | 8.000 | 7.12 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 10.185 | 47.87 | 17.273 | 81.18 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 28.73 | 1.000 | 27.38 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.630 | 98.79 | 1.000 | 156.81 |

JSGCDE

工作内容：混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1233 | | 6-1234 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土构件制作 | | | |
| | | | | | 导流隔板 | | 异型构件 | |
| 综合基价 | | | | | 4730.88 | | 5028.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1345.69 | | 1495.17 | |
| | 材料费 | | | | 2751.94 | | 2765.74 | |
| | 机械费 | | | | 98.79 | | 156.81 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 390.01 | | 446.03 | |
| | 利润 (10%) | | | | 144.45 | | 165.20 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.185 | 1345.69 | 20.205 | 1495.17 |
| 材料 | 80210105 | C20粒径16,32.5级坍落度35～50 | m³ | 258.23 | 10.150 | 2621.03 | 10.150 | 2621.03 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 26.125 | 26.13 | 29.026 | 29.03 |
| | 31150301 | 电 | kW·h | 0.89 | 5.040 | 4.49 | 8.000 | 7.12 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.540 | 73.04 | 17.273 | 81.18 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 27.25 | 1.000 | 27.38 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 0.630 | 98.79 | 1.000 | 156.81 |

JSGCDE

## 5.3.2 构件安装

工作内容：安装就位、找正、找平、清理、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1235 | | 6-1236 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 钢筋混凝土滤板安装 | | 铸铁滤板安装 | |
| 综合基价 | | | | | 7123.33 | | 7187.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2430.01 | | 2429.27 | |
| | 材料费 | | | | 3386.36 | | 3269.43 | |
| | 机械费 | | | | 297.71 | | 430.61 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 736.48 | | 772.17 | |
| | 利润 (10%) | | | | 272.77 | | 285.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.838 | 2430.01 | 32.828 | 2429.27 |
| 材料 | 04270431 | 混凝土滤板 | m² | | (100.000) | | | |
| | 30030302 | 铸铁滤板 | m² | | | | (100.000) | |
| | 01291516 | 不锈钢板 δ4 | kg | 17.50 | 31.800 | 556.50 | 31.800 | 556.50 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.420 | 115.77 | | |
| | 03050707 | 不锈钢螺栓 M10×150 | 套 | 2.14 | 204.000 | 436.56 | 204.000 | 436.56 |
| | 11590305 | 密封胶 KS型 | kg | 15.00 | 149.600 | 2244.00 | 149.600 | 2244.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 33.53 | 1.000 | 32.37 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.560 | 297.71 | 0.810 | 430.61 |

JSGCDE

工作内容：安装就位、找正、找平、清理、场内材料运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1237 | | 6-1238 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 支墩安装 | | 异型构件安装 | |
| 综合基价 | | | | | 2269.56 | | 2834.05 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1243.64 | | 1655.68 | |
| | 材料费 | | | | 243.52 | | 243.52 | |
| | 机械费 | | | | 235.22 | | 235.22 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 399.29 | | 510.54 | |
| | 利润 (10%) | | | | 147.89 | | 189.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.806 | 1243.64 | 22.374 | 1655.68 |
| 材料 | 34021701 | 垫木 | m³ | 1800.00 | 0.011 | 19.80 | 0.011 | 19.80 |
| | 02290301 | 麻绳 | kg | 6.70 | 0.051 | 0.34 | 0.051 | 0.34 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 15.310 | 88.80 | 15.310 | 88.80 |
| | 03590415 | 平垫铁 0～3#钢 4～8# | kg | 5.00 | 26.433 | 132.17 | 26.433 | 132.17 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 2.41 | 1.000 | 2.41 |
| 机械 | 99050152 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L | 台班 | 156.81 | 1.500 | 235.22 | 1.500 | 235.22 |

JSGCDE

# 5.4 折板、壁板制作安装

## 5.4.1 折板安装

工作内容：找平、找正、安装、固定等、场内材料运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1239 | | 6-1240 | | 6-1241 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 玻璃钢折板 | | 塑料折板A型 | | 塑料折板B型 | |
| 综合基价 | | | | | 5036.70 | | 4381.89 | | 3649.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3672.69 | | 3194.73 | | 2659.93 | |
| | 材料费 | | | | 5.11 | | 5.11 | | 5.11 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 991.63 | | 862.58 | | 718.18 | |
| | 利润 (10%) | | | | 367.27 | | 319.47 | | 265.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 49.631 | 3672.69 | 43.172 | 3194.73 | 35.945 | 2659.93 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.018 | 4.96 | 0.018 | 4.96 | 0.018 | 4.96 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.15 | 3.000 | 0.15 | 3.000 | 0.15 |

JSGCDE

# 5.4.2 壁板制作安装

工作内容：1. 木制壁板制作安装：木壁板制作，刨光企口，接装及各种铁件安装等。

2. 塑料壁板制作安装：划线、下料、拼装及各种铁件安装等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1242 | | 6-1243 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 木制浓缩室壁板 | | 木制稳流板 | |
| 综合基价 | | | | | 13037.72 | | 12808.64 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4345.65 | | 2163.83 | |
| | 材料费 | | | | 7036.66 | | 9816.98 | |
| | 机械费 | | | | 34.69 | | 19.86 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 1182.69 | | 589.60 | |
| | 利润 (10%) | | | | 438.03 | | 218.37 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 58.725 | 4345.65 | 29.241 | 2163.83 |
| 材料 | 01130121 | 扁钢 -5×50 | t | 4250.00 | 0.339 | 1440.75 | | |
| | 01210323 | 等边角钢 ∟50×4 | kg | 3.96 | 0.326 | 1.29 | | |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 3.467 | 5547.20 | 5.143 | 8228.80 |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | 2.815 | 1.01 | | |
| | 03090102 | 螺母 | 十个 | 1.50 | | | 57.752 | 86.63 |
| | 03050107 | 螺栓 M10×60 | 套 | 0.19 | 32.600 | 6.19 | | |
| | 03030128 | 木螺丝 1寸 | 十个 | 0.54 | 28.150 | 15.20 | | |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | | | 246.652 | 1479.91 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 3.101 | 17.99 | 2.040 | 11.83 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 7.03 | 0.100 | 9.81 |
| 材料 | 99210303 | 木工平刨床 300 | 台班 | 13.63 | 1.270 | 17.31 | 0.726 | 9.90 |
| | 99212321 | 木工裁口机多面 400 | 台班 | 42.40 | 0.410 | 17.38 | 0.235 | 9.96 |

JSGCDE

工作内容：1. 木制壁板制作安装：木壁板制作，刨光企口，接装及各种铁件安装等。

2. 塑料壁板制作安装：划线、下料、拼装及各种铁件安装等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1244 | | 6-1245 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 塑料浓缩室壁板 | | 塑料稳流板 | |
| 综合基价 | | | | | 13385.27 | | 9431.13 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5513.52 | | 2596.73 | |
| | 材料费 | | | | 5781.05 | | 5852.03 | |
| | 机械费 | | | | 37.01 | | 15.75 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 1498.64 | | 705.37 | |
| | 利润 (10%) | | | | 555.05 | | 261.25 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 74.507 | 5513.52 | 35.091 | 2596.73 |
| 材料 | 01130121 | 扁钢 -5×50 | t | 4250.00 | 0.356 | 1513.00 | | |
| | 01210323 | 等边角钢 ∟50×4 | kg | 3.96 | 0.342 | 1.35 | | |
| | 02110112 | 硬塑料板 | m² | 40.00 | 102.000 | 4080.00 | 102.000 | 4080.00 |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | 3.264 | 1.18 | | |
| | 03090102 | 螺母 | 十个 | 1.50 | | | 60.639 | 90.96 |
| | 03050107 | 螺栓 M10×60 | 套 | 0.19 | 295.800 | 56.20 | | |
| | 03030128 | 木螺丝 1寸 | 十个 | 0.54 | 29.580 | 15.97 | | |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | | | 258.984 | 1553.90 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | 2.142 | 12.42 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 113.35 | 2.000 | 114.75 |
| 机械 | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.820 | 22.66 | 0.400 | 11.05 |
| | 99212311 | 木工打眼机 MK212 | 台班 | 11.76 | 1.220 | 14.35 | 0.400 | 4.70 |

JSGCDE

# 5.5 滤料铺设

工作内容：筛、运、洗砂石，清底层，挂线，铺设砂石，整形找平等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1246 | | 6-1247 | | 6-1248 | | 6-1249 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 细砂 | | 中砂 | | 石英砂 | | 卵石 | |
| 综合基价 | | | | | 2456.67 | | 2562.56 | | 4074.53 | | 2018.40 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1030.67 | | 956.75 | | 885.93 | | 749.32 | |
| | 材料费 | | | | 821.54 | | 1028.70 | | 2637.69 | | 768.71 | |
| | 机械费 | | | | 162.86 | | 162.86 | | 162.86 | | 162.86 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 322.25 | | 302.29 | | 283.17 | | 246.29 | |
| | 利润 (10%) | | | | 119.35 | | 111.96 | | 104.88 | | 91.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.928 | 1030.67 | 12.929 | 956.75 | 11.972 | 885.93 | 10.126 | 749.32 |
| 材料 | 04030105 | 细砂 | t | 54.80 | 14.770 | 809.40 | | | | | | |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | | | 14.610 | 1013.50 | | | | |
| | 04051400 | 卵石 杂色 | t | 45.00 | | | | | | | 16.830 | 757.35 |
| | 04030133 | 石英砂 | t | 180.00 | | | | | 14.610 | 2629.80 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 12.14 | 1.500 | 15.20 | 0.300 | 7.89 | 1.500 | 11.36 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 1.050 | 162.86 | 1.050 | 162.86 | 1.050 | 162.86 | 1.050 | 162.86 |

JSGCDE

工作内容：筛、运、洗砂石，清底层，挂线，铺设砂石，整形找平等。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1250 | | 6-1251 | | 6-1252 | | 6-1253 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碎石 | | 锰砂 | | 磁铁矿石 | | 尼龙网板制安 | |
| 综合基价 | | | | | 2347.01 | | 1581.55 | | 2341.60 | | 2897.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 756.80 | | 584.08 | | 642.47 | | 1752.02 | |
| | 材料费 | | | | 1087.07 | | 558.25 | | 1238.30 | | 461.20 | |
| | 机械费 | | | | 162.86 | | 162.86 | | 162.86 | | 26.18 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 248.31 | | 201.67 | | 217.44 | | 480.11 | |
| | 利润 (10%) | | | | 91.97 | | 74.69 | | 80.53 | | 177.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.227 | 756.80 | 7.893 | 584.08 | 8.682 | 642.47 | 23.676 | 1752.02 |
| 材料 | 01290130 | 钢板 δ4 | kg | 4.16 | | | | | | | 27.840 | 115.81 |
| | 04050204 | 碎石 5～20 | t | 70.00 | 15.300 | 1071.00 | | | | | | |
| | 04030137 | 锰砂 | m³ | 55.00 | | | 10.150 | 558.25 | | | | |
| | 04052020 | 磁铁矿石 | m³ | 122.00 | | | | | 10.150 | 1238.30 | | |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | | | | | | | 28.280 | 10.18 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | | | | | | | 27.760 | 166.56 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | | | | | 1.760 | 10.21 |
| | 32050315 | 尼龙网 30目 | m² | 6.00 | | | | | | | 25.270 | 151.62 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 16.07 | | | | | 1.500 | 6.82 |
| 机械 | 99091933 | 电动卷扬机双筒慢速 30kN | 台班 | 155.10 | 1.050 | 162.86 | 1.050 | 162.86 | 1.050 | 162.86 | | |
| | 99191108 | 剪板机 20×2500 | 台班 | 252.08 | | | | | | | 0.020 | 5.04 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | | | | | 0.210 | 21.14 |

JSGCDE

# 5.6 防水工程

工作内容：1. 清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

2. 调制砂浆、抹灰找平、压光压实、场内材料运输。

计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | 6-1254 | | 6-1255 | | 6-1256 | | 6-1257 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 防水砂浆 | | | | | | | |
| | | | | | 平池底 | | 锥池底 | | 直池壁 | | 圆池壁 | |
| 综合基价 | | | | | 2950.36 | | 3173.75 | | 3559.48 | | 3895.56 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 648.68 | | 735.26 | | 1024.97 | | 1192.81 | |
| | 材料费 | | | | 1976.83 | | 2077.39 | | 2066.57 | | 2168.15 | |
| | 机械费 | | | | 61.93 | | 65.00 | | 64.75 | | 68.07 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 191.86 | | 216.07 | | 294.22 | | 340.44 | |
| | 利润 (10%) | | | | 71.06 | | 80.03 | | 108.97 | | 126.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.766 | 648.68 | 9.936 | 735.26 | 13.851 | 1024.97 | 16.119 | 1192.81 |
| 材料 | 80110303 | 素水泥浆 | m³ | 472.71 | 0.609 | 287.88 | 0.641 | 303.01 | 0.641 | 303.01 | 0.672 | 317.66 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 2.016 | 836.42 | 2.121 | 879.98 | 2.111 | 875.83 | 2.216 | 919.40 |
| | 11710305 | 防水粉 | kg | 14.50 | 55.549 | 805.46 | 58.334 | 845.84 | 57.885 | 839.33 | 60.772 | 881.19 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.801 | 17.86 | 3.801 | 17.86 | 3.801 | 17.86 | 3.801 | 17.86 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 29.21 | 1.500 | 30.70 | 1.500 | 30.54 | 1.500 | 32.04 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.505 | 61.93 | 0.530 | 65.00 | 0.528 | 64.75 | 0.555 | 68.07 |

JSGCDE

工作内容：1. 清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

2. 调制砂浆、抹灰找平、压光压实、场内材料运输。

计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | 6-1258 | | 6-1259 | | 6-1260 | | 6-1261 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 防水砂浆 | | 五层防水 | | | | | |
| | | | | | 池沟槽 | | 平池底 | | 锥池底 | | 直池壁 | |
| 综合基价 | | | | | 3867.35 | | 3403.93 | | 3725.00 | | 3960.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1832.17 | | 1178.15 | | 1342.66 | | 1523.81 | |
| | 材料费 | | | | 1271.09 | | 1721.82 | | 1813.64 | | 1802.26 | |
| | 机械费 | | | | 62.91 | | 49.67 | | 52.49 | | 51.88 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 511.67 | | 331.51 | | 376.69 | | 425.44 | |
| | 利润 (10%) | | | | 189.51 | | 122.78 | | 139.52 | | 157.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.759 | 1832.17 | 15.921 | 1178.15 | 18.144 | 1342.66 | 20.592 | 1523.81 |
| 材料 | 80110303 | 素水泥浆 | m³ | 472.71 | 0.641 | 303.01 | 0.609 | 287.88 | 0.641 | 303.01 | 0.641 | 303.01 |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 2.048 | 849.69 | 1.617 | 670.88 | 1.712 | 710.29 | 1.691 | 701.58 |
| | 11710305 | 防水粉 | kg | 14.50 | 5.638 | 81.75 | 34.568 | 501.24 | 36.292 | 526.23 | 36.128 | 523.86 |
| | 12060340 | 防水油 | kg | 5.50 | | | 39.729 | 218.51 | 41.718 | 229.45 | 41.524 | 228.38 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 3.801 | 17.86 | 3.801 | 17.86 | 3.801 | 17.86 | 4.001 | 18.80 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 18.78 | 1.500 | 25.45 | 1.500 | 26.80 | 1.500 | 26.63 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.513 | 62.91 | 0.405 | 49.67 | 0.428 | 52.49 | 0.423 | 51.88 |

JSGCDE

工作内容：1. 清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

2. 调制砂浆、抹灰找平、压光压实、场内材料运输。

计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | 6-1262 | | 6-1263 | | 6-1264 | | 6-1265 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 五层防水 | | 涂沥青 | | | | | |
| | | | | | 圆池壁 | | 平面一遍 | | 平面每增一遍 | | 立面一遍 | |
| 综合基价 | | | | | 4449.64 | | 1556.90 | | 952.86 | | 1830.84 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1810.19 | | 149.18 | | 45.95 | | 181.82 | |
| | 材料费 | | | | 1894.91 | | 1352.52 | | 889.90 | | 1581.75 | |
| | 机械费 | | | | 54.57 | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 503.49 | | 40.28 | | 12.41 | | 49.09 | |
| | 利润 (10%) | | | | 186.48 | | 14.92 | | 4.60 | | 18.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.462 | 1810.19 | 2.016 | 149.18 | 0.621 | 45.95 | 2.457 | 181.82 |
| 材料 | 80110303 | 素水泥浆 | m³ | 472.71 | 0.672 | 317.66 | | | | | | |
| | 80070305 | 防水砂浆 1:2 | m³ | 414.89 | 1.785 | 740.58 | | | | | | |
| | 11710305 | 防水粉 | kg | 14.50 | 37.934 | 550.04 | | | | | | |
| | 12060340 | 防水油 | kg | 5.50 | 43.605 | 239.83 | | | | | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 4.001 | 18.80 | | | | | | |
| | 11592508 | 冷底子油 | kg | 4.50 | | | 48.000 | 216.00 | | | 52.000 | 234.00 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | | | 187.005 | 1028.53 | 150.997 | 830.48 | 221.996 | 1220.98 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | | | 80.003 | 88.00 | 51.997 | 57.20 | 93.995 | 103.39 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 28.00 | 1.500 | 19.99 | 0.250 | 2.22 | 1.500 | 23.38 |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.445 | 54.57 | | | | | | |

JSGCDE

工作内容：1. 清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

2. 调制砂浆、抹灰找平、压光压实、场内材料运输。

计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | 6-1266 | | 6-1267 | | 6-1268 | | 6-1269 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 涂沥青 | | 油毡防水层 | | | | | |
| | | | | | 立面每增一遍 | | 平面 | | | | 立面 | |
| | | | | | | | 二毡三油 | | 增减一毡一油 | | 二毡三油 | |
| 综合基价 | | | | | 1190.37 | | 5483.92 | | 1915.62 | | 6208.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 63.94 | | 520.15 | | 182.48 | | 876.46 | |
| | 材料费 | | | | 1102.78 | | 4771.31 | | 1665.62 | | 5007.85 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 17.26 | | 140.44 | | 49.27 | | 236.64 | |
| | 利润 (10%) | | | | 6.39 | | 52.02 | | 18.25 | | 87.65 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.864 | 63.94 | 7.029 | 520.15 | 2.466 | 182.48 | 11.844 | 876.46 |
| 材料 | 11592508 | 冷底子油 | kg | 4.50 | | | 48.000 | 216.00 | | | 48.000 | 216.00 |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 187.005 | 1028.53 | 565.001 | 3107.51 | 183.995 | 1011.97 | 604.995 | 3327.47 |
| | 11573505 | 石油沥青油毡 350# | ㎡ | 3.90 | | | 305.630 | 1191.96 | 148.486 | 579.10 | 305.630 | 1191.96 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 64.999 | 71.50 | 211.002 | 232.10 | 63.998 | 70.40 | 225.005 | 247.51 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.250 | 2.75 | 0.500 | 23.74 | 0.250 | 4.15 | 0.500 | 24.91 |

JSGCDE

工作内容：1. 清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

2. 调制砂浆、抹灰找平、压光压实、场内材料运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1270 | | 6-1271 | | 6-1272 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 油毡防水层 | | 防水工程 | | | |
| | | | | | 立面 | | 苯乙烯涂料 | | | |
| | | | | | 增减一毡一油 | | 平面二遍 | | 立面二遍 | |
| 综合基价 | | | | | 2149.62 | | 999.55 | | 1023.25 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 293.71 | | 147.19 | | 147.19 | |
| | 材料费 | | | | 1747.24 | | 797.90 | | 821.60 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 79.30 | | 39.74 | | 39.74 | |
| | 利润 (10%) | | | | 29.37 | | 14.72 | | 14.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.969 | 293.71 | 1.989 | 147.19 | 1.989 | 147.19 |
| 材料 | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 197.997 | 1088.98 | | | | |
| | 11573505 | 石油沥青油毡 350# | m² | 3.90 | 148.486 | 579.10 | | | | |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 68.002 | 74.80 | | | | |
| | 11010315 | 苯乙烯涂料 | kg | 15.80 | | | 50.500 | 797.90 | 52.000 | 821.60 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.250 | 4.36 | | | | |

JSGCDE

# 5.7 施工缝

工作内容：熬制沥青、玛蹄脂，调配沥青麻丝、浸木丝板、拌制沥青砂浆，填塞、嵌缝、灌缝，材料场内运输等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-1273 | | 6-1274 | | 6-1275 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 油浸麻丝 | | | | 油浸木丝板 | |
| | | | | | 平面 | | 立面 | | | |
| 综合基价 | | | | | 2227.35 | | 2562.22 | | 1730.66 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 500.83 | | 745.25 | | 390.94 | |
| | 材料费 | | | | 1541.22 | | 1541.22 | | 1195.08 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 135.22 | | 201.22 | | 105.55 | |
| | 利润 (10%) | | | | 50.08 | | 74.53 | | 39.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.768 | 500.83 | 10.071 | 745.25 | 5.283 | 390.94 |
| 材料 | 04270202 | 水泥木丝板 25×610×1830 | $m^2$ | 15.00 | | | | | 15.300 | 229.50 |
| | 80152501 | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 4.50 | 54.000 | 243.00 | 54.000 | 243.00 | | |
| | 11550105 | 石油沥青 | kg | 5.50 | 216.240 | 1189.32 | 216.240 | 1189.32 | 163.240 | 897.82 |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 99.000 | 108.90 | 99.000 | 108.90 | 61.600 | 67.76 |

JSGCDE

工作内容：熬制沥青、玛蹄脂，调配沥青麻丝、浸木丝板、拌制沥青砂浆，填塞、嵌缝、灌缝，材料场内运输等。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-1276 | | 6-1277 | | 6-1278 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 玛蹄脂 | | 建筑油膏 | | 沥青砂浆 | |
| 综合基价 | | | | | 3667.20 | | 844.21 | | 1657.88 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 443.56 | | 370.30 | | 438.23 | |
| | 材料费 | | | | 3059.52 | | 336.90 | | 1057.51 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (27%) | | | | 119.76 | | 99.98 | | 118.32 | |
| | 利润 (10%) | | | | 44.36 | | 37.03 | | 43.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.994 | 443.56 | 5.004 | 370.30 | 5.922 | 438.23 |
| 材料 | 80071506 | 普通沥青砂浆 1:2:7 | m³ | 1749.40 | | | | | 0.480 | 839.71 |
| | 11592517 | 建筑油膏 | kg | 3.50 | | | 87.768 | 307.19 | | |
| | 80152907 | 石油沥青玛蹄脂 | m³ | 5920.24 | 0.480 | 2841.72 | | | | |
| | 05250501 | 木柴 | kg | 1.10 | 198.000 | 217.80 | 27.005 | 29.71 | 198.000 | 217.80 |

JSGCDE

工作内容：清缝、隔纸、剪裁、焊接成型、涂胶、铺砂、熬灌胶泥、止水带制作，接头安装。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-1279 | | 6-1280 | | 6-1281 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 氯丁橡胶片止水带 | | 预埋式紫铜板止水片 | | 聚氯乙烯胶泥 | |
| 综合基价 | | | | | 2441.16 | | 56398.55 | | 1187.74 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 238.43 | | 1760.24 | | 503.50 | |
| | 材料费 | | | | 2114.51 | | 53852.50 | | 497.94 | |
| | 机械费 | | | | | | 98.19 | | | |
| | 管理费(27%) | | | | 64.38 | | 501.78 | | 135.95 | |
| | 利润(10%) | | | | 23.84 | | 185.84 | | 50.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.222 | 238.43 | 23.787 | 1760.24 | 6.804 | 503.50 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | | | 0.060 | 16.54 |
| | 80152501 | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 4.50 | | | | | 83.320 | 374.94 |
| | 01370324 | 紫铜板 δ2 | kg | 65.00 | | | 810.900 | 52708.50 | | |
| | 02030203 | 氯丁橡胶条 | kg | 12.00 | 60.580 | 726.96 | | | | |
| | 02010107 | 橡胶板 δ2 | m² | 32.50 | 31.820 | 1034.15 | | | | |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 9.272 | 2.87 | | | | |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.200 | 13.87 | | | | |
| | 31090131 | 牛皮纸 | m² | 2.00 | 5.910 | 11.82 | | | 53.230 | 106.46 |
| | 03410405 | 铜焊条 铜107Φ3.2 | kg | 80.00 | | | 14.300 | 1144.00 | | |
| | 11410330 | 三异氰酸脂 | kg | 16.00 | 9.090 | 145.44 | | | | |
| | 11410329 | 乙酸乙脂 | kg | 7.80 | 23.000 | 179.40 | | | | |
| 机械 | 99191108 | 剪板机 20×2500 | 台班 | 252.08 | | | 0.110 | 27.73 | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.700 | 70.46 | | |

JSGCDE

工作内容：清缝、隔纸、剪裁、焊接成型、涂胶、铺砂、熬灌胶泥、止水带制作，接头安装。

计量单位：100m

| 定额编号 | | | | | 6-1282 | | 6-1283 | | 6-1284 | | 6-1285 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 预埋式止水带 橡胶 | | 预埋式止水带 塑料 | | 铁皮盖缝 | | | |
| | | | | | | | | | 平面 | | 立面 | |
| 综合基价 | | | | | 9534.94 | | 6174.94 | | 6905.56 | | 4789.85 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 732.60 | | 732.60 | | 488.62 | | 430.75 | |
| | 材料费 | | | | 8531.28 | | 5171.28 | | 6236.15 | | 4199.72 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费(27%) | | | | 197.80 | | 197.80 | | 131.93 | | 116.30 | |
| | 利润(10%) | | | | 73.26 | | 73.26 | | 48.86 | | 43.08 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.900 | 732.60 | 9.900 | 732.60 | 6.603 | 488.62 | 5.821 | 430.75 |
| 材料 | 01590201 | 镀锌铁皮 | m² | 66.00 | | | | | 62.540 | 4127.64 | 53.000 | 3498.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | | | | | 1.149 | 1838.40 | 0.301 | 481.60 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | | | 2.100 | 12.18 | 0.700 | 4.06 |
| | 12060334 | 防腐油 | kg | 6.00 | | | | | 6.760 | 40.56 | 5.310 | 31.86 |
| | 11610321 | 塑料止水带 | m | 48.00 | | | 105.000 | 5040.00 | | | | |
| | 11610307 | 橡胶止水带 P250 | m | 80.00 | 105.000 | 8400.00 | | | | | | |
| | 03411302 | 焊锡 | kg | 43.00 | | | | | 4.060 | 174.58 | 3.440 | 147.92 |
| | 31150713 | 木炭 | kg | 2.25 | | | | | 18.561 | 41.76 | 15.728 | 35.39 |
| | 12310308 | 丙酮 | kg | 6.00 | 3.040 | 18.24 | 3.040 | 18.24 | | | | |
| | 11410306 | 环氧树脂 | kg | 28.50 | 3.040 | 86.64 | 3.040 | 86.64 | | | | |
| | 12310305 | 甲苯 国产 | kg | 9.50 | 2.400 | 22.80 | 2.400 | 22.80 | | | | |
| | 12300361 | 盐酸 | kg | 1.20 | | | | | 0.860 | 1.03 | 0.740 | 0.89 |
| | 12310307 | 乙二胺 | kg | 15.00 | 0.240 | 3.60 | 0.240 | 3.60 | | | | |

JSGCDE

## 5.8 井、池渗漏试验

工作内容：准备工具、灌水、检查、排水、现场清理等。

计量单位：见表

| 定额编号 | | | | | 6-1286 | | 6-1287 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井(容量) | | | |
| | | | | | 500m³以内（100m³） | | 5000m³以内（1000m³） | |
| 综合基价 | | | | | 1084.38 | | 6593.85 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 397.45 | | 721.65 | |
| | 材料费 | | | | 516.19 | | 5001.52 | |
| | 机械费 | | | | 17.29 | | 440.63 | |
| | 管理费（27%） | | | | 111.98 | | 313.82 | |
| | 利润（10%） | | | | 41.47 | | 116.23 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.371 | 397.45 | 9.752 | 721.65 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.497 | 2.98 | 0.400 | 2.40 |
| | 14312517 | 塑料软管 dn20 | m | 6.35 | 2.000 | 12.70 | 2.000 | 12.70 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 105.000 | 493.50 | 1050.000 | 4935.00 |
| | 32270105 | 标尺(木) | m³ | 1900.00 | 0.001 | 1.90 | 0.001 | 1.90 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 5.11 | 1.000 | 49.52 |
| 机械 | 99430106 | 电动单级离心清水泵 100 | 台班 | 66.51 | 0.260 | 17.29 | | |
| | 99430107 | 电动单级离心清水泵 150 | 台班 | 105.92 | | | 4.160 | 440.63 |

JSGCDE

工作内容：准备工具、灌水、检查、排水、现场清理等。

计量单位：1000m³

| 定额编号 | | | | | 6-1288 | | 6-1289 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井(容量) | | | |
| | | | | | 10000m³以内(1000m³) | | 10000m³以外(1000m³) | |
| 综合基价 | | | | | 7598.95 | | 8406.26 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1014.69 | | 1161.21 | |
| | 材料费 | | | | 5001.52 | | 5001.52 | |
| | 机械费 | | | | 881.25 | | 1324.00 | |
| | 管理费 (27%) | | | | 511.90 | | 671.01 | |
| | 利润 (10%) | | | | 189.59 | | 248.52 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.712 | 1014.69 | 15.692 | 1161.21 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.400 | 2.40 | 0.400 | 2.40 |
| | 14312517 | 塑料软管 dn20 | m | 6.35 | 2.000 | 12.70 | 2.000 | 12.70 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1050.000 | 4935.00 | 1050.000 | 4935.00 |
| | 32270105 | 标尺(木) | m³ | 1900.00 | 0.001 | 1.90 | 0.001 | 1.90 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.000 | 49.52 | 1.000 | 49.52 |
| 机械 | 99430107 | 电动单级离心清水泵 150 | 台班 | 105.92 | 8.320 | 881.25 | 12.500 | 1324.00 |

JSGCDE

# 6　给排水机械设备安装

## 说　明

1. 本章适用于给水厂、排水泵站及污水处理厂新建扩建建设项目的专用设备安装。通用机械设备安装应套用《全国统一安装工程预算定额》（江苏省估价表）有关专业册的相应项目。

2. 本章设备、机具和材料的搬运：

(1) 设备：包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直搬运。

(2) 机具和材料：包括施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运。

(3) 垂直运输基准面：在室内，以室内地平面为基准面；在室外，以室外安装现场地平面为基准面。

3. 工作内容：

(1) 设备、材料及机具的搬运，设备开箱点件、外观检查，配合基础验收，起重机具的领用、搬运、装拆、清洗、退库。

(2) 划线定位，铲麻面、吊装、组装、联接、放置垫铁及地脚螺栓，找正、找平、精平、焊接、固定、灌浆。

(3) 施工及验收规范中规定的调整、试验及无负荷试运转。

(4) 工种间交叉配合的停歇时间、配合质量检查、交工验收，收尾结束工作。

(5) 设备本体带有的物体、机件等附件的安装。

4. 本章除各节另有说明外，均未包括下列内容：

(1) 设备、成品、半成品、构件等自安装现场指定堆放点外的搬运工作。

(2) 因场地狭小、有障碍物，沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作。

(3) 供货设备整机、机件、零件、附件的处理、修补、修改、检修、加工、制作、研磨以及测量等工作。

(4) 非与设备本体联体的附属设备或构件等的安装、制作、刷油、防腐、保温等工作和脚手架搭拆工作。

(5) 专用垫铁、特殊垫铁、地脚螺栓和产品图纸注明的标准件、紧固件。

(6) 负荷试运转、生产准备试运转工作。

5. 本章设备的安装是按无外围护条件下施工考虑的，如在有外围护的施工条件下施工，定额人工及机械应乘以系数 1.15，其它不变。

6. 本章定额是按国内大多数施工企业普遍采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织编制的，除另有说明外，均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算。

7. 一般起重机具的摊销费，按起重机具的净重量 585.20 元/t 计取。

8. 各节有关说明：

(1) 拦污及提水设备：格栅组对的胎具制作另行计算；格栅制作是按现场加工制作考虑的。

(2) 投药、消毒设备：管式药液混合器以两节为准，如为三节，乘以系数 1.3；水射器安装以法兰式联接为准，不包括法兰及短管的焊接安装；加氯机为膨胀螺栓固定安装；溶药搅拌设备以混凝土基础为准考虑。

(3) 水处理设备：曝气机以带有公共底座考虑，如无公共底座时，定额基价乘以系数 1.3。 如需制作安装钢制支承平台时，应另行计算；曝气管的分管以闸阀划分为界，包括钻孔。塑料管为成品件，如需粘接和焊接时，可按相应规格项目的定额基价分别乘以系数 1.2 和 1.3；卧式表曝机包括泵（E）型、平板型、倒伞型和K型叶轮。

(4) 排泥、撇渣及除砂机械：排泥设备的池底找平由土建负责，如需钳工配合，另行计算；吸泥机以虹吸式为准，如采用泵吸式，定额基价乘以系数 1.3。

(5) 污泥脱水机械：设备安装就位的上排、拐弯、下排，定额中均已综合考虑，施工方法与定额不同时，不得调整。

(6) 闸门及驱动装置：铸铁圆闸门包括升杆式和暗杆式，其安装深度按 6m 以内考虑；铸铁方闸门以带门框座为准，其安装深度按 6m 以内考虑；铸铁堰门安装深度按 3m 以内考虑；螺杆启闭机安装深度按手轮式为 3m，手摇式为 4.5m、电动为 6m、汽动为 3m 以内考虑。

(7) 集水槽、堰板制作安装及其它：

集水槽制作安装：集水槽制作项目中已包括了钻孔或铣孔的用工和机械，执行时，不得再另计；碳钢集水槽制作和安装中已包括了除锈和刷一遍防锈漆两遍调合漆的人工和材料，不得再另计除锈刷油费用。但如果油漆种类不同，油漆的单价可以换算，其它不变。

堰板制作安装：碳钢、不锈钢矩型堰执行齿型堰相应项目，其中人工乘以系数 0.6，其它不变；金属齿型堰板安装方法是按有连接板考虑的，非金属堰板安装方法是按无连接板考虑的，如实际安装方法不同，定额不作调整；金属堰板安装项目是按碳钢考虑的，不锈钢堰板按金属堰板安装相应项目基价乘以系数 1.2，主材另计，其它不变；非金属堰板安装项目适用于玻璃钢和塑料堰板。

# 工程量计算规则

1. 机械设备类：

(1) 格栅除污机、滤网清污机、搅拌机械、曝气机、生物转盘、带式压滤机均区分设备重量，以“台”为计量单位，设备重量均包括设备带有的电动机的重量在内。

(2) 螺旋泵、水射器、管式混合器、辊压转鼓式污泥脱水机、污泥造粒脱水机均区分直径，以“台”为计量单位。

(3) 排泥、撇渣和除砂机械，均区分跨度或池径，按“台”为计量单位。

(4) 闸门及驱动装置，均区分直径或长×宽，以“座”为计量单位。

(5) 曝气管不分曝气池和曝气沉砂池，均区分管径和材质，按“延长米”为计量单位。

2. 其它项目：

(1) 集水槽制作安装分别按碳钢、不锈钢，区分厚度按“$10m^2$”为计量单位。

(2) 集水槽制作、安装以设计断面尺寸乘以相应长度以“$m^2$”计算，断面尺寸应包括需要折边的长度，不扣除出水孔所占面积。

(3) 堰板制作分别按碳钢、不锈钢，区分厚度，按“$10m^2$”为计量单位。

(4) 堰板安装分别按金属和非金属，区分厚度，按“$10m^2$”计量。金属堰板适用于碳钢、不锈钢，非金属堰板适用于玻璃钢和塑料。

(5) 齿型堰板制作安装按堰板的设计宽度乘以长度，以“$m^2$”计算，不扣除齿型间隔空隙所占面积。

(6) 穿孔管钻孔项目，区分材质，按管径以“100 个孔”为计量单位。 钻孔直径是综合考虑取定的，不论孔径大与小，均不作调整。

(7) 斜板、斜管安装仅是安装费，按“$10m^2$”为计量单位。

(8) 格栅制作安装区分材质，按格栅重量以“t”为计量单位，制作所需的主材应区分规格、型号，分别按定额中规定的使用量计算。

JSGCDE

# 6 给排水机械设备安装

## 6.1 拦污及提水设备

### 6.1.1 格栅的制作安装

工作内容：放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、点焊、成品校正、除锈刷油。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1290 | | 6-1291 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 格栅制作 | | | |
| | | | | | 碳钢0.3t以内 | | 碳钢0.3t以外 | |
| 综合基价 | | | | | 8035.11 | | 6353.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4011.76 | | 3130.94 | |
| | 材料费 | | | | 706.12 | | 783.68 | |
| | 机械费 | | | | 1351.47 | | 904.94 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1444.23 | | 1127.14 | |
| | 利润(13%) | | | | 521.53 | | 407.02 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 54.213 | 4011.76 | 42.310 | 3130.94 |
| 材料 | 01270101 | 型钢 | kg | | (1050.000) | | (1050.000) | |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.500 | 3.00 | 0.500 | 3.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.050 | 12.50 | 0.050 | 12.50 |
| | 11030303 | 防锈漆 | kg | 15.00 | 21.100 | 316.50 | 21.100 | 316.50 |
| | 11112503 | 调和漆 | kg | 13.00 | 9.200 | 119.60 | 9.200 | 119.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 4.000 | 26.00 | 4.000 | 26.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 7.420 | 43.04 | 8.950 | 51.91 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 3.600 | 11.88 | 8.900 | 29.37 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 1.200 | 21.60 | 2.967 | 53.41 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.500 | 4.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 4.200 | 21.00 | 5.500 | 27.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 8.400 | 89.38 | 8.400 | 89.38 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 17.22 | 2.500 | 19.11 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.131 | 601.26 | 0.969 | 515.14 |
| | 99091934 | 电动卷扬机双筒慢速 50kN | 台班 | 180.61 | 1.071 | 193.43 | 1.071 | 193.43 |
| | 99190106 | 普通车床 400×2000 | 台班 | 157.54 | 0.553 | 87.12 | | |
| | 99190707 | 立式钻床 50 | 台班 | 138.83 | 2.210 | 306.81 | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.618 | 162.85 | 1.951 | 196.37 |

JSGCDE

工作内容：放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、点焊、成品校正、除锈刷油。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1292 | | 6-1293 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 格栅制作 | | | |
| | | | | | 不锈钢0.3t以内 | | 不锈钢0.3t以外 | |
| 综合基价 | | | | | 8596.06 | | 7052.50 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4492.10 | | 3646.13 | |
| | 材料费 | | | | 565.49 | | 701.82 | |
| | 机械费 | | | | 1337.34 | | 917.94 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1617.16 | | 1312.61 | |
| | 利润(13%) | | | | 583.97 | | 474.00 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 60.704 | 4492.10 | 49.272 | 3646.13 |
| 材料 | 01270101 | 型钢 | kg | | (1050.000) | | (1050.000) | |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.500 | 3.00 | 0.500 | 3.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.050 | 12.50 | 0.050 | 12.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 4.000 | 26.00 |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 7.400 | 458.80 | 9.200 | 570.40 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.200 | 1.60 | 0.500 | 4.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 3.500 | 17.50 | 4.600 | 23.00 |
| | 12300362 | 硝酸 | kg | 5.00 | 2.000 | 10.00 | 2.000 | 10.00 |
| | 12300366 | 氢氟酸 45% | kg | 8.40 | 1.000 | 8.40 | 1.000 | 8.40 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 13.79 | 2.500 | 17.12 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 1.131 | 601.26 | 0.969 | 515.14 |
| | 99091934 | 电动卷扬机双筒慢速 50kN | 台班 | 180.61 | 1.071 | 193.43 | 1.071 | 193.43 |
| | 99190106 | 普通车床 400×2000 | 台班 | 157.54 | 0.553 | 87.12 | | |
| | 99190707 | 立式钻床 50 | 台班 | 138.83 | 2.210 | 306.81 | | |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 1.612 | 134.65 | 2.005 | 167.48 |
| | 99230103 | 等离子切割机 400A | 台班 | 327.30 | 0.043 | 14.07 | 0.128 | 41.89 |

JSGCDE

工作内容：放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、点焊、成品校正、除锈刷油。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1294 | | 6-1295 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 格栅安装 | | | |
| | | | | | 碳钢 | | 不锈钢 | |
| 综合基价 | | | | | 3116.82 | | 3221.29 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1326.82 | | 1326.82 | |
| | 材料费 | | | | 372.53 | | 483.67 | |
| | 机械费 | | | | 767.32 | | 760.65 | |
| | 管理费(36%) | | | | 477.66 | | 477.66 | |
| | 利润(13%) | | | | 172.49 | | 172.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.930 | 1326.82 | 17.930 | 1326.82 |
| 材料 | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | | | 1.960 | 121.52 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.500 | 3.00 | 0.500 | 3.00 |
| | 01270101 | 型钢 | kg | 4.08 | 72.890 | 297.39 | 70.200 | 286.42 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.050 | 12.50 | 0.050 | 12.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.000 | 6.50 | 1.000 | 6.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.810 | 10.50 | 1.815 | 10.53 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.230 | 0.76 | | |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.077 | 1.39 | | |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.000 | 7.00 | 1.000 | 7.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 2.000 | 10.00 | 2.000 | 10.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 9.09 | 2.500 | 11.80 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.969 | 515.14 | 0.969 | 515.14 |
| | 99091934 | 电动卷扬机双筒慢速 50kN | 台班 | 180.61 | 0.850 | 153.52 | 0.850 | 153.52 |
| | 99190707 | 立式钻床 50 | 台班 | 138.83 | 0.425 | 59.00 | 0.425 | 59.00 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.394 | 39.66 | | |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | | | 0.395 | 32.99 |

JSGCDE

## 6.1.2 格栅除污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1296 | | 6-1297 | | 6-1298 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 固定式(格栅宽度m以内) | | | | | |
| | | | | | 1.8 | | 2.4 | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 6514.23 | | 7715.19 | | 10181.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3681.28 | | 4384.65 | | 5877.75 | |
| | 材料费 | | | | 440.46 | | 502.99 | | 728.15 | |
| | 机械费 | | | | 588.66 | | 679.08 | | 695.83 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1325.26 | | 1578.47 | | 2115.99 | |
| | 利润(13%) | | | | 478.57 | | 570.00 | | 764.11 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 49.747 | 3681.28 | 59.252 | 4384.65 | 79.429 | 5877.75 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.500 | 21.00 | 4.000 | 24.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.023 | 36.80 | 0.027 | 43.20 | 0.039 | 62.40 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.300 | 75.00 | 0.300 | 75.00 | 0.400 | 100.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 131.000 | 40.61 | 163.000 | 50.53 | 261.000 | 80.91 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.270 | 18.73 | 0.340 | 23.59 | 0.530 | 36.77 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.350 | 28.00 | 0.420 | 33.60 | 0.680 | 54.40 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.060 | 6.89 | 1.560 | 10.14 | 2.560 | 16.64 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.470 | 14.33 | 2.660 | 15.43 | 3.400 | 19.72 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 | 7.000 | 35.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 10.000 | 60.00 | 10.000 | 60.00 | 14.000 | 84.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.620 | 18.34 | 3.220 | 22.54 | 4.220 | 29.54 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 4.500 | 36.00 | 5.900 | 47.20 | 7.900 | 63.20 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 1.580 | 19.75 | 2.080 | 26.00 | 4.080 | 51.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 4.050 | 20.25 | 5.050 | 25.25 | 7.050 | 35.25 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.130 | 12.02 | 1.150 | 12.24 | 1.650 | 17.56 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 10.74 | 2.500 | 12.27 | 2.500 | 17.76 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.638 | 452.16 | 0.748 | 530.12 | 0.731 | 518.07 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.170 | 82.35 | 0.187 | 90.58 | 0.213 | 103.18 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.538 | 54.15 | 0.580 | 58.38 | 0.741 | 74.58 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1299 | | 6-1300 | | 6-1301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 移动式(设备重量t以内) | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 4193.83 | | 5366.06 | | 7311.48 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2383.02 | | 3003.14 | | 4165.53 | |
| | 材料费 | | | | 284.70 | | 321.73 | | 384.86 | |
| | 机械费 | | | | 358.43 | | 569.65 | | 719.98 | |
| | 管理费(36%) | | | | 857.89 | | 1081.13 | | 1499.59 | |
| | 利润(13%) | | | | 309.79 | | 390.41 | | 541.52 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.203 | 2383.02 | 40.583 | 3003.14 | 56.291 | 4165.53 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 4.000 | 24.00 | 4.000 | 24.00 | 4.000 | 24.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.025 | 40.00 | 0.030 | 48.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.300 | 75.00 | 0.300 | 75.00 | 0.400 | 100.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.880 | 5.10 | 1.030 | 5.97 | 1.260 | 7.31 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 2.000 | 14.00 | 2.000 | 14.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 5.900 | 47.20 | 7.900 | 63.20 | 9.900 | 79.20 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.000 | 25.00 | 2.500 | 31.25 | 3.000 | 37.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 5.000 | 25.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.500 | 15.96 | 1.500 | 15.96 | 1.500 | 15.96 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 6.94 | 2.500 | 7.85 | 2.500 | 9.39 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.391 | 277.11 | 0.638 | 452.16 | 0.808 | 572.65 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.128 | 62.00 | 0.196 | 94.94 | 0.247 | 119.65 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.192 | 19.32 | 0.224 | 22.55 | 0.275 | 27.68 |

## 6.1.3 滤网清污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1302 | | 6-1303 | | 6-1304 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 8144.14 | | 9064.22 | | 10154.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4740.74 | | 5203.83 | | 5656.93 | |
| | 材料费 | | | | 375.01 | | 417.44 | | 484.05 | |
| | 机械费 | | | | 705.42 | | 893.07 | | 1241.35 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1706.67 | | 1873.38 | | 2036.49 | |
| | 利润(13%) | | | | 616.30 | | 676.50 | | 735.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 64.064 | 4740.74 | 70.322 | 5203.83 | 76.445 | 5656.93 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.200 | 4.99 | 1.500 | 6.24 | 1.800 | 7.49 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.022 | 35.20 | 0.024 | 38.40 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.300 | 75.00 | 0.300 | 75.00 | 0.300 | 75.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 88.000 | 27.28 | 106.000 | 32.86 | 131.000 | 40.61 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.195 | 13.53 | 0.230 | 15.96 | 0.270 | 18.73 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.240 | 19.20 | 0.290 | 23.20 | 0.290 | 23.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.000 | 6.50 | 1.200 | 7.80 | 1.300 | 8.45 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.100 | 12.18 | 2.300 | 13.34 | 2.400 | 13.92 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 2.300 | 16.10 | 2.500 | 17.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 3.500 | 28.00 | 4.000 | 32.00 | 4.000 | 32.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 1.500 | 18.75 | 2.000 | 25.00 | 2.500 | 31.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 3.000 | 15.00 | 4.000 | 20.00 | 5.000 | 25.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.200 | 12.77 | 1.400 | 14.90 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.300 | 0.99 | 0.300 | 0.99 | 0.300 | 0.99 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.100 | 1.80 | 0.100 | 1.80 | 0.100 | 1.80 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 9.15 | 2.500 | 10.18 | 2.500 | 11.81 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.791 | 560.60 | 1.020 | 722.89 | 0.323 | 228.92 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.961 | 811.56 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.204 | 98.82 | 0.247 | 119.65 | 0.306 | 148.23 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.457 | 46.00 | 0.502 | 50.53 | 0.523 | 52.64 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1305 | | 6-1306 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t以内) | | | |
| | | | | | 10 | | 12 | |
| 综合基价 | | | | | 11692.86 | | 13008.09 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6375.25 | | 7104.74 | |
| | 材料费 | | | | 534.65 | | 578.92 | |
| | 机械费 | | | | 1659.09 | | 1843.10 | |
| | 管理费(36%) | | | | 2295.09 | | 2557.71 | |
| | 利润(13%) | | | | 828.78 | | 923.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 86.152 | 6375.25 | 96.010 | 7104.74 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 2.000 | 8.32 | 2.200 | 9.15 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.500 | 21.00 | 4.000 | 24.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.026 | 41.60 | 0.028 | 44.80 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.300 | 75.00 | 0.300 | 75.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 157.000 | 48.67 | 174.000 | 53.94 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.330 | 22.89 | 0.360 | 24.97 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.390 | 31.20 | 0.440 | 35.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.400 | 9.10 | 1.500 | 9.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.600 | 15.08 | 2.800 | 16.24 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.800 | 19.600 | 3.000 | 21.000 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 4.800 | 38.400 | 5.000 | 40.000 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 3.200 | 40.00 | 4.000 | 50.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 6.000 | 30.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.500 | 15.96 | 1.500 | 15.96 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.300 | 0.99 | 0.300 | 0.99 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.100 | 1.80 | 0.100 | 1.80 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.500 | 13.04 | 2.500 | 14.12 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.357 | 253.01 | 0.391 | 277.11 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.139 | 1146.26 | 1.284 | 1292.18 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.357 | 202.75 | 0.374 | 212.41 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.567 | 57.07 | 0.610 | 61.40 |

# 6.1.4 螺旋泵

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1307 | | 6-1308 | | 6-1309 | | 6-1310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 泵体直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | Φ600 | | Φ800 | | Φ1000 | | Φ1200 | |
| 综合基价 | | | | | 3643.30 | | 4879.98 | | 6507.71 | | 7472.76 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1560.59 | | 2289.19 | | 3251.12 | | 3800.57 | |
| | 材料费 | | | | 357.99 | | 389.12 | | 434.78 | | 473.30 | |
| | 机械费 | | | | 960.03 | | 1079.97 | | 1228.76 | | 1336.61 | |
| | 管理费(36%) | | | | 561.81 | | 824.11 | | 1170.40 | | 1368.21 | |
| | 利润(13%) | | | | 202.88 | | 297.59 | | 422.65 | | 494.07 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 21.089 | 1560.59 | 30.935 | 2289.19 | 43.934 | 3251.12 | 51.359 | 3800.57 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 4.000 | 24.00 | 5.000 | 30.00 | 5.000 | 30.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.030 | 48.00 | 0.030 | 48.00 | 0.034 | 54.40 | 0.038 | 60.80 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.200 | 50.00 | 0.200 | 50.00 | 0.200 | 50.00 | 0.200 | 50.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 18.000 | 5.58 | 37.000 | 11.47 | 57.000 | 17.67 | 80.000 | 24.80 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.040 | 2.77 | 0.080 | 5.55 | 0.120 | 8.32 | 0.170 | 11.79 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.050 | 4.00 | 0.090 | 7.20 | 0.150 | 12.00 | 0.210 | 16.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.200 | 1.30 | 0.340 | 2.21 | 0.660 | 4.29 | 0.800 | 5.20 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.820 | 10.56 | 1.910 | 11.08 | 1.970 | 11.43 | 2.430 | 14.09 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.800 | 5.60 | 1.000 | 7.00 | 1.990 | 13.93 | 2.390 | 16.73 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 3.020 | 24.16 | 3.230 | 25.84 | 3.480 | 27.84 | 3.720 | 29.76 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 1.140 | 14.25 | 1.380 | 17.25 | 1.620 | 20.25 | 1.860 | 23.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 3.340 | 16.70 | 4.310 | 21.55 | 5.070 | 25.35 | 5.930 | 29.65 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 10.43 | 3.000 | 11.33 | 3.000 | 12.66 | 3.000 | 13.79 |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.918 | 775.25 | 0.145 | 122.45 | 0.170 | 143.57 | 0.179 | 151.17 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | 0.833 | 838.31 | 0.944 | 950.01 | 1.029 | 1035.55 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.255 | 144.82 | 0.136 | 77.24 | 0.162 | 92.00 | 0.170 | 96.55 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.397 | 39.96 | 0.417 | 41.97 | 0.429 | 43.18 | 0.530 | 53.34 |

## 6.2 投药、消毒处理设备

### 6.2.1 加氯机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、固定、安装。

计量单位：套

| 定额编号 | | | | | 6-1311 | | 6-1312 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 柜式加氯机 | | 挂式加氯机 | |
| 综合基价 | | | | | 580.92 | | 415.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 388.72 | | 277.94 | |
| | 材料费 | | | | 1.73 | | 1.73 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费(36%) | | | | 139.94 | | 100.06 | |
| | 利润(13%) | | | | 50.53 | | 36.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.253 | 388.72 | 3.756 | 277.94 |
| 材料 | 03055506 | 带母带垫螺栓 M8～10 | 套 | 0.25 | 4.000 | 1.00 | 4.000 | 1.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.050 | 0.33 | 0.050 | 0.33 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.050 | 0.35 | 0.050 | 0.35 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.05 | 3.000 | 0.05 |

JSGCDE

## 6.2.2 水射器

工作内容：开箱点件、场内运输、制垫、安装、找平、加垫，紧固螺栓。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-1313 | | 6-1314 | | 6-1315 | | 6-1316 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | DN25 | | DN32 | | DN40 | | DN50 | |
| 综合基价 | | | | | 54.82 | | 63.11 | | 72.62 | | 83.41 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 36.33 | | 41.59 | | 47.66 | | 54.76 | |
| | 材料费 | | | | 0.69 | | 1.14 | | 1.60 | | 1.82 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 13.08 | | 14.97 | | 17.16 | | 19.71 | |
| | 利润 (13%) | | | | 4.72 | | 5.41 | | 6.20 | | 7.12 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.491 | 36.33 | 0.562 | 41.59 | 0.644 | 47.66 | 0.740 | 54.76 |
| 材料 | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 0.030 | 0.67 | 0.050 | 1.11 | 0.070 | 1.55 | 0.080 | 1.77 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.02 | 3.000 | 0.03 | 3.000 | 0.05 | 3.000 | 0.05 |

JSGCDE

工作内容：开箱点件、场内运输、制垫、安装、找平、加垫，紧固螺栓。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-1317 | | 6-1318 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | |
| | | | | | DN65 | | DN80 | |
| 综合基价 | | | | | 97.00 | | 113.23 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 63.42 | | 74.00 | |
| | 材料费 | | | | 2.51 | | 2.97 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 22.83 | | 26.64 | |
| | 利润 (13%) | | | | 8.24 | | 9.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.857 | 63.42 | 1.000 | 74.00 |
| 材料 | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 0.110 | 2.44 | 0.130 | 2.88 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.07 | 3.000 | 0.09 |

JSGCDE

## 6.2.3 管式混和器

工作内容：外观检查、点件、安装、找平、制垫、加垫、紧固螺栓、水压试验。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-1319 | | 6-1320 | | 6-1321 | | 6-1322 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | DN400 | | DN600 | | DN900 | | DN1200 | |
| 综合基价 | | | | | 794.07 | | 1173.79 | | 1869.63 | | 2469.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 393.46 | | 586.60 | | 1036.44 | | 1394.97 | |
| | 材料费 | | | | 20.10 | | 31.51 | | 57.09 | | 68.96 | |
| | 机械费 | | | | 187.71 | | 268.24 | | 268.24 | | 322.10 | |
| | 管理费 (36%) | | | | 141.65 | | 211.18 | | 373.12 | | 502.19 | |
| | 利润 (13%) | | | | 51.15 | | 76.26 | | 134.74 | | 181.35 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.317 | 393.46 | 7.927 | 586.60 | 14.006 | 1036.44 | 18.851 | 1394.97 |
| 材料 | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 0.880 | 19.51 | 1.380 | 30.59 | 2.500 | 55.43 | 3.020 | 66.95 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.59 | 3.000 | 0.92 | 3.000 | 1.66 | 3.000 | 2.01 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.230 | 163.01 | 0.332 | 235.30 | 0.332 | 235.30 | 0.408 | 289.16 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 | 0.068 | 32.94 | 0.068 | 32.94 |

JSGCDE

工作内容：外观检查、点件、安装、找平、制垫、加垫、紧固螺栓、水压试验。

计量单位：个

| 定额编号 | | | | | 6-1323 | | 6-1324 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | |
| | | | | | DN1600 | | DN2000 | |
| 综合基价 | | | | | 3354.01 | | 4458.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1787.84 | | 2293.78 | |
| | 材料费 | | | | 105.04 | | 118.74 | |
| | 机械费 | | | | 585.09 | | 922.32 | |
| | 管理费(36%) | | | | 643.62 | | 825.76 | |
| | 利润(13%) | | | | 232.42 | | 298.19 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 24.160 | 1787.84 | 30.997 | 2293.78 |
| 材料 | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 4.600 | 101.98 | 5.200 | 115.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 3.06 | 3.000 | 3.46 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.111 | 78.67 | 0.153 | 108.43 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.536 | 452.65 | 0.876 | 739.78 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.111 | 53.77 | 0.153 | 74.11 |

JSGCDE

# 6.2.4 搅拌机械

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1325 | | 6-1326 | | 6-1327 | | 6-1328 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 立式搅拌机(t以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 3 | | 5 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 1836.10 | | 3068.42 | | 4908.95 | | 6546.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 932.03 | | 1546.53 | | 2583.19 | | 3365.96 | |
| | 材料费 | | | | 101.81 | | 151.22 | | 178.56 | | 226.48 | |
| | 机械费 | | | | 345.57 | | 612.87 | | 881.44 | | 1304.95 | |
| | 管理费(36%) | | | | 335.53 | | 556.75 | | 929.95 | | 1211.75 | |
| | 利润(13%) | | | | 121.16 | | 201.05 | | 335.81 | | 437.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.595 | 932.03 | 20.899 | 1546.53 | 34.908 | 2583.19 | 45.486 | 3365.96 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 2.800 | 11.65 | 5.600 | 23.30 | 7.400 | 30.78 | 9.300 | 38.69 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.020 | 3.60 | 0.040 | 7.20 | 0.080 | 14.40 | 0.100 | 18.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 8.000 | 2.48 | 17.000 | 5.27 | 26.000 | 8.06 | 37.000 | 11.47 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.020 | 1.60 | 0.030 | 2.40 | 0.050 | 4.00 | 0.060 | 4.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.500 | 3.25 | 0.500 | 3.25 | 0.800 | 5.20 | 1.200 | 7.80 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.400 | 2.32 | 1.900 | 11.02 | 2.000 | 11.60 | 2.200 | 12.76 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.300 | 0.99 | 0.600 | 1.98 | 0.800 | 2.64 | 1.100 | 3.63 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.100 | 1.80 | 0.200 | 3.60 | 0.267 | 4.81 | 0.367 | 6.61 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.500 | 3.50 | 0.500 | 3.50 | 0.800 | 5.60 | 1.200 | 8.40 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.500 | 12.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.500 | 6.25 | 1.000 | 12.50 | 1.000 | 12.50 | 1.500 | 18.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.500 | 7.50 | 3.000 | 15.00 | 3.000 | 15.00 | 4.500 | 22.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 2.97 | 3.000 | 4.40 | 3.000 | 5.20 | 3.000 | 6.60 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.417 | 295.54 | 0.672 | 476.26 | 0.230 | 163.01 | 0.289 | 204.82 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.672 | 567.50 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | | | 0.910 | 915.80 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.085 | 41.17 | 0.196 | 94.94 | 0.221 | 107.05 | 0.281 | 136.12 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.088 | 8.86 | 0.414 | 41.67 | 0.436 | 43.88 | 0.479 | 48.21 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1329 | | 6-1330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 卧式搅拌机(t以内) | | | |
| | | | | | 4 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 4402.11 | | 6122.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2285.27 | | 3118.14 | |
| | 材料费 | | | | 276.82 | | 305.55 | |
| | 机械费 | | | | 720.23 | | 1170.84 | |
| | 管理费(36%) | | | | 822.70 | | 1122.53 | |
| | 利润(13%) | | | | 297.09 | | 405.36 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 30.882 | 2285.27 | 42.137 | 3118.14 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 7.600 | 31.62 | 10.400 | 43.26 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.100 | 18.00 | 0.100 | 18.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 24.000 | 7.44 | 35.000 | 10.85 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.500 | 9.75 | 2.000 | 13.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.400 | 13.920 | 2.800 | 16.240 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 12.000 | 60.000 | 12.000 | 60.000 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.200 | 3.960 | 1.400 | 4.620 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.400 | 7.20 | 0.467 | 8.41 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.500 | 10.50 | 2.000 | 14.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.000 | 25.00 | 2.000 | 25.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 8.06 | 3.000 | 8.90 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.808 | 572.65 | 0.289 | 204.82 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.910 | 768.50 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.196 | 94.94 | 0.281 | 136.12 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.523 | 52.64 | 0.610 | 61.40 |

# 6.3 水处理设备

## 6.3.1 曝气器

工作内容：外观检查、场内运输、设备吊装就位、安装、固定、找平、找正调试。

计量单位：见表

| 定额编号 | | | | | 6-1331 | | 6-1332 | | 6-1333 | | 6-1334 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 抽桶曝气器 | | 螺旋曝气器 | | 曝气头 | | 滤帽 | |
| | | | | | 1个 | | 10个 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 2359.22 | | 1412.45 | | 135.23 | | 27.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1139.75 | | 844.64 | | 42.92 | | 18.43 | |
| | 材料费 | | | | 102.79 | | 38.80 | | 71.28 | | | |
| | 机械费 | | | | 558.20 | | 115.14 | | | | | |
| | 管理费(36%) | | | | 410.31 | | 304.07 | | 15.45 | | 6.63 | |
| | 利润(13%) | | | | 148.17 | | 109.80 | | 5.58 | | 2.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.402 | 1139.75 | 11.414 | 844.64 | 0.580 | 42.92 | 0.249 | 18.43 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 2.000 | 8.32 | | | | | | |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | | | | | | |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | | | | | | |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.010 | 2.50 | | | | | | |
| | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | | | 1.500 | 33.26 | | | | |
| | 03070120 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 1.68 | | | | | 40.800 | 68.54 | | |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.000 | 13.00 | 0.300 | 1.95 | | | | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.800 | 10.44 | | | | | | |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | | | | | | |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.600 | 1.98 | | | | | | |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.200 | 3.60 | | | | | | |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 0.300 | 2.10 | | | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 3.95 | 4.000 | 1.49 | 4.000 | 2.74 | | |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.493 | 349.40 | 0.128 | 90.72 | | | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.298 | 169.24 | 0.043 | 24.42 | | | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.393 | 39.56 | | | | | | |

JSGCDE

## 6.3.2 布气管安装

工作内容：切管、坡口、调直、对口、挖眼接管、管道制安、盲板制定、水压试验、场内运输。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1335 | | 6-1336 | | 6-1337 | | 6-1338 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碳钢管 | | | | 塑料管 | | | |
| | | | | | DN100 | | DN150 | | DN100 | | DN150 | |
| 综合基价 | | | | | 304.89 | | 363.76 | | 212.69 | | 252.39 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 133.20 | | 162.21 | | 90.95 | | 110.78 | |
| | 材料费 | | | | 86.69 | | 99.62 | | 77.18 | | 87.33 | |
| | 机械费 | | | | 19.73 | | 22.44 | | | | | |
| | 管理费(36%) | | | | 47.95 | | 58.40 | | 32.74 | | 39.88 | |
| | 利润(13%) | | | | 17.32 | | 21.09 | | 11.82 | | 14.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.800 | 133.20 | 2.192 | 162.21 | 1.229 | 90.95 | 1.497 | 110.78 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | 1.800 | 10.80 | 1.200 | 7.20 | 1.500 | 9.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.030 | 5.40 | 0.040 | 7.20 | 0.010 | 1.80 | 0.010 | 1.80 |
| | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 0.350 | 7.76 | 0.400 | 8.87 | 0.350 | 7.76 | 0.400 | 8.87 |
| | 03055510 | 带母带垫螺栓 M16×45 | 套 | 0.68 | 20.000 | 13.60 | 20.000 | 13.60 | 20.000 | 13.60 | 20.000 | 13.60 |
| | 11112525 | 铅油 | kg | 17.00 | 0.600 | 10.20 | 0.800 | 13.60 | 0.600 | 10.20 | 0.800 | 13.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.600 | 3.90 | 0.800 | 5.20 | 0.500 | 3.25 | 0.600 | 3.90 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.900 | 5.22 | 1.020 | 5.92 | | | | |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.600 | 1.98 | 0.700 | 2.31 | | | | |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.200 | 3.60 | 0.233 | 4.19 | | | | |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.600 | 4.20 | 0.800 | 5.60 | 0.500 | 3.50 | 0.600 | 4.20 |
| | 03411102 | 塑料焊条 Φ3.2 | kg | 10.50 | | | | | 0.800 | 8.40 | 1.000 | 10.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 3.33 | 4.000 | 3.83 | 4.000 | 2.97 | 4.000 | 3.36 |
| 机械 | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.196 | 19.73 | 0.223 | 22.44 | | | | |

工作内容：切管、坡口、调直、对口、挖眼接管、管道制安、盲板制定、水压试验、场内运输。

计量单位：10m

| 定额编号 | | | | | 6-1339 | | 6-1340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 不锈钢管 | | | |
| | | | | | DN100 | | DN150 | |
| 综合基价 | | | | | 479.53 | | 572.55 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 147.70 | | 181.97 | |
| | 材料费 | | | | 162.25 | | 182.63 | |
| | 机械费 | | | | 97.21 | | 118.78 | |
| | 管理费(36%) | | | | 53.17 | | 65.51 | |
| | 利润(13%) | | | | 19.20 | | 23.66 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.996 | 147.70 | 2.459 | 181.97 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | 1.800 | 10.80 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.030 | 5.40 | 0.040 | 7.20 |
| | 02010515 | 石棉橡胶板 δ1～6 | kg | 22.17 | 0.350 | 7.76 | 0.400 | 8.87 |
| | 03050706 | 不锈钢螺栓 M16×45 | 套 | 2.13 | 20.000 | 42.60 | 20.000 | 42.60 |
| | 11112525 | 铅油 | kg | 17.00 | 0.600 | 10.20 | 0.800 | 13.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.500 | 3.25 | 0.800 | 5.20 |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 0.900 | 55.80 | 1.020 | 63.24 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.500 | 3.50 | 0.800 | 5.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 6.24 | 4.000 | 7.02 |
| 机械 | 99230103 | 等离子切割机 400A | 台班 | 327.30 | 0.247 | 80.84 | 0.306 | 100.15 |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 0.196 | 16.37 | 0.223 | 18.63 |

JSGCDE

# 6.3.3 曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1341 | | 6-1342 | | 6-1343 | | 6-1344 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 表面曝气机(t以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1.5 | | 2 | | 2.5 | |
| 综合基价 | | | | | 3481.25 | | 4083.66 | | 4623.13 | | 5198.84 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1967.14 | | 2301.77 | | 2627.15 | | 2954.52 | |
| | 材料费 | | | | 254.55 | | 274.81 | | 288.79 | | 313.20 | |
| | 机械费 | | | | 295.66 | | 379.21 | | 419.89 | | 483.40 | |
| | 管理费(36%) | | | | 708.17 | | 828.64 | | 945.77 | | 1063.63 | |
| | 利润(13%) | | | | 255.73 | | 299.23 | | 341.53 | | 384.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 26.583 | 1967.14 | 31.105 | 2301.77 | 35.502 | 2627.15 | 39.926 | 2954.52 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | 1.500 | 9.00 | 1.800 | 10.80 | 2.000 | 12.00 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.100 | 6.50 | 0.150 | 9.75 | 0.200 | 13.00 | 0.250 | 16.25 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.010 | 2.50 | 0.020 | 5.00 | 0.030 | 7.50 | 0.040 | 10.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 18.000 | 5.58 | 26.000 | 8.06 | 32.000 | 9.92 | 40.000 | 12.40 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 | 0.065 | 4.51 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 | 0.075 | 6.00 | 0.090 | 7.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.000 | 6.50 | 1.200 | 7.80 | 1.200 | 7.80 | 1.500 | 9.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.000 | 7.00 | 1.200 | 8.40 | 1.200 | 8.40 | 1.500 | 10.50 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.200 | 27.50 | 2.500 | 31.25 | 2.500 | 31.25 | 3.000 | 37.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.100 | 5.50 | 1.200 | 6.00 | 1.200 | 6.00 | 1.500 | 7.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 0.600 | 6.38 | 0.800 | 8.51 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 9.79 | 4.000 | 10.57 | 4.000 | 11.11 | 4.000 | 12.05 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.340 | 240.96 | 0.417 | 295.54 | 0.468 | 331.68 | 0.544 | 385.54 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.077 | 43.73 | 0.128 | 72.70 | 0.136 | 77.24 | 0.153 | 86.89 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1345 | | 6-1346 | | 6-1347 | | 6-1348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 表面曝气机(t以内) | | | | 转刷曝气机(t以内) | | | |
| | | | | | 3 | | 4 | | 1 | | 1.5 | |
| 综合基价 | | | | | 5824.09 | | 7646.40 | | 2756.61 | | 3162.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3278.42 | | 4366.22 | | 1434.79 | | 1650.87 | |
| | 材料费 | | | | 342.53 | | 461.30 | | 302.89 | | 334.01 | |
| | 机械费 | | | | 596.72 | | 679.43 | | 315.89 | | 368.51 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1180.23 | | 1571.84 | | 516.52 | | 594.31 | |
| | 利润(13%) | | | | 426.19 | | 567.61 | | 186.52 | | 214.61 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 44.303 | 3278.42 | 59.003 | 4366.22 | 19.389 | 1434.79 | 22.309 | 1650.87 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 | 1.500 | 9.00 | 1.500 | 9.00 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.300 | 19.50 | 0.400 | 26.00 | 0.100 | 6.50 | 0.200 | 13.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.050 | 12.50 | 0.060 | 15.00 | 0.010 | 2.50 | 0.020 | 5.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 46.000 | 14.26 | 53.000 | 16.43 | 22.000 | 6.82 | 30.000 | 9.30 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.078 | 5.41 | 0.090 | 6.24 | 0.030 | 2.08 | 0.050 | 3.47 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.105 | 8.40 | 1.120 | 89.60 | 0.045 | 3.60 | 0.075 | 6.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.000 | 13.00 | 2.500 | 16.25 | 1.200 | 7.80 | 1.500 | 9.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 | 0.500 | 2.90 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 12.000 | 60.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 2.500 | 17.50 | 1.200 | 8.40 | 1.500 | 10.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.500 | 12.00 | 2.000 | 16.00 | 1.000 | 8.00 | 1.200 | 9.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 3.500 | 43.75 | 4.000 | 50.00 | 3.400 | 42.50 | 4.000 | 50.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.800 | 9.00 | 2.000 | 10.00 | 1.700 | 8.50 | 2.000 | 10.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 13.17 | 4.000 | 17.74 | 4.000 | 11.65 | 4.000 | 12.85 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.170 | 120.48 | 0.179 | 126.86 | 0.366 | 259.39 | 0.417 | 295.54 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.442 | 373.27 | 0.527 | 445.05 | | | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | | | 0.094 | 45.53 | 0.128 | 62.00 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.162 | 92.00 | 0.170 | 96.55 | | | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1349 | | 6-1350 | | 6-1351 | | 6-1352 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 转刷曝气机(t以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 2.5 | | 3 | | 4 | |
| 综合基价 | | | | | 3619.87 | | 4270.02 | | 5186.84 | | 6057.78 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1915.27 | | 2281.27 | | 2827.84 | | 3304.10 | |
| | 材料费 | | | | 349.69 | | 398.08 | | 434.43 | | 453.02 | |
| | 机械费 | | | | 416.42 | | 472.84 | | 538.93 | | 681.65 | |
| | 管理费(36%) | | | | 689.50 | | 821.26 | | 1018.02 | | 1189.48 | |
| | 利润(13%) | | | | 248.99 | | 296.57 | | 367.62 | | 429.53 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.882 | 1915.27 | 30.828 | 2281.27 | 38.214 | 2827.84 | 44.650 | 3304.10 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.300 | 19.50 | 0.400 | 26.00 | 0.400 | 26.00 | 0.400 | 26.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.030 | 7.50 | 0.050 | 12.50 | 0.060 | 15.00 | 0.080 | 20.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 36.000 | 11.16 | 42.000 | 13.02 | 49.000 | 15.19 | 57.000 | 17.67 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.065 | 4.51 | 0.078 | 5.41 | 0.090 | 6.24 | 0.100 | 6.94 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.090 | 7.20 | 0.105 | 8.40 | 0.120 | 9.60 | 0.135 | 10.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.500 | 9.75 | 2.000 | 13.00 | 2.500 | 16.25 | 2.500 | 16.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.600 | 3.48 | 0.600 | 3.48 | 0.600 | 3.48 | 0.600 | 3.48 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 12.000 | 60.00 | 12.000 | 60.00 | 12.000 | 60.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.500 | 10.50 | 2.000 | 14.00 | 2.500 | 17.50 | 2.500 | 17.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.500 | 12.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 4.000 | 50.00 | 4.800 | 60.00 | 5.800 | 72.50 | 6.400 | 80.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 2.000 | 10.00 | 2.400 | 12.00 | 2.800 | 14.00 | 3.000 | 15.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.500 | 15.96 | 1.500 | 15.96 | 1.500 | 15.96 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 13.45 | 4.000 | 15.31 | 4.000 | 16.71 | 4.000 | 17.42 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.476 | 337.35 | 0.544 | 385.54 | 0.612 | 433.74 | 0.179 | 126.86 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | | | 0.527 | 445.05 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.136 | 65.88 | 0.153 | 74.11 | | | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | | | | | 0.162 | 92.00 | 0.170 | 96.55 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.131 | 13.19 | 0.131 | 13.19 | 0.131 | 13.19 | 0.131 | 13.19 |

# 6.3.4 生物转盘

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1353 | | 6-1354 | | 6-1355 | | 6-1356 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t以内) | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 4.5 | | 6 | | 7.5 | |
| 综合基价 | | | | | 4112.69 | | 5052.73 | | 6381.67 | | 7519.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2303.77 | | 2822.80 | | 3594.18 | | 4162.57 | |
| | 材料费 | | | | 193.13 | | 216.74 | | 266.47 | | 291.23 | |
| | 机械费 | | | | 486.94 | | 630.02 | | 759.88 | | 1026.37 | |
| | 管理费(36%) | | | | 829.36 | | 1016.21 | | 1293.90 | | 1498.53 | |
| | 利润(13%) | | | | 299.49 | | 366.96 | | 467.24 | | 541.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 31.132 | 2303.77 | 38.146 | 2822.80 | 48.570 | 3594.18 | 56.251 | 4162.57 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.200 | 4.99 | 2.000 | 8.32 | 3.400 | 14.14 | 4.800 | 19.97 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.020 | 3.60 | 0.040 | 7.20 | 0.060 | 10.80 | 0.080 | 14.40 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 9.000 | 2.79 | 19.000 | 5.89 | 26.000 | 8.06 | 34.000 | 10.54 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.015 | 1.20 | 0.030 | 2.40 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.500 | 9.75 | 1.500 | 9.75 | 2.000 | 13.00 | 2.000 | 13.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.400 | 2.32 | 0.600 | 3.48 | 0.800 | 4.64 | 0.800 | 4.64 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.340 | 1.12 | 0.400 | 1.32 | 0.400 | 1.32 | 0.400 | 1.32 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.113 | 2.03 | 0.133 | 2.39 | 0.133 | 2.39 | 0.133 | 2.39 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.500 | 10.50 | 1.500 | 10.50 | 2.000 | 14.00 | 2.000 | 14.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.200 | 9.60 | 1.500 | 12.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 3.000 | 37.50 | 3.500 | 43.75 | 4.000 | 50.00 | 4.000 | 50.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.000 | 5.00 | 1.200 | 6.00 | 1.500 | 7.50 | 1.500 | 7.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 7.43 | 4.000 | 8.34 | 4.000 | 10.25 | 4.000 | 11.20 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.570 | 403.97 | 0.748 | 530.12 | 0.884 | 626.51 | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | | | 1.046 | 883.35 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.153 | 74.11 | 0.179 | 86.71 | | | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | | | | | 0.204 | 115.86 | 0.221 | 125.51 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.088 | 8.86 | 0.131 | 13.19 | 0.174 | 17.51 | 0.174 | 17.51 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1357 | | 6-1358 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t) | | | |
| | | | | | 8t以内 | | 8t以上 | |
| 综合基价 | | | | | 8624.91 | | 9954.99 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4810.96 | | 5523.51 | |
| | 材料费 | | | | 349.72 | | 399.84 | |
| | 机械费 | | | | 1106.86 | | 1325.12 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1731.95 | | 1988.46 | |
| | 利润(13%) | | | | 625.42 | | 718.06 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 65.013 | 4810.96 | 74.642 | 5523.51 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 7.100 | 29.54 | 7.800 | 32.45 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.030 | 48.00 | 0.030 | 48.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.110 | 19.80 | 0.130 | 23.40 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 41.000 | 12.71 | 48.000 | 14.88 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.065 | 4.51 | 0.078 | 5.41 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.075 | 6.00 | 0.090 | 7.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.500 | 16.25 | 3.000 | 19.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.100 | 6.38 | 1.300 | 7.54 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.600 | 1.98 | 0.600 | 1.98 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.200 | 3.60 | 0.200 | 3.60 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.500 | 17.50 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.500 | 20.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 4.800 | 60.00 | 6.400 | 80.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.600 | 8.00 | 2.100 | 10.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 13.45 | 4.000 | 15.38 |
| 机械 | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 1.122 | 947.53 | 1.224 | 1033.67 |
| | 99070912 | 载重汽车 15t | 台班 | 1031.27 | | | 0.255 | 262.97 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.238 | 135.17 | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.240 | 24.16 | 0.283 | 28.48 |

# 6.4 排泥、撇渣和除砂机械

## 6.4.1 行车式吸泥机

工作内容：开箱点件、场内运输、枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1359 | | 6-1360 | | 6-1361 | | 6-1362 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跨度(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | |
| 综合基价 | | | | | 9597.84 | | 10892.95 | | 12412.95 | | 14525.43 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4642.46 | | 5421.54 | | 6167.53 | | 7336.36 | |
| | 材料费 | | | | 743.12 | | 763.79 | | 791.24 | | 855.74 | |
| | 机械费 | | | | 1937.45 | | 2051.07 | | 2432.09 | | 2738.51 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1671.29 | | 1951.75 | | 2220.31 | | 2641.09 | |
| | 利润(13%) | | | | 603.52 | | 704.80 | | 801.78 | | 953.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 62.736 | 4642.46 | 73.264 | 5421.54 | 83.345 | 6167.53 | 99.140 | 7336.36 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 | 0.030 | 48.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.020 | 5.00 | 0.040 | 10.00 | 0.060 | 15.00 | 0.080 | 20.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 | 3.500 | 22.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 46.500 | 269.70 | 46.500 | 269.70 | 46.500 | 269.70 | 46.500 | 269.70 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 10.800 | 35.64 | 12.400 | 40.92 | 14.700 | 48.51 | 14.700 | 48.51 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 3.600 | 64.80 | 4.133 | 74.39 | 4.900 | 88.20 | 4.900 | 88.20 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 2.000 | 2.40 | 2.000 | 2.40 | 2.000 | 2.40 | 4.000 | 4.80 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.000 | 21.00 | 3.000 | 21.00 | 3.000 | 21.00 | 3.500 | 24.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 | 2.500 | 20.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 13.600 | 170.00 | 13.600 | 170.00 | 13.600 | 170.00 | 15.300 | 191.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 6.800 | 34.00 | 6.800 | 34.00 | 6.800 | 34.00 | 7.700 | 38.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 2.400 | 25.54 | 2.400 | 25.54 | 2.400 | 25.54 | 2.600 | 27.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 28.58 | 4.000 | 29.38 | 4.000 | 30.43 | 4.000 | 32.91 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.255 | 180.72 | 0.281 | 199.15 | 0.298 | 211.20 | 0.366 | 259.39 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | | | 0.961 | 1210.18 | 1.139 | 1434.33 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.765 | 769.87 | 0.850 | 855.41 | | | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.247 | 140.28 | 0.264 | 149.93 | 0.289 | 164.13 | 0.349 | 198.21 |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 10.135 | 846.58 | 10.135 | 846.58 | 10.135 | 846.58 | 10.135 | 846.58 |

工作内容：开箱点件、场内运输、枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1363 | | 6-1364 | | 6-1365 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跨度(m以内) | | | | | |
| | | | | | 16 | | 18 | | 20 | |
| 综合基价 | | | | | 16540.85 | | 18832.75 | | 20396.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 8371.62 | | 9326.81 | | 10228.13 | |
| | 材料费 | | | | 899.65 | | 946.00 | | 972.52 | |
| | 机械费 | | | | 3167.49 | | 3989.80 | | 4184.28 | |
| | 管理费(36%) | | | | 3013.78 | | 3357.65 | | 3682.13 | |
| | 利润(13%) | | | | 1088.31 | | 1212.49 | | 1329.66 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 113.130 | 8371.62 | 126.038 | 9326.81 | 138.218 | 10228.13 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.030 | 48.00 | 0.040 | 64.00 | 0.040 | 64.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.100 | 25.00 | 0.120 | 30.00 | 0.150 | 37.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.500 | 22.75 | 3.500 | 22.75 | 3.500 | 22.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 52.400 | 303.92 | 52.400 | 303.92 | 52.400 | 303.92 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 14.700 | 48.51 | 16.400 | 54.12 | 16.400 | 54.12 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 4.900 | 88.20 | 5.467 | 98.41 | 5.467 | 98.41 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 4.000 | 4.80 | 4.000 | 4.80 | 4.000 | 4.80 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 15.300 | 191.25 | 15.800 | 197.50 | 17.000 | 212.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 7.700 | 38.50 | 8.000 | 40.00 | 8.600 | 43.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.500 | 24.50 | 3.500 | 24.50 | 3.500 | 24.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 2.600 | 27.66 | 2.600 | 27.66 | 2.600 | 27.66 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 34.60 | 4.000 | 36.38 | 4.000 | 37.40 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.391 | 277.11 | 0.451 | 319.63 | | |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.476 | 401.98 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 1.369 | 1723.97 | | | | |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | | | 1.513 | 2469.69 | 1.573 | 2567.62 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.374 | 212.41 | 0.434 | 246.48 | 0.459 | 260.68 |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 11.421 | 954.00 | 11.421 | 954.00 | 11.421 | 954.00 |

## 6.4.2 行车式提板刮泥撇渣机

工作内容：开箱点件、场内运输、枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1366 | | 6-1367 | | 6-1368 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池宽(m以内) | | | | | |
| | | | | | 8 | | 10 | | 12 | |
| 综合基价 | | | | | 13077.57 | | 14641.10 | | 15135.41 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 7767.63 | | 8568.31 | | 8790.31 | |
| | 材料费 | | | | 188.46 | | 210.87 | | 268.29 | |
| | 机械费 | | | | 1315.34 | | 1663.45 | | 1769.56 | |
| | 管理费(36%) | | | | 2796.35 | | 3084.59 | | 3164.51 | |
| | 利润(13%) | | | | 1009.79 | | 1113.88 | | 1142.74 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 104.968 | 7767.63 | 115.788 | 8568.31 | 118.788 | 8790.31 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.020 | 5.00 | 0.030 | 7.50 | 0.040 | 10.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.500 | 16.25 | 2.800 | 18.20 | 3.000 | 19.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.600 | 9.28 | 1.600 | 9.28 | 1.800 | 10.44 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.600 | 1.98 | 0.600 | 1.98 | 0.800 | 2.64 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.200 | 3.60 | 0.200 | 3.60 | 0.267 | 4.81 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.500 | 17.50 | 2.800 | 19.60 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 | 2.200 | 17.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 4.800 | 60.00 | 5.800 | 72.50 | 7.500 | 93.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 2.400 | 12.00 | 2.900 | 14.50 | 3.500 | 17.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.200 | 12.77 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 7.25 | 4.000 | 8.11 | 4.000 | 10.32 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.289 | 204.82 | 0.298 | 211.20 | 0.323 | 228.92 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | 0.995 | 1252.99 | 1.054 | 1327.29 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.910 | 915.80 | | | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.281 | 159.59 | 0.289 | 164.13 | 0.306 | 173.79 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.349 | 35.13 | 0.349 | 35.13 | 0.393 | 39.56 |

工作内容：开箱点件、场内运输、枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1369 | | 6-1370 | | 6-1371 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池宽(m以内) | | | | | |
| | | | | | 14 | | 16 | | 20 | |
| 综合基价 | | | | | 15959.34 | | 16872.64 | | 17658.75 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 9122.13 | | 9475.03 | | 9809.88 | |
| | 材料费 | | | | 313.51 | | 358.08 | | 419.26 | |
| | 机械费 | | | | 2053.85 | | 2396.77 | | 2622.77 | |
| | 管理费(36%) | | | | 3283.97 | | 3411.01 | | 3531.56 | |
| | 利润(13%) | | | | 1185.88 | | 1231.75 | | 1275.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 123.272 | 9122.13 | 128.041 | 9475.03 | 132.566 | 9809.88 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.500 | 15.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.030 | 48.00 | 0.040 | 64.00 | 0.050 | 80.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.050 | 12.50 | 0.080 | 20.00 | 0.100 | 25.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 | 3.000 | 19.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.800 | 10.44 | 2.000 | 11.60 | 2.000 | 11.60 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.800 | 2.64 | 1.000 | 3.30 | 1.000 | 3.30 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.267 | 4.81 | 0.333 | 5.99 | 0.333 | 5.99 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.000 | 21.00 | 3.000 | 21.00 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.400 | 19.20 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 8.800 | 110.00 | 9.600 | 120.00 | 11.600 | 145.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 4.500 | 22.50 | 4.800 | 24.00 | 6.300 | 31.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.400 | 14.90 | 1.500 | 15.96 | 2.000 | 21.28 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 12.06 | 4.000 | 13.77 | 4.000 | 16.13 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.374 | 265.06 | 0.442 | 313.25 | 0.476 | 337.35 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 1.224 | 1541.37 | 1.428 | 1798.27 | 1.573 | 1980.86 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.366 | 207.86 | 0.425 | 241.37 | 0.459 | 260.68 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.393 | 39.56 | 0.436 | 43.88 | 0.436 | 43.88 |

# 6.4.3 链条牵引式刮泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1372 | | 6-1373 | | 6-1374 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 单链(m) | | | | | |
| | | | | | 6以内 | | 10以内 | | 10以外 | |
| 综合基价 | | | | | 7099.95 | | 8293.66 | | 9769.90 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4174.19 | | 4901.32 | | 5770.67 | |
| | 材料费 | | | | 248.02 | | 276.36 | | 304.87 | |
| | 机械费 | | | | 632.39 | | 714.33 | | 866.73 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1502.71 | | 1764.48 | | 2077.44 | |
| | 利润(13%) | | | | 542.64 | | 637.17 | | 750.19 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 56.408 | 4174.19 | 66.234 | 4901.32 | 77.982 | 5770.67 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.000 | 4.16 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.250 | 62.50 | 0.300 | 75.00 | 0.350 | 87.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.000 | 13.00 | 2.200 | 14.30 | 2.500 | 16.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 4.680 | 27.14 | 4.680 | 27.14 | 4.680 | 27.14 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.530 | 1.75 | 0.530 | 1.75 | 0.530 | 1.75 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.177 | 3.19 | 0.177 | 3.19 | 0.177 | 3.19 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.700 | 4.90 | 0.800 | 5.60 | 0.830 | 5.81 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.700 | 21.60 | 3.000 | 24.00 | 3.300 | 26.40 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 3.160 | 39.50 | 3.660 | 45.75 | 4.160 | 52.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.220 | 6.10 | 1.440 | 7.20 | 1.660 | 8.30 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 9.54 | 4.000 | 10.63 | 4.000 | 11.73 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.604 | 428.07 | 0.706 | 500.36 | 0.901 | 638.56 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.179 | 101.66 | 0.196 | 111.31 | 0.221 | 125.51 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.020 | 102.66 | 1.020 | 102.66 | 1.020 | 102.66 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1375 | | 6-1376 | | 6-1377 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 双链(m) | | | | | |
| | | | | | 6以内 | | 10以内 | | | |
| 综合基价 | | | | | 9251.01 | | 10697.72 | | 12553.32 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5444.33 | | 6387.53 | | 7489.24 | |
| | 材料费 | | | | 308.69 | | 328.40 | | 355.80 | |
| | 机械费 | | | | 830.27 | | 851.90 | | 1038.55 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1959.96 | | 2299.51 | | 2696.13 | |
| | 利润(13%) | | | | 707.76 | | 830.38 | | 973.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 73.572 | 5444.33 | 86.318 | 6387.53 | 101.206 | 7489.24 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.400 | 5.82 | 1.400 | 5.82 | 1.400 | 5.82 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.500 | 15.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.030 | 48.00 | 0.030 | 48.00 | 0.030 | 48.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.250 | 62.50 | 0.300 | 75.00 | 0.350 | 87.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 3.300 | 21.45 | 3.500 | 22.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.530 | 1.75 | 0.530 | 1.75 | 0.530 | 1.75 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.177 | 3.19 | 0.177 | 3.19 | 0.177 | 3.19 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.000 | 7.00 | 1.100 | 7.70 | 1.200 | 8.40 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 3.500 | 28.00 | 3.600 | 28.80 | 3.800 | 30.40 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 4.700 | 58.75 | 4.700 | 58.75 | 5.200 | 65.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 2.100 | 10.50 | 2.100 | 10.50 | 2.300 | 11.50 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 11.87 | 4.000 | 12.63 | 4.000 | 13.68 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.825 | 584.69 | 0.910 | 644.94 | 0.264 | 187.10 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.706 | 596.22 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.238 | 135.17 | 0.170 | 96.55 | 0.255 | 144.82 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 |

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对，主梁吊装就位， 精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1378 | | 6-1379 | | 6-1380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池径(m以内) | | | | | |
| | | | | | Φ6 | | Φ8 | | Φ10 | |
| 综合基价 | | | | | 5056.00 | | 5780.56 | | 6908.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2373.11 | | 2755.09 | | 3171.71 | |
| | 材料费 | | | | 879.93 | | 884.15 | | 1012.59 | |
| | 机械费 | | | | 640.14 | | 791.33 | | 1170.03 | |
| | 管理费(36%) | | | | 854.32 | | 991.83 | | 1141.82 | |
| | 利润(13%) | | | | 308.50 | | 358.16 | | 412.32 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.069 | 2373.11 | 37.231 | 2755.09 | 42.861 | 3171.71 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 0.900 | 3.74 | 0.900 | 3.74 | 1.000 | 4.16 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 11.790 | 49.05 | 11.790 | 49.05 | 12.430 | 51.71 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 01010110 | 钢筋 Φ10 | kg | 3.99 | 27.120 | 108.21 | 27.120 | 108.21 | 27.120 | 108.21 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 |
| | 14050146 | 无缝钢管 Φ76 | m | 42.45 | 1.440 | 61.13 | 1.440 | 61.13 | 1.440 | 61.13 |
| | 05030600 | 普通成材 | $m^3$ | 1600.00 | 0.120 | 192.00 | 0.120 | 192.00 | 0.160 | 256.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.900 | 225.00 | 0.900 | 225.00 | 1.100 | 275.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.500 | 9.75 | 1.800 | 11.70 | 2.000 | 13.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 2.480 | 8.18 | 2.480 | 8.18 | 2.480 | 8.18 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.827 | 14.89 | 0.827 | 14.89 | 0.827 | 14.89 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.200 | 15.40 | 2.500 | 17.50 | 3.000 | 21.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 4.600 | 36.80 | 4.600 | 36.80 | 4.600 | 36.80 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.370 | 29.63 | 2.370 | 29.63 | 2.500 | 31.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 33.84 | 4.000 | 34.01 | 4.000 | 38.95 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.604 | 428.07 | 0.196 | 138.91 | 0.221 | 156.63 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.510 | 430.70 | | |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | | | 0.621 | 782.02 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.179 | 101.66 | 0.196 | 111.31 | 0.213 | 120.97 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 |

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对，主梁吊装就位， 精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1381 | | 6-1382 | | 6-1383 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池径(m以内) | | 池径(m) | | | |
| | | | | | Φ12 | | Φ14以内 | | Φ14以上 | |
| 综合基价 | | | | | 8363.52 | | 9843.22 | | 11856.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4015.61 | | 4866.61 | | 5882.33 | |
| | 材料费 | | | | 1070.57 | | 1122.06 | | 1131.68 | |
| | 机械费 | | | | 1309.69 | | 1469.91 | | 1960.22 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1445.62 | | 1751.98 | | 2117.64 | |
| | 利润(13%) | | | | 522.03 | | 632.66 | | 764.70 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 54.265 | 4015.61 | 65.765 | 4866.61 | 79.491 | 5882.33 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.400 | 5.82 | 1.400 | 5.82 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 12.430 | 51.71 | 12.430 | 51.71 | 12.430 | 51.71 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 01010110 | 钢筋 Φ10 | kg | 3.99 | 27.120 | 108.21 | 27.120 | 108.21 | 27.120 | 108.21 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 |
| | 14050146 | 无缝钢管 Φ76 | m | 42.45 | 1.440 | 61.13 | 1.440 | 61.13 | 1.440 | 61.13 |
| | 05030600 | 普通成材 | $m^3$ | 1600.00 | 0.185 | 296.00 | 0.210 | 336.00 | 0.210 | 336.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 1.100 | 275.00 | 1.100 | 275.00 | 1.100 | 275.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.500 | 22.75 | 4.000 | 26.00 | 4.500 | 29.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 | 5.030 | 29.17 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 2.480 | 8.18 | 2.480 | 8.18 | 2.480 | 8.18 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.827 | 14.89 | 0.827 | 14.89 | 0.827 | 14.89 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.500 | 24.50 | 3.800 | 26.60 | 4.300 | 30.10 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 4.600 | 36.80 | 4.600 | 36.80 | 4.600 | 36.80 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.700 | 33.75 | 2.900 | 36.25 | 3.100 | 38.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 | 5.000 | 25.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 | 1.000 | 10.64 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 41.18 | 4.000 | 43.16 | 4.000 | 43.53 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.247 | 175.05 | 0.264 | 187.10 | 0.289 | 204.82 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | | | | | 0.910 | 1485.40 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | 0.706 | 889.06 | 0.816 | 1027.58 | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.238 | 135.17 | 0.255 | 144.82 | 0.281 | 159.59 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 | 1.097 | 110.41 |

# 6.4.5 垂架式中心传动刮、吸泥机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，8t汽车吊进出池子，枕木堆搭设， 脚手架搭设，设备组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1384 | | 6-1385 | | 6-1386 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 刮泥机池径(m以内) | | | | | |
| | | | | | Φ22 | | Φ30 | | Φ40 | |
| 综合基价 | | | | | 25200.11 | | 29227.01 | | 31538.53 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 10745.98 | | 12553.21 | | 13039.17 | |
| | 材料费 | | | | 1943.05 | | 2032.62 | | 2116.02 | |
| | 机械费 | | | | 7245.55 | | 8490.10 | | 9994.15 | |
| | 管理费(36%) | | | | 3868.55 | | 4519.16 | | 4694.10 | |
| | 利润(13%) | | | | 1396.98 | | 1631.92 | | 1695.09 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 145.216 | 10745.98 | 169.638 | 12553.21 | 176.205 | 13039.17 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 3.000 | 12.48 | 4.000 | 16.64 | 4.000 | 16.64 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 33.040 | 137.45 | 33.940 | 141.19 | 33.940 | 141.19 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.300 | 19.80 | 3.300 | 19.80 | 3.300 | 19.80 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.120 | 7.80 | 0.150 | 9.75 | 0.150 | 9.75 |
| | 14050125 | 无缝钢管 Φ50 | m | 24.02 | 4.150 | 99.68 | 4.150 | 99.68 | 4.150 | 99.68 |
| | 05030600 | 普通成材 | $m^3$ | 1600.00 | 0.315 | 504.00 | 0.335 | 536.00 | 0.350 | 560.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 2.450 | 612.50 | 2.450 | 612.50 | 2.450 | 612.50 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.500 | 22.75 | 4.000 | 26.00 | 8.000 | 52.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 25.440 | 147.55 | 27.790 | 161.18 | 30.000 | 174.00 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 2.430 | 8.02 | 2.500 | 8.25 | 2.620 | 8.65 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.810 | 14.58 | 0.833 | 14.99 | 0.873 | 15.71 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 4.500 | 31.50 | 6.000 | 42.00 | 6.000 | 42.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 15.720 | 125.76 | 15.720 | 125.76 | 15.720 | 125.76 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.500 | 31.25 | 3.000 | 37.50 | 3.500 | 43.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 10.000 | 50.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 5.000 | 53.20 | 5.000 | 53.20 | 5.000 | 53.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 74.73 | 4.000 | 78.18 | 4.000 | 81.39 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 4.208 | 2982.29 | 5.160 | 3657.00 | 6.834 | 4843.39 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.513 | 1522.64 | 1.921 | 1933.24 | 2.176 | 2189.86 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 |
| | 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 742.78 | 0.510 | 378.82 | 0.655 | 486.52 | 0.672 | 499.15 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 5.545 | 558.10 | 6.057 | 609.64 | 6.538 | 658.05 |

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，8t汽车吊进出池子，枕木堆搭设， 脚手架搭设，设备组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1387 | | 6-1388 | | 6-1389 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 吸泥机池径(m以内) | | | | | |
| | | | | | Φ22 | | Φ30 | | Φ40 | |
| 综合基价 | | | | | 33327.88 | | 35259.67 | | 43855.75 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 14609.67 | | 14692.85 | | 18363.17 | |
| | 材料费 | | | | 2094.18 | | 2295.98 | | 2777.34 | |
| | 机械费 | | | | 9465.29 | | 11071.34 | | 13717.29 | |
| | 管理费(36%) | | | | 5259.48 | | 5289.43 | | 6610.74 | |
| | 利润(13%) | | | | 1899.26 | | 1910.07 | | 2387.21 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 197.428 | 14609.67 | 198.552 | 14692.85 | 248.151 | 18363.17 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 3.000 | 12.48 | 4.000 | 16.64 | 4.000 | 16.64 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 31.270 | 130.08 | 31.270 | 130.08 | 31.270 | 130.08 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.300 | 19.80 | 3.300 | 19.80 | 3.300 | 19.80 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.120 | 7.80 | 0.150 | 9.75 | 0.150 | 9.75 |
| | 14050125 | 无缝钢管 Φ50 | m | 24.02 | 4.150 | 99.68 | 4.150 | 99.68 | 4.150 | 99.68 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.345 | 552.00 | 0.370 | 592.00 | 0.420 | 672.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 2.500 | 625.00 | 2.500 | 625.00 | 2.500 | 625.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 6.000 | 39.00 | 6.000 | 39.00 | 8.000 | 52.00 |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 0.320 | 19.84 | 0.410 | 25.42 | 0.480 | 29.76 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 24.130 | 139.95 | 40.370 | 234.15 | 72.720 | 421.78 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 9.280 | 30.62 | 11.580 | 38.21 | 28.960 | 95.57 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 3.093 | 55.67 | 3.860 | 69.48 | 9.653 | 173.75 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 4.500 | 31.50 | 6.000 | 42.00 | 6.000 | 42.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 15.720 | 125.76 | 15.720 | 125.76 | 15.720 | 125.76 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.500 | 31.25 | 3.000 | 37.50 | 3.500 | 43.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 10.000 | 50.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 5.000 | 53.20 | 5.000 | 53.20 | 5.000 | 53.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 80.55 | 4.000 | 88.31 | 4.000 | 106.82 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 6.749 | 4783.15 | 8.271 | 5861.82 | 10.200 | 7228.94 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.870 | 1881.91 | 2.015 | 2027.84 | 2.329 | 2343.84 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 |
| | 99070912 | 载重汽车 15t | 台班 | 1031.27 | | | | | 0.723 | 745.61 |
| | 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 742.78 | 0.629 | 467.21 | 0.663 | 492.46 | | |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 5.259 | 529.32 | 8.798 | 885.52 | 15.849 | 1595.20 |

# 6.4.6 周边传动吸泥机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，8t汽车吊进出池子，枕木堆搭设，脚手架搭设， 设备组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1390 | | 6-1391 | | 6-1392 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池径(m以内) | | | | | |
| | | | | | Φ20 | | Φ25 | | Φ30 | |
| 综合基价 | | | | | 20780.45 | | 24598.40 | | 27775.97 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6916.34 | | 8332.84 | | 10011.68 | |
| | 材料费 | | | | 831.71 | | 989.87 | | 1148.11 | |
| | 机械费 | | | | 9643.40 | | 11192.60 | | 11710.46 | |
| | 管理费(36%) | | | | 2489.88 | | 2999.82 | | 3604.20 | |
| | 利润(13%) | | | | 899.12 | | 1083.27 | | 1301.52 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 93.464 | 6916.34 | 112.606 | 8332.84 | 135.293 | 10011.68 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 3.000 | 12.48 | 5.000 | 20.80 | 8.000 | 33.28 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 2.420 | 10.07 | 4.820 | 20.05 | 7.500 | 31.20 |
| | 01290203 | 钢板 δ＞10 | kg | 4.16 | 28.960 | 120.47 | 32.540 | 135.37 | 38.200 | 158.91 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.150 | 9.75 | 0.170 | 11.05 | 0.220 | 14.30 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 | 0.040 | 64.00 | 0.060 | 96.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.010 | 2.50 | 0.010 | 2.50 | 0.010 | 2.50 |
| | 03050123 | 螺栓 ≥M30 | 套 | 0.65 | 8.000 | 5.20 | 8.000 | 5.20 | 8.000 | 5.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.000 | 19.50 | 3.500 | 22.75 | 4.000 | 26.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 37.620 | 218.20 | 42.310 | 245.40 | 46.920 | 272.14 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 14.820 | 48.91 | 16.730 | 55.21 | 19.810 | 65.37 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 4.940 | 88.92 | 5.577 | 100.39 | 6.603 | 118.85 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.000 | 21.00 | 3.500 | 24.50 | 4.000 | 28.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 10.430 | 83.44 | 10.430 | 83.44 | 10.430 | 83.44 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 5.000 | 62.50 | 5.000 | 62.50 | 5.000 | 62.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 7.920 | 39.60 | 8.960 | 44.80 | 9.740 | 48.70 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 3.780 | 40.22 | 4.970 | 52.88 | 5.320 | 56.60 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 31.99 | 4.000 | 38.07 | 4.000 | 44.16 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 6.783 | 4807.25 | 8.279 | 5867.49 | 7.608 | 5391.94 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.731 | 617.33 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 1.760 | 1771.21 | 2.100 | 2113.38 | 2.329 | 2343.84 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 |
| | 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 742.78 | 0.587 | 436.01 | 0.646 | 479.84 | 0.706 | 524.40 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 8.199 | 825.23 | 9.222 | 928.19 | 10.226 | 1029.25 |

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，8t汽车吊进出池子，枕木堆搭设，脚手架搭设， 设备组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1393 | | 6-1394 | | 6-1395 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池径(m以内) | | | | | |
| | | | | | Φ37 | | Φ45 | | Φ55 | |
| 综合基价 | | | | | 31386.00 | | 36531.42 | | 42753.44 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 11030.88 | | 13253.10 | | 15837.33 | |
| | 材料费 | | | | 1347.34 | | 1511.24 | | 1702.26 | |
| | 机械费 | | | | 13602.65 | | 15273.06 | | 17453.56 | |
| | 管理费(36%) | | | | 3971.12 | | 4771.12 | | 5701.44 | |
| | 利润(13%) | | | | 1434.01 | | 1722.90 | | 2058.85 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 149.066 | 11030.88 | 179.096 | 13253.10 | 214.018 | 15837.33 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 10.000 | 41.60 | 13.000 | 54.08 | 14.200 | 59.07 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 10.090 | 41.97 | 11.640 | 48.42 | 13.280 | 55.24 |
| | 01290203 | 钢板 δ＞10 | kg | 4.16 | 42.300 | 175.97 | 46.700 | 194.27 | 51.020 | 212.24 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.250 | 16.25 | 0.300 | 19.50 | 0.340 | 22.10 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.080 | 128.00 | 0.100 | 160.00 | 0.140 | 224.00 |
| | 34020908 | 木枕 250×200×2500 | 根 | 250.00 | 0.040 | 10.00 | 0.060 | 15.00 | 0.100 | 25.00 |
| | 03050123 | 螺栓 ≥M30 | 套 | 0.65 | 8.000 | 5.20 | 8.000 | 5.20 | 8.000 | 5.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 4.500 | 29.25 | 4.500 | 29.25 | 4.500 | 29.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 54.530 | 316.27 | 58.960 | 341.97 | 63.260 | 366.91 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 24.890 | 82.14 | 29.460 | 97.22 | 33.580 | 110.81 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 8.297 | 149.35 | 9.820 | 176.76 | 11.193 | 201.47 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 6.000 | 1.44 | 8.000 | 1.92 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 4.500 | 31.50 | 4.500 | 31.50 | 4.500 | 31.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 10.430 | 83.44 | 10.430 | 83.44 | 10.430 | 83.44 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 5.000 | 62.50 | 5.000 | 62.50 | 5.000 | 62.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 11.520 | 57.60 | 12.830 | 64.15 | 14.120 | 70.60 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 5.970 | 63.52 | 6.430 | 68.42 | 7.100 | 75.54 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 51.82 | 4.000 | 58.12 | 4.000 | 65.47 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 10.251 | 7265.09 | 11.390 | 8072.32 | 13.558 | 9608.83 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 2.550 | 2566.24 | 3.137 | 3156.98 | 3.596 | 3618.91 |
| | 99090512 | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1632.31 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 | 1.105 | 1803.70 |
| | 99070912 | 载重汽车 15t | 台班 | 1031.27 | 0.748 | 771.39 | 0.918 | 946.71 | 1.003 | 1034.36 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 11.885 | 1196.23 | 12.850 | 1293.35 | 13.788 | 1387.76 |

# 6.4.7 澄清池机械搅拌刮泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1396 | | 6-1397 | | 6-1398 | | 6-1399 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 池径(m) | | | | | | | |
| | | | | | Φ8以内 | | Φ12以内 | | Φ15以内 | | Φ12以上 | |
| 综合基价 | | | | | 4190.97 | | 5917.96 | | 7578.20 | | 8512.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2377.99 | | 3361.38 | | 4350.98 | | 4818.44 | |
| | 材料费 | | | | 254.97 | | 307.03 | | 363.36 | | 405.28 | |
| | 机械费 | | | | 392.79 | | 602.47 | | 731.88 | | 927.82 | |
| | 管理费(36%) | | | | 856.08 | | 1210.10 | | 1566.35 | | 1734.64 | |
| | 利润(13%) | | | | 309.14 | | 436.98 | | 565.63 | | 626.40 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.135 | 2377.99 | 45.424 | 3361.38 | 58.797 | 4350.98 | 65.114 | 4818.44 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.000 | 4.16 | 1.000 | 4.16 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 8.800 | 36.61 | 10.400 | 43.26 | 12.200 | 50.75 | 13.600 | 56.58 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 | 3.500 | 21.00 | 3.500 | 21.00 |
| | 01371203 | 紫铜皮 δ3 | kg | 65.00 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 | 0.100 | 6.50 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.030 | 48.00 | 0.040 | 64.00 | 0.050 | 80.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.400 | 29.64 | 0.600 | 44.46 | 0.800 | 59.28 | 0.900 | 66.69 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 6.000 | 1.86 | 10.000 | 3.10 | 14.600 | 4.53 | 18.400 | 5.70 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.015 | 1.20 | 0.030 | 2.40 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.000 | 13.00 | 2.500 | 16.25 | 3.000 | 19.50 | 3.500 | 22.75 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.400 | 13.92 | 2.400 | 13.92 | 2.400 | 13.92 | 2.400 | 13.92 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.900 | 2.97 | 0.900 | 2.97 | 0.900 | 2.97 | 0.900 | 2.97 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.300 | 5.40 | 0.300 | 5.40 | 0.300 | 5.40 | 0.300 | 5.40 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 2.500 | 17.50 | 3.000 | 21.00 | 3.500 | 24.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 | 2.500 | 20.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 2.000 | 25.00 | 2.200 | 27.50 | 2.400 | 30.00 | 2.500 | 31.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 9.81 | 4.000 | 11.81 | 4.000 | 13.98 | 4.000 | 15.59 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.391 | 277.11 | 0.646 | 457.83 | 0.187 | 132.53 | 0.196 | 138.91 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.527 | 445.05 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | | | 0.621 | 624.96 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.111 | 63.04 | 0.162 | 92.00 | 0.179 | 101.66 | 0.196 | 111.31 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.523 | 52.64 | 0.523 | 52.64 | 0.523 | 52.64 | 0.523 | 52.64 |

# 6.4.8 钟罩吸泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1400 | | 6-1401 | | 6-1402 | | 6-1403 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跨度(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 5226.87 | | 8050.51 | | 9661.03 | | 11686.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2408.48 | | 3988.08 | | 4830.50 | | 5794.64 | |
| | 材料费 | | | | 676.60 | | 758.98 | | 815.81 | | 890.83 | |
| | 机械费 | | | | 961.64 | | 1349.29 | | 1647.77 | | 2161.18 | |
| | 管理费(36%) | | | | 867.05 | | 1435.71 | | 1738.98 | | 2086.07 | |
| | 利润(13%) | | | | 313.10 | | 518.45 | | 627.97 | | 753.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 32.547 | 2408.48 | 53.893 | 3988.08 | 65.277 | 4830.50 | 78.306 | 5794.64 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.010 | 0.74 | 0.010 | 0.74 | 0.010 | 0.74 | 0.010 | 0.74 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 3.500 | 22.75 | 3.500 | 22.75 | 4.000 | 26.00 | 5.000 | 32.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 27.780 | 161.12 | 34.720 | 201.38 | 39.860 | 231.19 | 48.790 | 282.98 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 12.890 | 42.54 | 16.120 | 53.20 | 16.120 | 53.20 | 16.110 | 53.16 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 4.297 | 77.35 | 5.373 | 96.71 | 5.373 | 96.71 | 5.370 | 96.66 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 3.500 | 24.50 | 3.500 | 24.50 | 4.000 | 28.00 | 5.000 | 35.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.100 | 16.80 | 2.500 | 20.00 | 2.700 | 21.60 | 2.900 | 23.20 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 15.360 | 192.00 | 15.360 | 192.00 | 16.140 | 201.75 | 16.140 | 201.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 7.920 | 39.60 | 8.130 | 40.65 | 8.370 | 41.85 | 8.990 | 44.95 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 3.780 | 40.22 | 4.220 | 44.90 | 4.740 | 50.43 | 4.950 | 52.67 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 26.02 | 4.000 | 29.19 | 4.000 | 31.38 | 4.000 | 34.26 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.408 | 289.16 | 0.672 | 476.26 | 0.221 | 156.63 | 0.255 | 180.72 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | 0.587 | 495.72 | | |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | | | | | | | 0.765 | 769.87 |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.111 | 63.04 | 0.196 | 111.31 | 0.213 | 120.97 | 0.247 | 140.28 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 6.055 | 609.44 | 7.568 | 761.72 | 8.688 | 874.45 | 10.634 | 1070.31 |

JSGCDE

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1404 | | 6-1405 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 跨度(m) | | | |
| | | | | | 9以内 | | 9以上 | |
| 综合基价 | | | | | 12778.40 | | 13869.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 6389.23 | | 6950.15 | |
| | 材料费 | | | | 890.83 | | 911.80 | |
| | 机械费 | | | | 2367.62 | | 2602.08 | |
| | 管理费(36%) | | | | 2300.12 | | 2502.05 | |
| | 利润(13%) | | | | 830.60 | | 903.52 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 86.341 | 6389.23 | 93.921 | 6950.15 |
| 材料 | 05030600 | 普通成材 | $m^3$ | 1600.00 | 0.020 | 32.00 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.010 | 0.74 | 0.010 | 0.74 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 5.000 | 32.50 | 6.000 | 39.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 48.790 | 282.98 | 48.790 | 282.98 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 16.110 | 53.16 | 16.110 | 53.16 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 5.370 | 96.66 | 5.370 | 96.66 |
| | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 0.24 | 4.000 | 0.96 | 4.000 | 0.96 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 5.000 | 35.00 | 6.000 | 42.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.900 | 23.20 | 3.100 | 24.80 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 16.140 | 201.75 | 16.140 | 201.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 8.990 | 44.95 | 9.640 | 48.20 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 4.950 | 52.67 | 5.120 | 54.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 34.26 | 4.000 | 35.07 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.289 | 204.82 | 0.289 | 204.82 |
| | 99090511 | 汽车式起重机 32t | 台班 | 1259.29 | | | 0.927 | 1167.36 |
| | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.927 | 932.90 | | |
| | 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 567.93 | 0.281 | 159.59 | 0.281 | 159.59 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 10.634 | 1070.31 | 10.634 | 1070.31 |

JSGCDE

# 6.5 污泥脱水机械

## 6.5.1 辊压转鼓式污泥脱水机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1406 | | 6-1407 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 转鼓直径(mm以内) | | | |
| | | | | | Φ800 | | Φ1000 | |
| 综合基价 | | | | | 2223.39 | | 2741.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1369.67 | | 1707.77 | |
| | 材料费 | | | | 147.16 | | 160.12 | |
| | 机械费 | | | | 35.42 | | 36.42 | |
| | 管理费(36%) | | | | 493.08 | | 614.80 | |
| | 利润(13%) | | | | 178.06 | | 222.01 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 18.509 | 1369.67 | 23.078 | 1707.77 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 2.400 | 9.98 | 3.200 | 13.31 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.000 | 6.00 | 1.000 | 6.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.200 | 14.82 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 12.400 | 3.84 | 15.200 | 4.71 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.039 | 2.71 | 0.040 | 2.77 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.045 | 3.60 | 0.050 | 4.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.500 | 3.25 | 0.060 | 0.39 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.400 | 2.32 | 0.450 | 2.61 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.300 | 0.99 | 0.360 | 1.19 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.100 | 1.80 | 0.120 | 2.16 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 2.000 | 2.40 | 4.000 | 4.80 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.400 | 3.20 | 0.400 | 3.20 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 1.000 | 12.50 | 1.000 | 12.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 2.000 | 10.00 | 2.000 | 10.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.500 | 3.50 | 0.500 | 3.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 5.66 | 4.000 | 6.16 |
| 机械 | 99091924 | 电动卷扬机单筒慢速 30kN | 台班 | 148.37 | 0.179 | 26.56 | 0.179 | 26.56 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.088 | 8.86 | 0.098 | 9.86 |

JSGCDE

# 6.5.2 带式压滤机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1408 | | 6-1409 | | 6-1410 | | 6-1411 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t以内) | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 9 | | 11 | | 15 | |
| 综合基价 | | | | | 5083.35 | | 6236.57 | | 7136.33 | | 8402.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3136.49 | | 3838.53 | | 4368.37 | | 5119.17 | |
| | 材料费 | | | | 353.30 | | 383.93 | | 446.62 | | 546.16 | |
| | 机械费 | | | | 56.68 | | 133.23 | | 180.84 | | 229.23 | |
| | 管理费(36%) | | | | 1129.14 | | 1381.87 | | 1572.61 | | 1842.90 | |
| | 利润(13%) | | | | 407.74 | | 499.01 | | 567.89 | | 665.49 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 42.385 | 3136.49 | 51.872 | 3838.53 | 59.032 | 4368.37 | 69.178 | 5119.17 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 8.600 | 35.78 | 12.400 | 51.58 | 16.800 | 69.89 | 22.400 | 93.18 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.500 | 21.00 | 4.000 | 24.00 | 4.500 | 27.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.400 | 29.64 | 0.400 | 29.64 | 0.600 | 44.46 | 0.800 | 59.28 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 2.000 | 13.00 | 2.500 | 16.25 | 4.000 | 26.00 | 4.500 | 29.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.800 | 4.64 | 0.900 | 5.22 | 1.000 | 5.80 | 1.100 | 6.38 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 6.000 | 7.20 | 8.000 | 9.60 | 10.000 | 12.00 | 12.000 | 14.40 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 2.000 | 14.00 | 2.500 | 17.50 | 4.000 | 28.00 | 4.500 | 31.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 4.000 | 50.00 | 4.000 | 50.00 | 4.000 | 50.00 | 6.000 | 75.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 10.000 | 50.00 | 10.000 | 50.00 | 10.000 | 50.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 0.800 | 2.64 | 0.900 | 2.97 | 1.000 | 3.30 | 1.200 | 3.96 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.267 | 4.81 | 0.300 | 5.40 | 0.333 | 5.99 | 0.400 | 7.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 13.59 | 4.000 | 14.77 | 4.000 | 17.18 | 4.000 | 21.01 |
| 机械 | 99091924 | 电动卷扬机单筒慢速 30kN | 台班 | 148.37 | 0.264 | 39.17 | 0.765 | 113.50 | 1.071 | 158.90 | | |
| | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | | | | | | | 1.326 | 205.07 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.174 | 17.51 | 0.196 | 19.73 | 0.218 | 21.94 | 0.240 | 24.16 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1412 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备重量(t以内) | |
| | | | | | 20 | |
| 综合基价 | | | | | 9631.49 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 5849.18 | |
| | 材料费 | | | | 626.94 | |
| | 机械费 | | | | 289.28 | |
| | 管理费(36%) | | | | 2105.70 | |
| | 利润(13%) | | | | 760.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 79.043 | 5849.18 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 28.400 | 118.14 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 4.500 | 27.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 1.000 | 74.10 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 4.500 | 29.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.200 | 6.96 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.300 | 4.29 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.433 | 7.79 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 14.000 | 16.80 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 4.500 | 31.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 6.000 | 75.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 24.11 |
| 机械 | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | 1.700 | 262.91 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.262 | 26.37 |

JSGCDE

# 6.5.3 污水造粒脱水机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1413 | | 6-1414 | | 6-1415 | | 6-1416 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 转鼓直径(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 3.5 | |
| 综合基价 | | | | | 3053.97 | | 3685.03 | | 4763.23 | | 5679.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1561.33 | | 2090.87 | | 2694.19 | | 3240.46 | |
| | 材料费 | | | | 195.67 | | 243.73 | | 314.28 | | 369.86 | |
| | 机械费 | | | | 531.92 | | 325.91 | | 434.61 | | 481.77 | |
| | 管理费(36%) | | | | 562.08 | | 752.71 | | 969.91 | | 1166.57 | |
| | 利润(13%) | | | | 202.97 | | 271.81 | | 350.24 | | 421.26 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 21.099 | 1561.33 | 28.255 | 2090.87 | 36.408 | 2694.19 | 43.790 | 3240.46 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 3.200 | 13.31 | 6.400 | 26.62 | 12.400 | 51.58 | 18.600 | 77.38 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.200 | 14.82 | 0.300 | 22.23 | 0.400 | 29.64 | 0.500 | 37.05 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 26.000 | 8.06 | 42.000 | 13.02 | 56.000 | 17.36 | 78.000 | 24.18 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.050 | 3.47 | 0.078 | 5.41 | 0.104 | 7.21 | 0.130 | 9.02 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.075 | 6.00 | 0.105 | 8.40 | 0.135 | 10.80 | 0.165 | 13.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.000 | 6.50 | 1.000 | 6.50 | 1.500 | 9.75 | 2.000 | 13.00 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.400 | 2.32 | 0.500 | 2.90 | 0.600 | 3.48 | 0.700 | 4.06 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.200 | 3.96 | 1.400 | 4.62 | 1.600 | 5.28 | 1.800 | 5.94 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.400 | 7.20 | 0.467 | 8.41 | 0.533 | 9.59 | 0.600 | 10.80 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.000 | 7.00 | 1.000 | 7.00 | 1.500 | 10.50 | 2.000 | 14.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.500 | 12.00 | 1.500 | 12.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 1.000 | 12.50 | 1.500 | 18.75 | 2.000 | 25.00 | 2.000 | 25.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 3.000 | 15.00 | 4.500 | 22.50 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 4.000 | 7.53 | 4.000 | 9.37 | 4.000 | 12.09 | 4.000 | 14.23 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.697 | 493.98 | 0.391 | 277.11 | 0.527 | 373.50 | 0.587 | 416.02 |
| | 99091924 | 电动卷扬机单筒慢速 30kN | 台班 | 148.37 | 0.196 | 29.08 | 0.255 | 37.83 | 0.323 | 47.92 | 0.340 | 50.45 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.088 | 8.86 | 0.109 | 10.97 | 0.131 | 13.19 | 0.152 | 15.30 |

# 6.6 闸门及驱动力装置

## 6.6.1 铸铁圆闸门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1417 | | 6-1418 | | 6-1419 | | 6-1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | Φ300 | | Φ400 | | Φ500 | | Φ600 | |
| 综合基价 | | | | | 1036.48 | | 1136.25 | | 1189.74 | | 1370.33 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 522.81 | | 580.38 | | 607.76 | | 655.94 | |
| | 材料费 | | | | 194.43 | | 208.42 | | 220.01 | | 264.06 | |
| | 机械费 | | | | 63.06 | | 63.06 | | 64.17 | | 128.92 | |
| | 管理费(36%) | | | | 188.21 | | 208.94 | | 218.79 | | 236.14 | |
| | 利润(13%) | | | | 67.97 | | 75.45 | | 79.01 | | 85.27 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.065 | 522.81 | 7.843 | 580.38 | 8.213 | 607.76 | 8.864 | 655.94 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.005 | 8.00 | 0.006 | 9.60 | 0.007 | 11.20 | 0.007 | 11.20 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 12.000 | 11.76 | 20.000 | 19.60 | 26.000 | 25.48 | 31.000 | 30.38 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.050 | 3.47 | 0.065 | 4.51 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.030 | 2.40 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 | 0.075 | 6.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.150 | 0.98 | 0.200 | 1.30 | 0.250 | 1.63 | 0.250 | 1.63 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.130 | 0.75 | 0.130 | 0.75 | 0.180 | 1.04 | 0.240 | 1.39 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.150 | 1.05 | 0.200 | 1.40 | 0.250 | 1.75 | 0.250 | 1.75 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.300 | 2.40 | 0.400 | 3.20 | 0.450 | 3.60 | 0.500 | 4.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.100 | 1.25 | 0.100 | 1.25 | 0.100 | 1.25 | 0.150 | 1.88 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.200 | 1.00 | 0.300 | 1.50 | 0.400 | 2.00 | 0.450 | 2.25 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 5.66 | 3.000 | 6.07 | 3.000 | 6.41 | 3.000 | 7.69 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | | | | | 0.043 | 20.83 |
| | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.145 | 102.76 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.028 | 2.82 | 0.028 | 2.82 | 0.039 | 3.93 | 0.053 | 5.33 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1421 | | 6-1422 | | 6-1423 | | 6-1424 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | Φ800 | | Φ900 | | Φ1000 | | Φ1200 | |
| 综合基价 | | | | | 1540.55 | | 1688.48 | | 1867.03 | | 2084.87 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 748.21 | | 814.30 | | 896.95 | | 977.76 | |
| | 材料费 | | | | 280.43 | | 294.18 | | 347.07 | | 376.02 | |
| | 机械费 | | | | 145.28 | | 180.99 | | 183.51 | | 251.99 | |
| | 管理费(36%) | | | | 269.36 | | 293.15 | | 322.90 | | 351.99 | |
| | 利润(13%) | | | | 97.27 | | 105.86 | | 116.60 | | 127.11 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.111 | 748.21 | 11.004 | 814.30 | 12.121 | 896.95 | 13.213 | 977.76 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 | 14.920 | 62.07 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.008 | 12.80 | 0.009 | 14.40 | 0.010 | 16.00 | 0.011 | 17.60 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 40.000 | 39.20 | 49.000 | 48.02 | 58.000 | 56.84 | 76.000 | 74.48 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.078 | 5.41 | 0.090 | 6.24 | 0.117 | 8.12 | 0.156 | 10.82 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.105 | 8.40 | 0.120 | 9.60 | 0.150 | 12.00 | 0.200 | 16.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.250 | 1.63 | 0.250 | 1.63 | 0.300 | 1.95 | 0.300 | 1.95 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.240 | 1.39 | 0.240 | 1.39 | 0.360 | 2.09 | 0.360 | 2.09 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 | 0.850 | 2.81 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 | 0.283 | 5.09 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.250 | 1.75 | 0.250 | 1.75 | 0.300 | 2.10 | 0.300 | 2.10 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.600 | 4.80 | 0.650 | 5.20 | 0.700 | 5.60 | 0.800 | 6.40 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 | 0.250 | 3.13 | 0.300 | 3.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.600 | 3.00 | 0.700 | 3.50 | 0.750 | 3.75 | 0.900 | 4.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 8.17 | 3.000 | 8.57 | 3.000 | 10.11 | 3.000 | 10.95 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.162 | 114.81 | 0.213 | 150.96 | 0.213 | 150.96 | 0.298 | 211.20 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.053 | 5.33 | 0.078 | 7.85 | 0.078 | 7.85 |
| | 99252506 | 直流电焊机 30kW | 台班 | 108.84 | 0.053 | 5.77 | | | | | | |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1425 | | 6-1426 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 直径(mm以内) | | | |
| | | | | | Φ1400 | | Φ1600 | |
| 综合基价 | | | | | 3052.13 | | 3736.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1525.29 | | 1974.02 | |
| | 材料费 | | | | 524.34 | | 540.17 | |
| | 机械费 | | | | 255.11 | | 255.11 | |
| | 管理费(36%) | | | | 549.10 | | 710.65 | |
| | 利润(13%) | | | | 198.29 | | 256.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 20.612 | 1525.29 | 26.676 | 1974.02 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 23.720 | 98.68 | 23.720 | 98.68 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.013 | 20.80 | 0.015 | 24.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.120 | 8.89 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 123.000 | 120.54 | 131.000 | 128.38 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.270 | 18.73 | 0.270 | 18.73 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.350 | 28.00 | 0.350 | 28.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.300 | 1.95 | 0.350 | 2.28 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.501 | 2.91 | 0.501 | 2.91 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 10.000 | 50.00 | 10.000 | 50.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 20.000 | 120.00 | 20.000 | 120.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.980 | 3.23 | 0.980 | 3.23 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.327 | 5.89 | 0.327 | 5.89 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.300 | 2.10 | 0.350 | 2.45 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.900 | 7.20 | 1.000 | 8.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.350 | 4.38 | 0.400 | 5.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.050 | 5.25 | 1.200 | 6.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 15.27 | 3.000 | 15.73 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.298 | 211.20 | 0.298 | 211.20 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.068 | 32.94 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.109 | 10.97 | 0.109 | 10.97 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1427 | | 6-1428 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 直径(mm以内) | | | |
| | | | | | Φ1800 | | Φ2000 | |
| 综合基价 | | | | | 4441.13 | | 5273.21 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2317.09 | | 2767.16 | |
| | 材料费 | | | | 591.94 | | 774.52 | |
| | 机械费 | | | | 396.73 | | 375.62 | |
| | 管理费(36%) | | | | 834.15 | | 996.18 | |
| | 利润(13%) | | | | 301.22 | | 359.73 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 31.312 | 2317.09 | 37.394 | 2767.16 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 23.720 | 98.68 | 23.720 | 98.68 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.017 | 27.20 | 0.019 | 30.40 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.120 | 8.89 | 0.120 | 8.89 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 163.000 | 159.74 | 261.000 | 255.78 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.340 | 23.59 | 0.530 | 36.77 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.420 | 33.60 | 0.770 | 61.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.350 | 2.28 | 0.400 | 2.60 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.030 | 5.97 | 1.030 | 5.97 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 10.000 | 50.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 20.000 | 120.00 | 24.000 | 144.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.980 | 3.23 | 0.980 | 3.23 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.327 | 5.89 | 0.327 | 5.89 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.350 | 2.45 | 0.400 | 2.80 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.100 | 8.80 | 1.200 | 9.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.450 | 5.63 | 0.500 | 6.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.350 | 6.75 | 1.500 | 7.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 17.24 | 3.000 | 22.56 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.323 | 272.77 | 0.298 | 251.66 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.085 | 41.17 | 0.085 | 41.17 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.224 | 22.55 | 0.224 | 22.55 |

# 6.6.2 铸铁方闸门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1429 | | 6-1430 | | 6-1431 | | 6-1432 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 300×300 | | 400×400 | | 500×500 | | 600×600 | |
| 综合基价 | | | | | 1102.72 | | 1264.60 | | 1422.02 | | 1499.15 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 590.52 | | 682.35 | | 747.70 | | 789.14 | |
| | 材料费 | | | | 160.79 | | 184.83 | | 237.81 | | 252.38 | |
| | 机械费 | | | | 62.05 | | 63.06 | | 70.14 | | 70.95 | |
| | 管理费(36%) | | | | 212.59 | | 245.65 | | 269.17 | | 284.09 | |
| | 利润(13%) | | | | 76.77 | | 88.71 | | 97.20 | | 102.59 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 7.980 | 590.52 | 9.221 | 682.35 | 10.104 | 747.70 | 10.664 | 789.14 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.008 | 12.80 | 0.010 | 16.00 | 0.012 | 19.20 | 0.012 | 19.20 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 | 0.100 | 7.41 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 35.000 | 34.30 | 49.000 | 48.02 | 58.000 | 56.84 | 67.000 | 65.66 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.078 | 5.41 | 0.104 | 7.21 | 0.130 | 9.02 | 0.156 | 10.82 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.090 | 7.20 | 0.120 | 9.60 | 0.150 | 12.00 | 0.180 | 14.40 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.250 | 1.63 | 0.250 | 1.63 | 0.250 | 1.63 | 0.250 | 1.63 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.080 | 0.46 | 0.130 | 0.75 | 0.160 | 0.93 | 0.200 | 1.16 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.250 | 1.75 | 0.250 | 1.75 | 0.250 | 1.75 | 0.250 | 1.75 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.300 | 2.40 | 0.400 | 3.20 | 0.450 | 3.60 | 0.500 | 4.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.100 | 1.25 | 0.150 | 1.88 | 0.180 | 2.25 | 0.200 | 2.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.300 | 1.50 | 0.400 | 2.00 | 0.450 | 2.25 | 0.500 | 2.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 4.68 | 3.000 | 5.38 | 3.000 | 6.93 | 3.000 | 7.35 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.094 | 66.62 | 0.094 | 66.62 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.018 | 1.81 | 0.028 | 2.82 | 0.035 | 3.52 | 0.043 | 4.33 |

JSGCDE

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1433 | | 6-1434 | | 6-1435 | | 6-1436 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 800×800 | | 1000×1000 | | 1200×1200 | | 1400×1400 | |
| 综合基价 | | | | | 1731.70 | | 2183.54 | | 2590.77 | | 2929.31 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 866.24 | | 1090.39 | | 1293.08 | | 1438.41 | |
| | 材料费 | | | | 312.08 | | 427.42 | | 532.64 | | 602.57 | |
| | 机械费 | | | | 128.92 | | 131.44 | | 131.44 | | 183.51 | |
| | 管理费(36%) | | | | 311.85 | | 392.54 | | 465.51 | | 517.83 | |
| | 利润(13%) | | | | 112.61 | | 141.75 | | 168.10 | | 186.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.706 | 866.24 | 14.735 | 1090.39 | 17.474 | 1293.08 | 19.438 | 1438.41 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.014 | 22.40 | 0.021 | 33.60 | 0.028 | 44.80 | 0.033 | 52.80 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.100 | 7.41 | 0.250 | 18.53 | 0.250 | 18.53 | 0.250 | 18.53 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 84.000 | 82.32 | 145.000 | 142.10 | 211.000 | 206.78 | 254.000 | 248.92 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.170 | 11.79 | 0.290 | 20.12 | 0.430 | 29.83 | 0.520 | 36.07 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.200 | 16.00 | 0.375 | 30.00 | 0.555 | 44.40 | 0.660 | 52.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.250 | 1.63 | 0.300 | 1.95 | 0.300 | 1.95 | 0.350 | 2.28 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.240 | 1.39 | 0.360 | 2.09 | 0.360 | 2.09 | 0.360 | 2.09 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.250 | 1.75 | 0.300 | 2.10 | 0.300 | 2.10 | 0.350 | 2.45 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.600 | 4.80 | 1.200 | 9.60 | 1.300 | 10.40 | 1.400 | 11.20 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.250 | 3.13 | 0.300 | 3.75 | 0.350 | 4.38 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.600 | 3.00 | 0.750 | 3.75 | 0.900 | 4.50 | 1.100 | 5.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 9.09 | 3.000 | 12.45 | 3.000 | 15.51 | 3.000 | 17.55 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 | 0.213 | 150.96 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.051 | 24.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.053 | 5.33 | 0.078 | 7.85 | 0.078 | 7.85 | 0.078 | 7.85 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1437 | | 6-1438 | | 6-1439 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm以内) | | | | | |
| | | | | | 1600×1600 | | 1800×1800 | | 2000×2000 | |
| 综合基价 | | | | | 3442.61 | | 3982.07 | | 4351.71 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1678.17 | | 1927.77 | | 2117.07 | |
| | 材料费 | | | | 735.14 | | 823.75 | | 911.33 | |
| | 机械费 | | | | 207.00 | | 285.94 | | 285.94 | |
| | 管理费(36%) | | | | 604.14 | | 694.00 | | 762.15 | |
| | 利润(13%) | | | | 218.16 | | 250.61 | | 275.22 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.678 | 1678.17 | 26.051 | 1927.77 | 28.609 | 2117.07 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.038 | 60.80 | 0.043 | 68.80 | 0.048 | 76.80 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.400 | 29.64 | 0.400 | 29.64 | 0.400 | 29.64 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 299.000 | 293.02 | 354.000 | 346.92 | 408.000 | 399.84 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.650 | 45.09 | 0.780 | 54.11 | 0.910 | 63.13 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.900 | 72.00 | 1.050 | 84.00 | 1.200 | 96.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.400 | 2.60 | 0.450 | 2.93 | 0.500 | 3.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.480 | 2.78 | 0.480 | 2.78 | 0.480 | 2.78 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 10.000 | 50.00 | 10.000 | 50.00 | 10.000 | 50.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 20.000 | 120.00 | 20.000 | 120.00 | 20.000 | 120.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.400 | 2.80 | 0.450 | 3.15 | 0.500 | 3.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.500 | 12.00 | 1.600 | 12.80 | 1.700 | 13.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.400 | 5.00 | 0.450 | 5.63 | 0.500 | 6.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.200 | 6.00 | 1.400 | 7.00 | 1.600 | 8.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 21.41 | 3.000 | 23.99 | 3.000 | 26.54 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.060 | 42.52 | 0.068 | 48.19 | 0.068 | 48.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | 0.153 | 129.21 | 0.230 | 194.24 | 0.230 | 194.24 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.105 | 10.57 | 0.105 | 10.57 | 0.105 | 10.57 |

# 6.6.3 钢制闸门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1440 | | 6-1441 | | 6-1442 | | 6-1443 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 进水口 长×宽(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 1000×800 | | 1800×1600 | | 2000×1200 | | 2500×1800 | |
| 综合基价 | | | | | 925.71 | | 1398.29 | | 1308.05 | | 1849.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 479.89 | | 735.19 | | 672.44 | | 1027.71 | |
| | 材料费 | | | | 124.06 | | 144.14 | | 147.39 | | 155.51 | |
| | 机械费 | | | | 86.61 | | 158.72 | | 158.72 | | 163.15 | |
| | 管理费(36%) | | | | 172.76 | | 264.67 | | 242.08 | | 369.98 | |
| | 利润(13%) | | | | 62.39 | | 95.57 | | 87.42 | | 133.60 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.485 | 479.89 | 9.935 | 735.19 | 9.087 | 672.44 | 13.888 | 1027.71 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.500 | 9.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.008 | 12.80 | 0.010 | 16.00 | 0.010 | 16.00 | 0.012 | 19.20 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.050 | 3.71 | 0.080 | 5.93 | 0.100 | 7.41 | 0.120 | 8.89 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 8.000 | 2.48 | 14.600 | 4.53 | 16.400 | 5.08 | 19.800 | 6.14 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.030 | 2.40 | 0.045 | 3.60 | 0.053 | 4.24 | 0.060 | 4.80 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | 0.026 | 1.80 | 0.033 | 2.29 | 0.039 | 2.71 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.200 | 1.30 | 0.300 | 1.95 | 0.300 | 1.95 | 0.300 | 1.95 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.200 | 6.96 | 1.600 | 9.28 | 1.600 | 9.28 | 1.800 | 10.44 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.200 | 1.40 | 0.300 | 2.10 | 0.300 | 2.10 | 0.300 | 2.10 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.300 | 3.75 | 0.300 | 3.75 | 0.300 | 3.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.200 | 1.00 | 0.600 | 3.00 | 0.600 | 3.00 | 0.600 | 3.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 3.61 | 3.000 | 4.20 | 3.000 | 4.29 | 3.000 | 4.53 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.262 | 26.37 | 0.349 | 35.13 | 0.349 | 35.13 | 0.393 | 39.56 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1444 | | 6-1445 | | 6-1446 | | 6-1447 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 进水口 长×宽(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 2500×2000 | | 2500×2200 | | 4000×1200 | | 3000×2000 | |
| 综合基价 | | | | | 2275.69 | | 2557.15 | | 2381.58 | | 2983.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1275.76 | | 1461.72 | | 1292.78 | | 1690.90 | |
| | 材料费 | | | | 159.59 | | 163.97 | | 235.80 | | 244.49 | |
| | 机械费 | | | | 215.22 | | 215.22 | | 219.54 | | 219.54 | |
| | 管理费(36%) | | | | 459.27 | | 526.22 | | 465.40 | | 608.72 | |
| | 利润(13%) | | | | 165.85 | | 190.02 | | 168.06 | | 219.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.240 | 1275.76 | 19.753 | 1461.72 | 17.470 | 1292.78 | 22.850 | 1690.90 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.012 | 19.20 | 0.012 | 19.20 | 0.016 | 25.60 | 0.018 | 28.80 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.120 | 8.89 | 0.120 | 8.89 | 0.200 | 14.82 | 0.200 | 14.82 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 23.600 | 7.32 | 28.400 | 8.80 | 36.600 | 11.35 | 42.400 | 13.14 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.052 | 3.61 | 0.065 | 4.51 | 0.078 | 5.41 | 0.091 | 6.31 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.075 | 6.00 | 0.090 | 7.20 | 0.105 | 8.40 | 0.120 | 9.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.350 | 2.28 | 0.400 | 2.60 | 0.500 | 3.25 | 0.600 | 3.90 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.800 | 10.44 | 1.800 | 10.44 | 2.000 | 11.60 | 2.000 | 11.60 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.300 | 3.75 | 0.300 | 3.75 | 0.400 | 5.00 | 0.400 | 5.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.600 | 3.00 | 0.600 | 3.00 | 0.800 | 4.00 | 0.800 | 4.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.350 | 2.45 | 0.400 | 2.80 | 0.500 | 3.50 | 0.600 | 4.20 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 4.65 | 3.000 | 4.78 | 3.000 | 6.87 | 3.000 | 7.12 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.213 | 150.96 | 0.213 | 150.96 | 0.213 | 150.96 | 0.213 | 150.96 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.393 | 39.56 | 0.393 | 39.56 | 0.436 | 43.88 | 0.436 | 43.88 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1448 | | 6-1449 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 进水口 长×宽(mm) | | | |
| | | | | | 3000×2500 | | 3600×3000 | |
| 综合基价 | | | | | 3236.23 | | 3731.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1860.06 | | 2119.58 | |
| | 材料费 | | | | 245.20 | | 254.03 | |
| | 机械费 | | | | 219.54 | | 319.25 | |
| | 管理费(36%) | | | | 669.62 | | 763.05 | |
| | 利润(13%) | | | | 241.81 | | 275.55 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 25.136 | 1860.06 | 28.643 | 2119.58 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.018 | 28.80 | 0.020 | 32.00 |
| | 34020905 | 木枕 250×200×2000 | 根 | 74.10 | 0.200 | 14.82 | 0.200 | 14.82 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 44.600 | 13.83 | 50.800 | 15.75 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.091 | 6.31 | 0.104 | 7.21 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.120 | 9.60 | 0.135 | 10.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.600 | 3.90 | 0.700 | 4.55 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.000 | 11.60 | 2.000 | 11.60 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 6.000 | 30.00 | 6.000 | 30.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 12.000 | 72.00 | 12.000 | 72.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.600 | 4.20 | 0.700 | 4.90 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.400 | 5.00 | 0.400 | 5.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.800 | 4.00 | 0.800 | 4.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 7.14 | 3.000 | 7.40 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.213 | 150.96 | 0.068 | 48.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.230 | 194.24 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.436 | 43.88 | 0.436 | 43.88 |

JSGCDE

# 6.6.4 旋转门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1450 | | 6-1451 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm) | | | |
| | | | | | 2600×3000 | | 3500×3100 | |
| 综合基价 | | | | | 2324.74 | | 2751.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1135.46 | | 1372.55 | |
| | 材料费 | | | | 379.10 | | 418.84 | |
| | 机械费 | | | | 253.80 | | 287.65 | |
| | 管理费(36%) | | | | 408.77 | | 494.12 | |
| | 利润(13%) | | | | 147.61 | | 178.43 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.344 | 1135.46 | 18.548 | 1372.55 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 10.600 | 44.10 | 12.800 | 53.25 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.040 | 64.00 | 0.050 | 80.00 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 38.000 | 37.24 | 46.000 | 45.08 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.091 | 6.31 | 0.104 | 7.21 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.105 | 8.40 | 0.120 | 9.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.800 | 5.20 | 0.800 | 5.20 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.440 | 2.55 | 0.560 | 3.25 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 16.000 | 96.00 | 16.000 | 96.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.200 | 3.96 | 1.500 | 4.95 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.400 | 7.20 | 0.500 | 9.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.800 | 5.60 | 0.800 | 5.60 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 2.000 | 16.00 | 2.000 | 16.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.600 | 7.50 | 0.600 | 7.50 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 1.200 | 6.00 | 1.200 | 6.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 11.04 | 3.000 | 12.20 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.298 | 211.20 | 0.068 | 48.19 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | 0.230 | 194.24 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.068 | 32.94 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.096 | 9.66 | 0.122 | 12.28 |

# 6.6.5 铸铁堰门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1452 | | 6-1453 | | 6-1454 | | 6-1455 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm) | | | | | | | |
| | | | | | 400×300 | | 600×300 | | 800×400 | | 1000×500 | |
| 综合基价 | | | | | 872.78 | | 989.86 | | 1174.50 | | 1389.83 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 429.79 | | 506.31 | | 617.83 | | 716.02 | |
| | 材料费 | | | | 169.34 | | 172.40 | | 190.87 | | 257.39 | |
| | 机械费 | | | | 63.06 | | 63.06 | | 63.06 | | 65.57 | |
| | 管理费(36%) | | | | 154.72 | | 182.27 | | 222.42 | | 257.77 | |
| | 利润(13%) | | | | 55.87 | | 65.82 | | 80.32 | | 93.08 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.808 | 429.79 | 6.842 | 506.31 | 8.349 | 617.83 | 9.676 | 716.02 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 6.140 | 25.54 | 6.140 | 25.54 | 6.140 | 25.54 | 7.990 | 33.24 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.023 | 36.80 | 0.023 | 36.80 | 0.025 | 40.00 | 0.031 | 49.60 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 9.000 | 8.82 | 9.000 | 8.82 | 18.000 | 17.64 | 27.000 | 26.46 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | 0.013 | 0.90 | 0.040 | 2.77 | 0.052 | 3.61 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.030 | 2.40 | 0.030 | 2.40 | 0.045 | 3.60 | 0.060 | 4.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.200 | 1.30 | 0.250 | 1.63 | 0.300 | 1.95 | 0.350 | 2.28 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.130 | 0.75 | 0.130 | 0.75 | 0.130 | 0.75 | 0.240 | 1.39 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 8.000 | 40.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 4.000 | 24.00 | 4.000 | 24.00 | 4.000 | 24.00 | 6.000 | 36.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.490 | 1.62 | 0.500 | 1.65 | 0.500 | 1.65 | 0.600 | 1.98 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.163 | 2.93 | 0.167 | 3.01 | 0.167 | 3.01 | 0.200 | 3.60 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.200 | 1.40 | 0.250 | 1.75 | 0.300 | 2.10 | 0.350 | 2.45 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.400 | 3.20 | 0.500 | 4.00 | 0.600 | 4.80 | 0.700 | 5.60 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.100 | 1.25 | 0.150 | 1.88 | 0.200 | 2.50 | 0.250 | 3.13 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.300 | 1.50 | 0.450 | 2.25 | 0.600 | 3.00 | 0.750 | 3.75 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 4.93 | 3.000 | 5.02 | 3.000 | 5.56 | 3.000 | 7.50 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.028 | 2.82 | 0.028 | 2.82 | 0.028 | 2.82 | 0.053 | 5.33 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1456 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 长×宽(mm) | |
| | | | | | 1200×600 | |
| 综合基价 | | | | | 1618.02 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 816.37 | |
| | 材料费 | | | | 272.71 | |
| | 机械费 | | | | 128.92 | |
| | 管理费(36%) | | | | 293.89 | |
| | 利润(13%) | | | | 106.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.032 | 816.37 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 7.990 | 33.24 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 2.000 | 12.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.031 | 49.60 |
| | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 | kg | 0.98 | 35.000 | 34.30 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.078 | 5.41 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.090 | 7.20 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.400 | 2.60 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.240 | 1.39 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 12.000 | 60.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 6.000 | 36.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.600 | 1.98 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.200 | 3.60 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.400 | 2.80 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 0.800 | 6.40 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.300 | 3.75 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.900 | 4.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 7.94 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.145 | 102.76 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.053 | 5.33 |

JSGCDE

# 6.6.6 钢制调节堰门

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1457 | | 6-1458 | | 6-1459 | | 6-1460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 宽度(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2000 | | 2500 | | 3000 | | 4000 | |
| 综合基价 | | | | | 1415.69 | | 1611.43 | | 1968.83 | | 2297.58 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 725.72 | | 854.85 | | 1056.87 | | 1249.12 | |
| | 材料费 | | | | 173.34 | | 176.67 | | 181.00 | | 188.16 | |
| | 机械费 | | | | 161.03 | | 161.03 | | 213.10 | | 248.23 | |
| | 管理费(36%) | | | | 261.26 | | 307.75 | | 380.47 | | 449.68 | |
| | 利润(13%) | | | | 94.34 | | 111.13 | | 137.39 | | 162.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.807 | 725.72 | 11.552 | 854.85 | 14.282 | 1056.87 | 16.880 | 1249.12 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 | 3.000 | 18.00 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.025 | 40.00 | 0.025 | 40.00 | 0.025 | 40.00 | 0.025 | 40.00 |
| | 34020906 | 木枕 200×200×2000 | 根 | 180.00 | 0.050 | 9.00 | 0.050 | 9.00 | 0.050 | 9.00 | 0.050 | 9.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 14.000 | 4.34 | 15.000 | 4.65 | 16.000 | 4.96 | 19.000 | 5.89 |
| | | 32.5级 | | | | | | | | | | |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.026 | 1.80 | 0.026 | 1.80 | 0.040 | 2.77 | 0.040 | 2.77 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.045 | 3.60 | 0.045 | 3.60 | 0.045 | 3.60 | 0.045 | 3.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.250 | 1.63 | 0.300 | 1.95 | 0.350 | 2.28 | 0.500 | 3.25 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 1.710 | 9.92 | 1.710 | 9.92 | 1.710 | 9.92 | 1.710 | 9.92 |
| | 03590402 | 平垫铁 0～3#钢 1# | 块 | 5.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 | 4.000 | 20.00 |
| | 03590201 | 斜垫铁 0～3#钢 1# | kg | 6.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 | 8.000 | 48.00 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.250 | 1.75 | 0.300 | 2.10 | 0.350 | 2.45 | 0.500 | 3.50 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.100 | 1.25 | 0.200 | 2.50 | 0.300 | 3.75 | 0.500 | 6.25 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.200 | 1.00 | 0.400 | 2.00 | 0.600 | 3.00 | 0.900 | 4.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 5.05 | 3.000 | 5.15 | 3.000 | 5.27 | 3.000 | 5.48 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 | 0.213 | 150.96 | 0.060 | 42.52 |
| | 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 844.50 | | | | | | | 0.170 | 143.57 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.372 | 37.44 | 0.372 | 37.44 | 0.372 | 37.44 | 0.372 | 37.44 |

# 6.6.7 升杆式铸铁泥阀

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1461 | | 6-1462 | | 6-1463 | | 6-1464 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | Φ100 | | Φ200 | | Φ300 | | Φ400 | |
| 综合基价 | | | | | 510.71 | | 565.42 | | 638.23 | | 770.93 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 263.74 | | 295.26 | | 337.96 | | 383.91 | |
| | 材料费 | | | | 52.66 | | 60.42 | | 69.60 | | 82.52 | |
| | 机械费 | | | | 65.07 | | 65.07 | | 65.07 | | 116.38 | |
| | 管理费(36%) | | | | 94.95 | | 106.29 | | 121.67 | | 138.21 | |
| | 利润(13%) | | | | 34.29 | | 38.38 | | 43.93 | | 49.91 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.564 | 263.74 | 3.990 | 295.26 | 4.567 | 337.96 | 5.188 | 383.91 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 0.800 | 3.33 | 0.900 | 3.74 | 1.010 | 4.20 | 1.110 | 4.62 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.008 | 12.80 | 0.008 | 12.80 | 0.009 | 14.40 | 0.010 | 16.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 27.000 | 8.37 | 32.000 | 9.92 | 40.000 | 12.40 | 53.000 | 16.43 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.060 | 4.80 | 0.090 | 7.20 | 0.105 | 8.40 | 0.135 | 10.80 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.052 | 3.61 | 0.065 | 4.51 | 0.078 | 5.41 | 0.104 | 7.21 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.220 | 1.28 | 0.220 | 1.28 | 0.220 | 1.28 | 0.220 | 1.28 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.380 | 1.25 | 0.480 | 1.58 | 0.580 | 1.91 | 0.680 | 2.24 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.127 | 2.29 | 0.160 | 2.88 | 0.193 | 3.47 | 0.227 | 4.09 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.400 | 2.80 | 0.500 | 3.50 | 0.600 | 4.20 | 0.700 | 4.90 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.400 | 2.60 | 0.500 | 3.25 | 0.600 | 3.90 | 0.700 | 4.55 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 1.53 | 3.000 | 1.76 | 3.000 | 2.03 | 3.000 | 2.40 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.128 | 90.72 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | | | | | 0.043 | 20.83 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.048 | 4.83 | 0.048 | 4.83 | 0.048 | 4.83 | 0.048 | 4.83 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1465 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | |
| | | | | | Φ500 | |
| 综合基价 | | | | | 902.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 457.25 | |
| | 材料费 | | | | 92.66 | |
| | 机械费 | | | | 128.42 | |
| | 管理费(36%) | | | | 164.61 | |
| | 利润(13%) | | | | 59.44 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.179 | 457.25 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.230 | 5.12 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.010 | 16.00 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 69.000 | 21.39 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.117 | 8.12 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.150 | 12.00 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.800 | 5.20 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.220 | 1.28 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.800 | 5.60 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.780 | 2.57 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.260 | 4.68 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 2.70 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.145 | 102.76 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.048 | 4.83 |

JSGCDE

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1466 | | 6-1467 | | 6-1468 | | 6-1469 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | | | | | | | |
| | | | | | Φ300 | | Φ500 | | Φ800 | | Φ900 | |
| 综合基价 | | | | | 609.86 | | 817.66 | | 1036.25 | | 1365.35 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 326.19 | | 424.61 | | 556.55 | | 697.82 | |
| | 材料费 | | | | 59.27 | | 68.11 | | 77.26 | | 85.11 | |
| | 机械费 | | | | 64.57 | | 116.88 | | 129.73 | | 240.48 | |
| | 管理费(36%) | | | | 117.43 | | 152.86 | | 200.36 | | 251.22 | |
| | 利润(13%) | | | | 42.40 | | 55.20 | | 72.35 | | 90.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.408 | 326.19 | 5.738 | 424.61 | 7.521 | 556.55 | 9.430 | 697.82 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 0.600 | 2.50 | 0.750 | 3.12 | 0.900 | 3.74 | 1.050 | 4.37 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.009 | 14.40 | 0.010 | 16.00 | 0.011 | 17.60 | 0.012 | 19.20 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 24.000 | 7.44 | 30.000 | 9.30 | 36.000 | 11.16 | 42.000 | 13.02 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.052 | 3.61 | 0.065 | 4.51 | 0.078 | 5.41 | 0.091 | 6.31 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.075 | 6.00 | 0.090 | 7.20 | 0.105 | 8.40 | 0.120 | 9.60 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.800 | 5.20 | 0.900 | 5.85 | 1.000 | 6.50 | 1.000 | 6.50 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.200 | 1.16 | 0.240 | 1.39 | 0.280 | 1.62 | 0.300 | 1.74 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.390 | 1.29 | 0.480 | 1.58 | 0.600 | 1.98 | 0.740 | 2.44 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.130 | 2.34 | 0.160 | 2.88 | 0.200 | 3.60 | 0.247 | 4.45 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.800 | 5.60 | 0.900 | 6.30 | 1.000 | 7.00 | 1.000 | 7.00 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 1.73 | 3.000 | 1.98 | 3.000 | 2.25 | 3.000 | 2.48 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.128 | 90.72 | 0.145 | 102.76 | 0.272 | 192.77 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.085 | 41.17 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.043 | 4.33 | 0.053 | 5.33 | 0.061 | 6.14 | 0.065 | 6.54 |

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1470 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 公称直径(mm以内) | |
| | | | | | Φ1000 | |
| 综合基价 | | | | | 1549.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 814.15 | |
| | 材料费 | | | | 95.53 | |
| | 机械费 | | | | 240.99 | |
| | 管理费(36%) | | | | 293.09 | |
| | 利润(13%) | | | | 105.84 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.002 | 814.15 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 1.200 | 4.99 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.013 | 20.80 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 48.000 | 14.88 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.104 | 7.21 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.135 | 10.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 1.200 | 7.80 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.320 | 1.86 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.860 | 2.84 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.287 | 5.17 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 1.200 | 8.40 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.000 | 8.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 2.78 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.272 | 192.77 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.085 | 41.17 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.070 | 7.05 |

JSGCDE

# 6.6.9 启闭机械

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、安装就位，找平，找正，检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

| 定额编号 | | | | | 6-1471 | | 6-1472 | | 6-1473 | | 6-1474 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 手摇式 | | 手轮式 | | 手电两用 | | 气动 | |
| 综合基价 | | | | | 828.17 | | 615.78 | | 1458.87 | | 1534.65 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 422.10 | | 335.89 | | 794.54 | | 850.56 | |
| | 材料费 | | | | 81.03 | | 30.51 | | 136.12 | | 129.24 | |
| | 机械费 | | | | 118.21 | | 84.79 | | 138.89 | | 138.08 | |
| | 管理费(36%) | | | | 151.96 | | 120.92 | | 286.03 | | 306.20 | |
| | 利润(13%) | | | | 54.87 | | 43.67 | | 103.29 | | 110.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.704 | 422.10 | 4.539 | 335.89 | 10.737 | 794.54 | 11.494 | 850.56 |
| 材料 | 01290183 | 钢板 δ1～3 | kg | 4.16 | | | | | 0.800 | 3.33 | 0.800 | 3.33 |
| | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 8.220 | 34.20 | 0.800 | 3.33 | 14.690 | 61.11 | 13.570 | 56.45 |
| | 05030600 | 普通成材 | m³ | 1600.00 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 | 0.004 | 6.40 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 5.000 | 1.55 | | | 9.000 | 2.79 | 9.000 | 2.79 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 0.015 | 1.20 | | | 0.030 | 2.40 | 0.030 | 2.40 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.013 | 0.90 | | | 0.026 | 1.80 | 0.026 | 1.80 |
| | 31110301 | 棉纱线 | kg | 6.50 | 0.700 | 4.55 | 0.400 | 2.60 | 1.200 | 7.80 | 1.200 | 7.80 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.390 | 2.26 | 0.170 | 0.99 | 0.700 | 4.06 | 0.660 | 3.83 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 0.400 | 1.32 | | | 0.770 | 2.54 | 0.750 | 2.48 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.133 | 2.39 | | | 0.257 | 4.63 | 0.250 | 4.50 |
| | 02270131 | 破布 | kg | 7.00 | 0.700 | 4.90 | 0.400 | 2.80 | 1.200 | 8.40 | 1.200 | 8.40 |
| | 12070105 | 黄油 | kg | 8.00 | 1.500 | 12.00 | 1.000 | 8.00 | 1.800 | 14.40 | 1.600 | 12.80 |
| | 12050313 | 机油 5～7# | kg | 12.50 | 0.200 | 2.50 | 0.200 | 2.50 | 0.400 | 5.00 | 0.400 | 5.00 |
| | 12010903 | 煤油 | kg | 5.00 | 0.900 | 4.50 | 0.600 | 3.00 | 1.500 | 7.50 | 1.500 | 7.50 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 2.36 | 3.000 | 0.89 | 3.000 | 3.96 | 3.000 | 3.76 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 | 0.145 | 102.76 | 0.145 | 102.76 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.102 | 49.41 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 | 0.043 | 20.83 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.085 | 8.56 | 0.037 | 3.72 | 0.152 | 15.30 | 0.144 | 14.49 |

# 6.7 其　它

## 6.7.1 集水槽

### (1)集水槽制作

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、材料场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1475 | | 6-1476 | | 6-1477 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碳钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 1474.79 | | 1845.00 | | 2099.98 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 656.90 | | 854.48 | | 966.37 | |
| | 材料费 | | | | 222.83 | | 247.52 | | 257.97 | |
| | 机械费 | | | | 273.18 | | 324.31 | | 402.12 | |
| | 管理费(36%) | | | | 236.48 | | 307.61 | | 347.89 | |
| | 利润(13%) | | | | 85.40 | | 111.08 | | 125.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.877 | 656.90 | 11.547 | 854.48 | 13.059 | 966.37 |
| 材料 | 01290184 | 钢板　δ3～10 | kg | | (322.840) | | (499.260) | | (665.680) | |
| | 01130101 | 扁钢 | kg | 4.25 | 6.296 | 26.76 | 9.445 | 40.14 | 9.445 | 40.14 |
| | 11030303 | 防锈漆 | kg | 15.00 | 5.480 | 82.20 | 5.480 | 82.20 | 5.480 | 82.20 |
| | 11112503 | 调和漆 | kg | 13.00 | 3.920 | 50.96 | 3.920 | 50.96 | 3.920 | 50.96 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.013 | 11.68 | 2.915 | 16.91 | 3.696 | 21.44 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.815 | 5.99 | 2.310 | 7.62 | 2.794 | 9.22 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.605 | 10.89 | 0.770 | 13.86 | 0.931 | 16.76 |
| | 03210209 | 砂轮片　Φ200 | 片 | 13.00 | 0.735 | 9.56 | 0.840 | 10.92 | 0.945 | 12.29 |
| | 03652906 | 钢丝刷子 | 把 | 1.80 | 0.400 | 0.72 | 0.400 | 0.72 | 0.400 | 0.72 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 3.000 | 3.60 | 3.000 | 3.60 | 3.000 | 3.60 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.820 | 19.36 | 1.820 | 19.36 | 1.820 | 19.36 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 1.11 | 0.500 | 1.23 | 0.500 | 1.28 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机　8t | 台班 | 708.72 | 0.060 | 42.52 | 0.060 | 42.52 | 0.085 | 60.24 |
| | 99070907 | 载重汽车　5t | 台班 | 484.40 | 0.060 | 29.06 | 0.060 | 29.06 | 0.085 | 41.17 |
| | 99190506 | 立式铣床　400×12 | 台班 | 203.66 | 0.536 | 109.16 | 0.536 | 109.16 | 0.578 | 117.72 |
| | 99191104 | 剪板机　13×2500 | 台班 | 195.93 | 0.213 | 41.73 | 0.340 | 66.62 | 0.425 | 83.27 |
| | 99194575 | 折方机　4×2000 | 台班 | 38.36 | 0.170 | 6.52 | 0.340 | 13.04 | 0.485 | 18.60 |
| | 99250326 | 直流弧焊机　30kW | 台班 | 100.65 | 0.439 | 44.19 | 0.635 | 63.91 | 0.806 | 81.12 |

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、材料场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1478 | | 6-1479 | | 6-1480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 不锈钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 1671.22 | | 2068.00 | | 2329.91 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 775.52 | | 965.85 | | 1066.41 | |
| | 材料费 | | | | 204.61 | | 275.58 | | 343.72 | |
| | 机械费 | | | | 311.08 | | 353.30 | | 397.24 | |
| | 管理费(36%) | | | | 279.19 | | 347.71 | | 383.91 | |
| | 利润(13%) | | | | 100.82 | | 125.56 | | 138.63 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 10.480 | 775.52 | 13.052 | 965.85 | 14.411 | 1066.41 |
| 材料 | 01291517 | 不锈钢板 δ4～8 | kg | | (328.600) | | (492.900) | | (657.200) | |
| | 01130301 | 不锈钢扁钢 | kg | 5.70 | 6.212 | 35.41 | 9.317 | 53.11 | 9.317 | 53.11 |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 2.013 | 124.81 | 2.915 | 180.73 | 3.969 | 246.08 |
| | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | 1.890 | 24.57 | 1.680 | 21.84 | 1.890 | 24.57 |
| | 12300362 | 硝酸 | kg | 5.00 | 0.900 | 4.50 | 0.900 | 4.50 | 0.900 | 4.50 |
| | 12300366 | 氢氟酸 45% | kg | 8.40 | 1.800 | 15.12 | 1.800 | 15.12 | 1.800 | 15.12 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 0.20 | 0.100 | 0.28 | 0.100 | 0.34 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.060 | 42.52 | 0.060 | 42.52 | 0.060 | 42.52 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.060 | 29.06 | 0.060 | 29.06 | 0.060 | 29.06 |
| | 99190506 | 立式铣床 400×12 | 台班 | 203.66 | 0.587 | 119.55 | 0.587 | 119.55 | 0.638 | 129.94 |
| | 99191104 | 剪板机 13×2500 | 台班 | 195.93 | 0.213 | 41.73 | 0.340 | 66.62 | 0.425 | 83.27 |
| | 99194575 | 折方机 4×2000 | 台班 | 38.36 | 0.213 | 8.17 | 0.383 | 14.69 | 0.451 | 17.30 |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 0.439 | 36.67 | 0.635 | 53.04 | 0.806 | 67.33 |
| | 99230103 | 等离子切割机 400A | 台班 | 327.30 | 0.102 | 33.38 | 0.085 | 27.82 | 0.085 | 27.82 |

## (2)集水槽安装

工作内容：清基、放线、安装、固定、场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1481 | | 6-1482 | | 6-1483 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碳钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 333.62 | | 364.96 | | 451.20 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 71.26 | | 81.99 | | 93.61 | |
| | 材料费 | | | | 94.28 | | 106.20 | | 119.84 | |
| | 机械费 | | | | 133.17 | | 136.59 | | 191.88 | |
| | 管理费(36%) | | | | 25.65 | | 29.52 | | 33.70 | |
| | 利润(13%) | | | | 9.26 | | 10.66 | | 12.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.963 | 71.26 | 1.108 | 81.99 | 1.265 | 93.61 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 5.936 | 24.69 | 8.798 | 36.60 | 11.766 | 48.95 |
| | 02070402 | 氯丁橡胶 δ3～4 | kg | 5.50 | 3.610 | 19.86 | 3.440 | 18.92 | 3.440 | 18.92 |
| | 03055511 | 带母带垫螺栓 M16×150～200 | 套 | 1.35 | 14.280 | 19.28 | 14.280 | 19.28 | 14.280 | 19.28 |
| | 11030303 | 防锈漆 | kg | 15.00 | 0.960 | 14.40 | 0.960 | 14.40 | 0.960 | 14.40 |
| | 11112503 | 调和漆 | kg | 13.00 | 0.690 | 8.97 | 0.690 | 8.97 | 0.690 | 8.97 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.550 | 3.19 | 0.704 | 4.08 | 0.913 | 5.30 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 0.321 | 3.42 | 0.321 | 3.42 | 0.321 | 3.42 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 0.47 | 0.500 | 0.53 | 0.500 | 0.60 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.136 | 96.39 | 0.136 | 96.39 | 0.196 | 138.91 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.120 | 12.08 | 0.154 | 15.50 | 0.199 | 20.03 |

JSGCDE

工作内容：清基、放线、安装、固定、场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1484 | | 6-1485 | | 6-1486 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 不锈钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 438.50 | | 518.70 | | 657.15 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 78.59 | | 90.06 | | 102.27 | |
| | 材料费 | | | | 188.23 | | 247.92 | | 312.88 | |
| | 机械费 | | | | 133.17 | | 136.59 | | 191.88 | |
| | 管理费(36%) | | | | 28.29 | | 32.42 | | 36.82 | |
| | 利润(13%) | | | | 10.22 | | 11.71 | | 13.30 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.062 | 78.59 | 1.217 | 90.06 | 1.382 | 102.27 |
| 材料 | 01291516 | 不锈钢板 δ4 | kg | 17.50 | 5.830 | 102.03 | 8.692 | 152.11 | 11.660 | 204.05 |
| | 02070402 | 氯丁橡胶 δ3～4 | kg | 5.50 | 3.440 | 18.92 | 3.440 | 18.92 | 3.440 | 18.92 |
| | 03050709 | 不锈钢螺栓 M16×200 | 套 | 2.31 | 14.280 | 32.99 | 14.280 | 32.99 | 14.280 | 32.99 |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 0.550 | 34.10 | 0.704 | 43.65 | 0.913 | 56.61 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 0.19 | 0.100 | 0.25 | 0.100 | 0.31 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.136 | 96.39 | 0.136 | 96.39 | 0.196 | 138.91 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.051 | 24.70 | 0.051 | 24.70 | 0.068 | 32.94 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 0.120 | 12.08 | 0.154 | 15.50 | 0.199 | 20.03 |

JSGCDE

# 6.7.2 堰　板

## (1)齿型堰板制作

工作内容：放样、下料、钻孔、清理、调直、酸洗、场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1487 | | 6-1488 | | 6-1489 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碳钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 2204.42 | | 2870.56 | | 2938.14 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1130.20 | | 1521.00 | | 1525.21 | |
| | 材料费 | | | | 375.68 | | 408.72 | | 451.46 | |
| | 机械费 | | | | 144.74 | | 195.55 | | 214.11 | |
| | 管理费(36%) | | | | 406.87 | | 547.56 | | 549.08 | |
| | 利润(13%) | | | | 146.93 | | 197.73 | | 198.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.273 | 1130.20 | 20.554 | 1521.00 | 20.611 | 1525.21 |
| 材料 | 01290184 | 钢板　δ3～10 | kg | | (332.840) | | (499.260) | | (665.680) | |
| | 11030303 | 防锈漆 | kg | 15.00 | 5.480 | 82.20 | 5.480 | 82.20 | 5.480 | 82.20 |
| | 11112503 | 调和漆 | kg | 13.00 | 3.920 | 50.96 | 3.920 | 50.96 | 3.920 | 50.96 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 0.297 | 1.72 | 0.495 | 2.87 | 0.583 | 3.38 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 12.210 | 40.29 | 15.620 | 51.55 | 18.920 | 62.44 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 4.070 | 73.26 | 5.207 | 93.73 | 6.307 | 113.53 |
| | 03210209 | 砂轮片　Φ200 | 片 | 13.00 | 7.823 | 101.70 | 7.823 | 101.70 | 8.694 | 113.02 |
| | 03652906 | 钢丝刷子 | 把 | 1.80 | 0.400 | 0.72 | 0.400 | 0.72 | 0.400 | 0.72 |
| | 03270101 | 砂布 | 张 | 1.20 | 3.000 | 3.60 | 3.000 | 3.60 | 3.000 | 3.60 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 1.820 | 19.36 | 1.820 | 19.36 | 1.820 | 19.36 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 1.87 | 0.500 | 2.03 | 0.500 | 2.25 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机　8t | 台班 | 708.72 | 0.060 | 42.52 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 |
| | 99070907 | 载重汽车　5t | 台班 | 484.40 | 0.060 | 29.06 | 0.085 | 41.17 | 0.085 | 41.17 |
| | 99191104 | 剪板机　13×2500 | 台班 | 195.93 | 0.340 | 66.62 | 0.425 | 83.27 | 0.510 | 99.92 |
| | 99250326 | 直流弧焊机　30kW | 台班 | 100.65 | 0.065 | 6.54 | 0.108 | 10.87 | 0.127 | 12.78 |

工作内容：放样、下料、钻孔、清理、调直、酸洗、场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1490 | | 6-1491 | | 6-1492 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 不锈钢(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 2315.19 | | 2992.55 | | 3128.57 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1292.93 | | 1735.97 | | 1740.26 | |
| | 材料费 | | | | 28.25 | | 40.54 | | 46.01 | |
| | 机械费 | | | | 360.48 | | 365.41 | | 489.58 | |
| | 管理费(36%) | | | | 465.45 | | 624.95 | | 626.49 | |
| | 利润(13%) | | | | 168.08 | | 225.68 | | 226.23 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 17.472 | 1292.93 | 23.459 | 1735.97 | 23.517 | 1740.26 |
| 材料 | 01291517 | 不锈钢板 δ4～8 | kg | | (328.600) | | (492.900) | | (657.200) | |
| | 03410300 | 不锈钢电焊条 | kg | 62.00 | 0.297 | 18.41 | 0.495 | 30.69 | 0.583 | 36.15 |
| | 12300362 | 硝酸 | kg | 5.00 | 0.450 | 2.25 | 0.450 | 2.25 | 0.450 | 2.25 |
| | 12300366 | 氢氟酸 45% | kg | 8.40 | 0.900 | 7.56 | 0.900 | 7.56 | 0.900 | 7.56 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.100 | 0.03 | 0.100 | 0.04 | 0.100 | 0.05 |
| 机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 708.72 | 0.060 | 42.52 | 0.085 | 60.24 | 0.085 | 60.24 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.060 | 29.06 | 0.085 | 41.17 | 0.085 | 41.17 |
| | 99191104 | 剪板机 13×2500 | 台班 | 195.93 | 1.233 | 241.58 | 1.131 | 221.60 | 1.785 | 349.74 |
| | 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 83.53 | 0.065 | 5.43 | 0.108 | 9.02 | 0.127 | 10.61 |
| | 99230103 | 等离子切割机 400A | 台班 | 327.30 | 0.128 | 41.89 | 0.102 | 33.38 | 0.085 | 27.82 |

JSGCDE

## (2)齿型堰板安装

工作内容：清基、放线、安装就位、固定、焊接或粘接、场内运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1493 | | 6-1494 | | 6-1495 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 金属(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 2536.58 | | 3273.05 | | 3740.38 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 816.00 | | 1104.08 | | 1112.89 | |
| | 材料费 | | | | 1106.96 | | 1408.15 | | 1751.64 | |
| | 机械费 | | | | 213.78 | | 219.82 | | 330.53 | |
| | 管理费(36%) | | | | 293.76 | | 397.47 | | 400.64 | |
| | 利润(13%) | | | | 106.08 | | 143.53 | | 144.68 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.027 | 816.00 | 14.920 | 1104.08 | 15.039 | 1112.89 |
| 材料 | 01290184 | 钢板 δ3～10 | kg | 4.16 | 145.750 | 606.32 | 218.678 | 909.70 | 291.500 | 1212.64 |
| | 02070402 | 氯丁橡胶 δ3～4 | kg | 5.50 | 35.700 | 196.35 | 34.000 | 187.00 | 34.000 | 187.00 |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | 109.200 | 39.31 | 109.200 | 39.31 | 109.200 | 39.31 |
| | 11030303 | 防锈漆 | kg | 15.00 | 2.420 | 36.30 | 2.420 | 36.30 | 2.420 | 36.30 |
| | 11112503 | 调和漆 | kg | 13.00 | 1.720 | 22.36 | 1.720 | 22.36 | 1.720 | 22.36 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 9.746 | 56.53 | 10.021 | 58.12 | 15.070 | 87.41 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 1.760 | 5.81 | 2.200 | 7.26 | 2.640 | 8.71 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.587 | 10.57 | 0.733 | 13.19 | 0.880 | 15.84 |
| | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | 2.205 | 28.67 | 2.205 | 28.67 | 2.625 | 34.13 |
| | 12010103 | 汽油 | kg | 10.64 | 0.803 | 8.54 | 0.803 | 8.54 | 0.803 | 8.54 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.329 | 90.69 | 0.329 | 90.69 | 0.329 | 90.69 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 0.500 | 5.51 | 0.500 | 7.01 | 0.500 | 8.71 |
| 机械 | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 2.124 | 213.78 | 2.184 | 219.82 | 3.284 | 330.53 |

JSGCDE

工作内容：清基、放线、安装就位、固定、焊接或粘接、场内运输等。

计量单位：10㎡

| 定额编号 | | | | | 6-1496 | | 6-1497 | | 6-1498 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 非金属(厚度mm以内) | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 1239.21 | | 1567.88 | | 1569.66 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 645.06 | | 865.65 | | 866.84 | |
| | 材料费 | | | | 278.07 | | 278.07 | | 278.07 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 232.22 | | 311.63 | | 312.06 | |
| | 利润 (13%) | | | | 83.86 | | 112.53 | | 112.69 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.717 | 645.06 | 11.698 | 865.65 | 11.714 | 866.84 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.168 | 46.31 | 0.168 | 46.31 | 0.168 | 46.31 |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | 109.200 | 39.31 | 109.200 | 39.31 | 109.200 | 39.31 |
| | 02070402 | 氯丁橡胶 δ3～4 | kg | 5.50 | 34.000 | 187.00 | 34.000 | 187.00 | 34.000 | 187.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 2.000 | 5.45 | 2.000 | 5.45 | 2.000 | 5.45 |

JSGCDE

## 6.7.3 穿孔管钻孔

工作内容：切管、划线、钻孔、场内材料运输等。

计量单位：100个

| 定额编号 | | | | | 6-1499 | | 6-1500 | | 6-1501 | | 6-1502 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 碳钢管(管径mm) | | | | 铸铁管(管径mm) | | | |
| | | | | | 200以内 | | 200以外 | | 200以内 | | 200以外 | |
| 综合基价 | | | | | 116.38 | | 154.17 | | 101.91 | | 135.23 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 48.77 | | 65.12 | | 45.29 | | 60.38 | |
| | 材料费 | | | | 5.81 | | 7.16 | | | | | |
| | 机械费 | | | | 37.90 | | 49.98 | | 34.43 | | 45.26 | |
| | 管理费 (36%) | | | | 17.56 | | 23.44 | | 16.30 | | 21.74 | |
| | 利润 (13%) | | | | 6.34 | | 8.47 | | 5.89 | | 7.85 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.659 | 48.77 | 0.880 | 65.12 | 0.612 | 45.29 | 0.816 | 60.38 |
| 材料 | 12370305 | 氧气 | $m^3$ | 3.30 | 0.606 | 2.00 | 0.748 | 2.47 | | | | |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 0.202 | 3.64 | 0.249 | 4.48 | | | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.17 | 3.000 | 0.21 | | | | |
| 机械 | 99190707 | 立式钻床 50 | 台班 | 138.83 | 0.273 | 37.90 | 0.360 | 49.98 | 0.248 | 34.43 | 0.326 | 45.26 |

JSGCDE

工作内容：切管、划线、钻孔、场内材料运输等。

计量单位：100个

| 定额编号 | | | | | 6-1503 | | 6-1504 | | 6-1505 | | 6-1506 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 不锈钢(管径mm) | | | | 塑料管(管径mm) | | | |
| | | | | | 200以内 | | 200以外 | | 100mm以内 | | 200mm以内 | |
| 综合基价 | | | | | 131.48 | | 179.03 | | 56.76 | | 68.59 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 53.72 | | 71.41 | | 24.57 | | 29.75 | |
| | 材料费 | | | | 7.64 | | 15.14 | | | | | |
| | 机械费 | | | | 43.80 | | 57.49 | | 20.15 | | 24.26 | |
| | 管理费 (36%) | | | | 19.34 | | 25.71 | | 8.85 | | 10.71 | |
| | 利润 (13%) | | | | 6.98 | | 9.28 | | 3.19 | | 3.87 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.726 | 53.72 | 0.965 | 71.41 | 0.332 | 24.57 | 0.402 | 29.75 |
| 材料 | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | 0.571 | 7.42 | 1.131 | 14.70 | | | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 0.22 | 3.000 | 0.44 | | | | |
| 机械 | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | | | | | 0.016 | 0.44 | 0.019 | 0.52 |
| | 99190707 | 立式钻床 50 | 台班 | 138.83 | 0.303 | 42.07 | 0.398 | 55.25 | 0.142 | 19.71 | 0.171 | 23.74 |
| | 99191707 | 管子切断机 250 | 台班 | 50.89 | 0.034 | 1.73 | 0.044 | 2.24 | | | | |

JSGCDE

# 6.7.4 斜板、斜管

工作内容：斜板、斜管铺装，固定，场内材料运输等。

计量单位：10m²

| 定额编号 | | | | | 6-1507 | | 6-1508 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 斜板 | | 聚丙烯斜管 | |
| 综合基价 | | | | | 1649.10 | | 404.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 330.04 | | 66.30 | |
| | 材料费 | | | | 1157.34 | | 306.00 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 118.81 | | 23.87 | |
| | 利润 (13%) | | | | 42.91 | | 8.62 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.460 | 330.04 | 0.896 | 66.30 |
| 材料 | 01295515 | 斜板 | m² | | (10.000) | | | |
| | 03055507 | 带母带垫螺栓 M10×40～150 | 套 | 0.36 | 3121.200 | 1123.63 | | |
| | 14313507 | 聚丙烯斜管 | m | 30.00 | | | 10.000 | 300.00 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 3.000 | 33.71 | 2.000 | 6.00 |

JSGCDE

# 6.7.5 地脚螺栓孔灌浆

工作内容：清扫、冲洗地脚螺栓孔、筛洗砂石、人工搅拌、捣固、找平、养护。

计量单位：m³

| 定额编号 | | | | | 6-1509 | | 6-1510 | | 6-1511 | | 6-1512 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 一台设备的灌浆体积(m³以内) | | | | | | | |
| | | | | | 0.03 | | 0.05 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 综合基价 | | | | | 1310.46 | | 1140.00 | | 939.89 | | 796.61 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 629.37 | | 525.10 | | 401.60 | | 315.31 | |
| | 材料费 | | | | 372.70 | | 357.60 | | 341.50 | | 326.80 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 226.57 | | 189.04 | | 144.58 | | 113.51 | |
| | 利润 (13%) | | | | 81.82 | | 68.26 | | 52.21 | | 40.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 8.505 | 629.37 | 7.096 | 525.10 | 5.427 | 401.60 | 4.261 | 315.31 |
| 材料 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.000 | 13.00 | 12.000 | 12.00 | 10.000 | 10.00 | 4.700 | 4.70 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.000 | 70.50 | 12.000 | 56.40 | 9.000 | 42.30 | 7.000 | 32.90 |

JSGCDE

工作内容：清扫、冲洗地脚螺栓孔、筛洗砂石、人工搅拌、捣固、找平、养护。

计量单位：m³

| 定额编号 | | | | | | 6-1513 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 一台设备的灌浆体积(m³) |
| | | | | | | 大于0.3 |
| 综合基价 | | | | | | 633.18 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 209.79 |
| | 材料费 | | | | | 320.60 |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | | 75.52 |
| | 利润 (13%) | | | | | 27.27 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 2.835 | 209.79 |
| 材料 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 438.000 | 135.78 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.897 | 62.22 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 1.140 | 91.20 |
| | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 3.200 | 3.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 6.000 | 28.20 |

JSGCDE

# 6.7.6 设备底座与基础间灌浆

工作内容：清扫、冲洗地脚螺栓孔、制作和安装拆除模板、筛洗砂石、人工搅拌、捣固、找平、养护。

计量单位：m³

| 定额编号 | | | | | 6-1514 | | 6-1515 | | 6-1516 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 一台设备的灌浆体积(m³以内) | | | | | |
| | | | | | 0.03 | | 0.05 | | 0.1 | |
| 综合基价 | | | | | 1803.83 | | 1561.05 | | 1313.81 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 860.77 | | 720.46 | | 577.79 | |
| | 材料费 | | | | 521.28 | | 487.56 | | 452.91 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 309.88 | | 259.37 | | 208.00 | |
| | 利润 (13%) | | | | 111.90 | | 93.66 | | 75.11 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.632 | 860.77 | 9.736 | 720.46 | 7.808 | 577.79 |
| 材料 | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 13.000 | 13.00 | 12.000 | 12.00 | 10.000 | 10.00 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 15.000 | 70.50 | 12.000 | 56.40 | 9.000 | 42.30 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.100 | 0.58 | 0.080 | 0.46 | 0.070 | 0.41 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.080 | 148.00 | 0.070 | 129.50 | 0.060 | 111.00 |

JSGCDE

工作内容：清扫、冲洗地脚螺栓孔、制作和安装拆除模板、筛洗砂石、人工搅拌、捣固、找平、养护。

计量单位：m³

| 定额编号 | | | | | 6-1517 | | 6-1518 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 一台设备的灌浆体积(m³以内) | | 一台设备的灌浆体积(m³) | |
| | | | | | 0.3 | | 大于0.3 | |
| 综合基价 | | | | | 1081.43 | | 872.46 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 444.15 | | 308.06 | |
| | 材料费 | | | | 419.65 | | 413.45 | |
| | 机械费 | | | | | | | |
| | 管理费 (36%) | | | | 159.89 | | 110.9 | |
| | 利润 (13%) | | | | 57.74 | | 40.05 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 6.002 | 444.15 | 4.163 | 308.06 |
| 材料 | 02330105 | 草袋子 | 只 | 1.00 | 4.700 | 4.70 | 3.200 | 3.20 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 7.000 | 32.90 | 6.000 | 28.20 |
| | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 | kg | 0.31 | 438.000 | 135.78 | 438.000 | 135.78 |
| | 04050213 | 碎石 10 | t | 80.00 | 1.140 | 91.20 | 1.140 | 91.20 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.060 | 0.35 | 0.060 | 0.35 |
| | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 69.37 | 0.897 | 62.22 | 0.897 | 62.22 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.050 | 92.50 | 0.050 | 92.50 |

JSGCDE

# 7　模板、钢筋、井字架工程

## 说　明

1. 本章定额包括现浇、预制混凝土工程所用不同材质模板的制、安、拆，钢筋、铁件的加工制作、拌料槽（筒），井字脚手架等项目，适用于本册及《第五册　给水工程》中的第 4、5 章。

2. 模板是分别按钢模钢撑、复合木模木撑、木模木撑区分不同材质分别列项的，其中钢模模数差部分采用木模。

3. 定额中现浇、预制项目中，均已包括了钢筋垫块或第一层底浆的工、料，及看模工日，套用时不得重复计算。

4. 预制构件模板中不包括地、胎模，须设置者，土地模可套用《第一册　通用项目》平整场地的相应项目；水泥砂浆、混凝土砖地、胎模套用《第三册　桥涵工程》的相应项目。

5. 模板安、拆以槽（坑）深 3m 为准，超过 3m 时，人工增加 8%系数，其它不变。

6. 现浇混凝土梁、板、柱、墙的模板，支模高度是按 3.6m 考虑的，超过 3.6m 时，超过部分的工程量另按超高的项目执行。

7. 模板的预留洞按水平投影面积计算，小于 0.3$m^2$的，圆形洞每 10 个增加 0.72 工日，方形洞每 10 个增加 0.62 工日。

8. 小型构件是指单件体积在 0.04$m^3$以内的构件；地沟盖板项目适用于单块体积在 0.3$m^3$内的矩型板；井盖项目适用于井口盖板，井室盖板按矩形板项目执行，预留口按第 7 条规定执行。

9. 钢筋加工定额是按现浇、预制混凝土构件、预应力钢筋分别列项的，工作内容包括加工制作、绑扎（焊接）成型、安放及浇捣混凝土时的维护用工等全部工作，除另有说明外均不允许调整。

10. 各项目中的钢筋规格是综合计算的，子目中的“××以内”系指主筋最大规格，凡小于 φ10 的构造筋均执行 φ10 以内子目。

11. 定额中非预应力钢筋加工，现浇混凝土构件是按手工绑扎，预制混凝土构件是按手工绑扎、点焊综合计算的，加工操作方法不同不予调整。

12. 钢筋加工中的钢筋接头、施工损耗，绑扎铁丝及成型点焊和接头用的焊条均已包括在定额内，不得重复计算。

13. 后张法钢筋的锚固是按钢筋绑条焊，U 型插垫编制的，如采用其它方法锚固，应另行计算。

14. 定额中已综合考虑了先张法张拉台座及其相应的夹具、承力架等合理的周转摊销费用，不得重

复计算。

15. 非预应力钢筋不包括冷加工，设计要求冷加工时另行计算。

16. 构件钢筋、人工和机械增加系数如下。

| 项　目 | 计算基数 | 现浇构件钢筋 | | 构筑物钢筋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小型构件 | 小型池槽 | 矩形 | 圆形 |
| 增加系数 | 人工　机械 | 100% | 152% | 25% | 50% |

# 工程量计算规则

1. 现浇混凝土构件模板按构件与模板的接触面积以“$m^2$”计算。

2. 预制混凝土构件模板，按构件的实体积以“$m^3$”计算。

3. 砖、石拱圈的拱盔和支架均以拱盔与圈孤弧形接触面积计算，并执行《第三册　桥涵工程》的相应项目。

4. 各种材质的地模胎膜，按施工组织设计的工程量，并应包括操作等必要的宽度以“$m^2$”计算，执行《第三册　桥涵工程》相应项目。

5. 井字架区分材质和搭设高度以“架”为单位计算，每座井计算一次。

6. 井底流槽按浇注的混凝土流槽与模板的接触面积计算。

7. 钢筋工程，应区别现浇、预制，分别按设计长度乘以单位重量以“t”计算。

8. 计算钢筋工程量时，设计已规定搭接长度的，按规定搭接长度计算；设计未规定搭接长度的，已包括在钢筋的损耗中，不另计算搭接长度。

9. 先张法预应力钢筋，按构件外型尺寸计算长度，后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度，并区别不同锚具，分别按下列规定计算：

(1) 钢筋两端采用螺杆锚具时，预应力的钢筋按预留孔道长度减 0.35m，　螺杆另计。

(2) 钢筋一端采用镦头插片、另一端采用螺杆锚具时，预应力钢筋长度按预留孔道长度计算。

(3) 钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，增加 0.15m；如两端均采用帮条锚具，预应力钢筋共增加长度 0.3m。

(4) 采用后张混凝土自锚时，预应力钢筋共增加长度 0.35m。

10. 钢筋混凝土构件预埋铁件，按设计图示尺寸以“t”为单位计算工程量。

# 7 模板、钢筋、井字架工程

## 7.1 现浇混凝土模板工程

### 7.1.1 基　础

工作内容：模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1519 | | 6-1520 | | 6-1521 | | 6-1522 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 混凝土基础垫层 | | | | 混凝土带形基础 | | 平池底模板 | |
| | | | | | 木模 | | 复合模板 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 4005.76 | | 4689.66 | | 4636.73 | | 4200.40 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 736.52 | | 2227.10 | | 2117.21 | | 2041.29 | |
| | 材料费 | | | | 2992.07 | | 1697.49 | | 1799.04 | | 1467.90 | |
| | 机械费 | | | | 49.29 | | 92.41 | | 82.55 | | 76.93 | |
| | 管理费(19%) | | | | 149.30 | | 440.71 | | 417.95 | | 402.46 | |
| | 利润(10%) | | | | 78.58 | | 231.95 | | 219.98 | | 211.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 9.953 | 736.52 | 30.096 | 2227.10 | 28.611 | 2117.21 | 27.585 | 2041.29 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝　18～22# | kg | 6.00 | 0.180 | 1.08 | | | | | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆　1:2 | m³ | 275.64 | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 | | | | |
| | 04270807 | 混凝土垫块 | m³ | | | | | | | | (0.600) | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 19.730 | 114.43 | 1.800 | 10.44 | | | 17.200 | 99.76 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.445 | 2673.25 | 0.440 | 814.00 | 0.504 | 932.40 | 0.252 | 466.20 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | 21.000 | 741.93 | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | 14.900 | 71.22 | 9.040 | 43.21 | 14.510 | 69.36 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | | | 1.350 | 6.59 | 16.700 | 81.50 | 8.330 | 40.65 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | | | | | | |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | | | 50.000 | 50.00 | | | 50.000 | 50.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机　5t | 台班 | 531.62 | | | 0.070 | 37.21 | 0.051 | 27.11 | 0.034 | 18.08 |
| | 99070907 | 载重汽车　5t | 台班 | 484.40 | 0.094 | 45.53 | 0.090 | 43.60 | 0.110 | 53.28 | 0.120 | 58.13 |
| | 99210103 | 木工圆锯机　500 | 台班 | 27.63 | 0.136 | 3.76 | 0.420 | 11.60 | 0.078 | 2.16 | 0.026 | 0.72 |

工作内容：模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1523 | | 6-1524 | | 6-1525 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形池壁 | | 杯型基础 | | | |
| | | | | | 复合模板 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 3528.85 | | 4383.20 | | 3970.12 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1680.98 | | 1840.90 | | 1613.42 | |
| | 材料费 | | | | 1304.58 | | 1739.88 | | 1677.52 | |
| | 机械费 | | | | 43.26 | | 208.18 | | 163.79 | |
| | 管理费(19%) | | | | 327.61 | | 389.33 | | 337.67 | |
| | 利润(10%) | | | | 172.42 | | 204.91 | | 177.72 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.716 | 1680.98 | 24.877 | 1840.90 | 21.803 | 1613.42 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | | | 5.900 | 35.40 | 5.900 | 35.40 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | | | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.858 | 4.98 | 6.860 | 39.79 | 20.570 | 119.31 |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | | | 30.000 | 9.00 | | |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | | | 63.210 | 284.45 | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.120 | 222.00 | 0.186 | 344.10 | 0.186 | 344.10 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 35.900 | 171.60 | 29.723 | 142.08 | 29.780 | 142.35 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | | | 0.306 | 517.14 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 11.900 | 58.07 | 33.510 | 163.53 | 18.450 | 90.04 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | | | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| | 31130106 | 其它材料费 | 元 | | 106.000 | 106.00 | | | | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.070 | 37.21 | 0.128 | 68.05 | 0.060 | 31.90 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.011 | 5.33 | 0.281 | 136.12 | 0.264 | 127.88 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.026 | 0.72 | 0.145 | 4.01 | 0.145 | 4.01 |

JSGCDE

工作内容：模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1526 | | 6-1527 | | 6-1528 | | 6-1529 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备基础(单体在5m³以内) | | | | 设备基础(单体在5m³以外) | | | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 4421.68 | | 4292.86 | | 4403.26 | | 4088.98 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2156.06 | | 1862.65 | | 2116.47 | | 1870.50 | |
| | 材料费 | | | | 1408.08 | | 1730.63 | | 1506.11 | | 1509.13 | |
| | 机械费 | | | | 180.07 | | 123.58 | | 129.38 | | 129.38 | |
| | 管理费(19%) | | | | 443.86 | | 377.38 | | 426.71 | | 379.98 | |
| | 利润(10%) | | | | 233.61 | | 198.62 | | 224.59 | | 199.99 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 29.136 | 2156.06 | 25.171 | 1862.65 | 28.601 | 2116.47 | 25.277 | 1870.50 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 19.050 | 114.30 | 23.190 | 139.14 | 23.430 | 140.58 | 8.610 | 51.66 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 6.180 | 35.84 | 18.550 | 107.59 | 3.950 | 22.91 | 11.860 | 68.79 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 68.530 | 308.39 | | | 68.030 | 306.14 | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.120 | 222.00 | 0.120 | 222.00 | 0.089 | 164.65 | 0.089 | 164.65 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 27.980 | 133.74 | 30.870 | 147.56 | 30.870 | 147.56 | 30.870 | 147.56 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.109 | 184.21 | | | 0.216 | 365.04 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 42.950 | 209.60 | 35.330 | 172.41 | 32.630 | 159.23 | 27.570 | 134.54 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.136 | 72.30 | 0.068 | 36.15 | 0.094 | 49.97 | 0.094 | 49.97 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.221 | 107.05 | 0.179 | 86.71 | 0.162 | 78.47 | 0.162 | 78.47 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.026 | 0.72 | 0.026 | 0.72 | 0.034 | 0.94 | 0.034 | 0.94 |

JSGCDE

工作内容：模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1530 | | 6-1531 | | 6-1532 | | 6-1533 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 设备基础 | | | | | | | |
| | | | | | 螺栓套孔深度 | | | | | | 二次灌浆(1m³) | |
| | | | | | 0.5m以内(10个) | | 1.0m以内(10个) | | 1.0m以外(10个) | | | |
| 综合基价 | | | | | 311.25 | | 527.36 | | 945.85 | | 665.42 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 131.20 | | 143.71 | | 238.72 | | 234.73 | |
| | 材料费 | | | | 136.06 | | 335.42 | | 630.14 | | 356.68 | |
| | 机械费 | | | | 4.61 | | 5.08 | | 6.02 | | 4.61 | |
| | 管理费(19%) | | | | 25.80 | | 28.27 | | 46.50 | | 45.47 | |
| | 利润(10%) | | | | 13.58 | | 14.88 | | 24.47 | | 23.93 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.773 | 131.20 | 1.942 | 143.71 | 3.226 | 238.72 | 3.172 | 234.73 |
| 材料 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | | | | | 1.030 | 283.91 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 1.510 | 9.06 | 2.010 | 12.06 | 6.570 | 39.42 | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 1.090 | 6.32 | 2.340 | 13.57 | 2.400 | 13.92 | 0.440 | 2.55 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.047 | 86.95 | 0.142 | 262.70 | 0.235 | 434.75 | 0.037 | 68.45 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.017 | 28.73 | 0.021 | 35.49 | 0.065 | 109.85 | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 0.250 | 5.00 | 0.580 | 11.60 | 1.610 | 32.20 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | | | | | | | 0.500 | 1.77 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.009 | 4.36 | 0.009 | 4.36 | 0.009 | 4.36 | 0.009 | 4.36 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.009 | 0.25 | 0.026 | 0.72 | 0.060 | 1.66 | 0.009 | 0.25 |

JSGCDE

# 7.1.2 构筑物及池底

## (1)池底

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1534 | | 6-1535 | | 6-1536 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平池底 | | | | 锥形池底 | |
| | | | | | 钢模 | | 木模 | | | |
| 综合基价 | | | | | 5169.84 | | 6243.82 | | 8800.47 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2551.67 | | 2845.15 | | 2392.64 | |
| | 材料费 | | | | 1681.90 | | 2357.86 | | 5318.27 | |
| | 机械费 | | | | 152.16 | | 167.22 | | 306.74 | |
| | 管理费(19%) | | | | 513.73 | | 572.35 | | 512.88 | |
| | 利润(10%) | | | | 270.38 | | 301.24 | | 269.94 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 34.482 | 2551.67 | 38.448 | 2845.15 | 32.333 | 2392.64 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 67.341 | 404.05 | | | | |
| | 04270807 | 混凝土垫块 | m³ | | (0.137) | | (0.137) | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 11.924 | 69.16 | 28.336 | 164.35 | 14.035 | 81.40 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | | | 10.000 | 22.00 | 10.000 | 22.00 |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | 30.000 | 9.00 | | | | |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 70.761 | 318.42 | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.011 | 20.35 | 0.756 | 1398.60 | 2.370 | 4384.50 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.336 | 567.84 | 0.339 | 572.91 | 0.373 | 630.37 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 19.074 | 93.08 | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.068 | 36.15 | | | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.238 | 115.29 | 0.281 | 136.12 | 0.570 | 276.11 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.026 | 0.72 | 0.485 | 13.40 | 0.468 | 12.93 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.459 | 17.70 | 0.459 | 17.70 |

## (2)池壁(隔壁)

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1537 | | 6-1538 | | 6-1539 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形池壁 | | | | 园形池壁 | |
| | | | | | 钢模 | | 木模 | | | |
| 综合基价 | | | | | 3992.62 | | 5131.91 | | 6964.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2101.23 | | 1740.41 | | 2635.88 | |
| | 材料费 | | | | 1049.18 | | 2584.43 | | 3279.06 | |
| | 机械费 | | | | 180.51 | | 234.38 | | 220.69 | |
| | 管理费(19%) | | | | 433.53 | | 375.21 | | 542.75 | |
| | 利润(10%) | | | | 228.17 | | 197.48 | | 285.66 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.395 | 2101.23 | 23.519 | 1740.41 | 35.620 | 2635.88 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 0.690 | 4.14 | 6.098 | 36.59 | 10.743 | 64.46 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.286 | 1.66 | 13.821 | 80.16 | 15.739 | 91.29 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 6.777 | 40.66 | 13.645 | 81.87 | | |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | 30.000 | 9.00 | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 71.841 | 323.28 | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.004 | 7.40 | 0.622 | 1150.70 | 0.812 | 1502.20 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 28.684 | 137.11 | | | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | | | 0.587 | 992.03 | 0.582 | 983.58 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 52.867 | 257.99 | 4.320 | 21.08 | 85.150 | 415.53 |
| | 02190111 | 尼龙帽 | 个 | 0.86 | 79.000 | 67.94 | | | | |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | | | 10.000 | 22.00 | 10.000 | 22.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.145 | 77.08 | | | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.213 | 103.18 | 0.408 | 197.64 | 0.357 | 172.93 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.009 | 0.25 | 0.689 | 19.04 | 1.088 | 30.06 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.459 | 17.70 | 0.459 | 17.70 |

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1540 | | 6-1541 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 支模高度超过3.6m,每增加1m | | | |
| | | | | | 钢支撑 | | 木支撑 | |
| 综合基价 | | | | | 162.84 | | 240.22 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 108.93 | | 108.93 | |
| | 材料费 | | | | 10.53 | | 93.47 | |
| | 机械费 | | | | 9.14 | | 4.83 | |
| | 管理费(19%) | | | | 22.43 | | 21.61 | |
| | 利润(10%) | | | | 11.81 | | 11.38 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 1.472 | 108.93 | 1.472 | 108.93 |
| 材料 | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | 2.420 | 14.04 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 1.850 | 8.84 | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.001 | 1.69 | 0.047 | 79.43 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.009 | 4.78 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.009 | 4.36 | 0.009 | 4.36 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | | | 0.017 | 0.47 |

JSGCDE

## (3)池　盖

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1542 | | 6-1543 | | 6-1544 | | 6-1545 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 无梁池盖 | | | | 肋形池盖 | | | |
| | | | | | 木模 | | 复合木模 | | 木模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 7728.73 | | 5467.41 | | 5830.73 | | 4103.95 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2501.57 | | 1981.94 | | 2190.18 | | 1865.91 | |
| | 材料费 | | | | 4076.88 | | 2527.81 | | 2790.61 | | 1446.00 | |
| | 机械费 | | | | 329.32 | | 296.82 | | 166.50 | | 194.52 | |
| | 管理费(19%) | | | | 537.87 | | 432.96 | | 447.77 | | 391.48 | |
| | 利润(10%) | | | | 283.09 | | 227.88 | | 235.67 | | 206.04 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 33.805 | 2501.57 | 26.783 | 1981.94 | 29.597 | 2190.18 | 25.215 | 1865.91 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝　8～12# | kg | 6.00 | 1.590 | 9.54 | 1.590 | 9.54 | | | | |
| | 03570231 | 镀锌铁丝　18～22# | kg | 6.00 | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 | | | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆　1:2 | m³ | 275.64 | 0.003 | 0.83 | 0.003 | 0.83 | | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 42.024 | 243.74 | 20.340 | 117.97 | 21.808 | 126.49 | 21.200 | 122.96 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | 10.000 | 22.00 | | | 10.000 | 22.00 | | |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.771 | 1426.35 | 0.600 | 1110.00 | 1.194 | 2208.90 | | |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | 54.320 | 259.65 | | | 59.750 | 285.61 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 1.286 | 2173.34 | | | 0.138 | 233.22 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | | | 17.789 | 86.81 | | | 19.570 | 95.50 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机　5t | 台班 | 531.62 | | | 0.060 | 31.90 | | | | |
| | 99070907 | 载重汽车　5t | 台班 | 484.40 | 0.604 | 292.58 | 0.544 | 263.51 | 0.264 | 127.88 | 0.323 | 156.46 |
| | 99210103 | 木工圆锯机　500 | 台班 | 27.63 | 0.689 | 19.04 | 0.051 | 1.41 | 0.757 | 20.92 | 0.748 | 20.67 |
| | 99210311 | 木工压刨床　单面600 | 台班 | 38.56 | 0.459 | 17.70 | | | 0.459 | 17.70 | 0.451 | 17.39 |

JSGCDE

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | | 6-1546 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 球形池盖 |
| | | | | | | 木模 |
| 综合基价 | | | | | | 11083.97 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 4788.84 |
| | 材料费 | | | | | 4530.28 |
| | 机械费 | | | | | 291.54 |
| | 管理费(19%) | | | | | 965.27 |
| | 利润(10%) | | | | | 508.04 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 64.714 | 4788.84 |
| 材料 | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 14.880 | 86.30 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 19.130 | 114.78 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 2.232 | 4129.20 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.383 | 185.53 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 3.196 | 88.31 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | 0.459 | 17.70 |

## (4)柱、梁

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1547 | | 6-1548 | | 6-1549 | | 6-1550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 无梁盖柱 | | | | 矩形柱 | | | |
| | | | | | 钢模 | | 木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 7283.88 | | 8240.06 | | 4818.20 | | 4511.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3509.52 | | 3738.33 | | 2350.61 | | 1995.11 | |
| | 材料费 | | | | 2356.57 | | 3005.77 | | 1530.44 | | 1722.58 | |
| | 机械费 | | | | 310.10 | | 319.26 | | 198.04 | | 166.67 | |
| | 管理费(19%) | | | | 725.73 | | 770.94 | | 484.24 | | 410.74 | |
| | 利润(10%) | | | | 381.96 | | 405.76 | | 254.87 | | 216.18 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 47.426 | 3509.52 | 50.518 | 3738.33 | 31.765 | 2350.61 | 26.961 | 1995.11 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | | | 53.828 | 322.97 | | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 29.631 | 171.86 | 76.286 | 442.46 | 1.340 | 7.77 | 4.020 | 23.32 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | | | | | | | 11.420 | 68.52 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | | | 10.000 | 22.00 | | | | |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | | | | | | | 30.000 | 9.00 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 68.276 | 307.24 | | | 78.090 | 351.41 | 10.340 | 46.53 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.328 | 606.80 | 0.172 | 318.20 | 0.064 | 118.40 | 0.064 | 118.40 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | | | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 62.963 | 300.96 | | | 45.940 | 219.59 | 45.950 | 219.64 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.303 | 512.07 | 1.006 | 1700.14 | 0.182 | 307.58 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 52.795 | 257.64 | | | 66.740 | 325.69 | 60.500 | 295.24 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.153 | 81.34 | | | 0.153 | 81.34 | 0.094 | 49.97 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.417 | 201.99 | 0.544 | 263.51 | 0.238 | 115.29 | 0.238 | 115.29 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.969 | 26.77 | 1.377 | 38.05 | 0.051 | 1.41 | 0.051 | 1.41 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.459 | 17.70 | | | | |

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1551 | | 6-1552 | | 6-1553 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 圆、异形柱 | | 柱支模高度超过3.6m,每增加1m | | | |
| | | | | | 木模 | | 钢支撑 | | 木支撑 | |
| 综合基价 | | | | | 9485.23 | | 291.85 | | 443.05 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3493.17 | | 180.04 | | 180.04 | |
| | 材料费 | | | | 4736.48 | | 51.60 | | 203.64 | |
| | 机械费 | | | | 188.03 | | 6.20 | | 5.55 | |
| | 管理费(19%) | | | | 699.43 | | 35.39 | | 35.26 | |
| | 利润(10%) | | | | 368.12 | | 18.62 | | 18.56 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 47.205 | 3493.17 | 2.433 | 180.04 | 2.433 | 180.04 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 9.490 | 56.94 | | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 48.490 | 281.24 | | | 3.350 | 19.43 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | 10.000 | 22.00 | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.618 | 2993.30 | | | | |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | 3.370 | 16.11 | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.700 | 1183.00 | 0.021 | 35.49 | 0.109 | 184.21 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | | | | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | 0.003 | 1.59 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.298 | 144.35 | 0.009 | 4.36 | 0.009 | 4.36 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 1.581 | 43.68 | 0.009 | 0.25 | 0.043 | 1.19 |

JSGCDE

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1554 | | 6-1555 | | 6-1556 | | 6-1557 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 连续梁、单梁 | | | | 池壁基梁 | | 异形梁 | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 木模 | | | |
| 综合基价 | | | | | 5527.17 | | 5461.53 | | 8989.59 | | 9085.96 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2844.41 | | 2485.73 | | 4061.86 | | 3106.15 | |
| | 材料费 | | | | 1564.48 | | 1983.58 | | 3362.09 | | 4878.92 | |
| | 机械费 | | | | 227.44 | | 210.35 | | 300.54 | | 155.12 | |
| | 管理费(19%) | | | | 583.65 | | 512.26 | | 828.86 | | 619.64 | |
| | 利润(10%) | | | | 307.19 | | 269.61 | | 436.24 | | 326.13 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 38.438 | 2844.41 | 33.591 | 2485.73 | 54.890 | 4061.86 | 41.975 | 3106.15 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 16.070 | 96.42 | | | | | 33.210 | 199.26 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 | | | 0.180 | 1.08 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 | | | 0.012 | 3.31 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 12.080 | 70.06 | 36.240 | 210.19 | 19.931 | 115.60 | 73.740 | 427.69 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | | | 4.150 | 24.90 | | | | |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | | | | | 10.000 | 22.00 | 10.000 | 22.00 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 77.340 | 348.03 | | | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.017 | 31.45 | 0.017 | 31.45 | 0.725 | 1341.25 | 1.183 | 2188.55 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | | |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 69.480 | 332.11 | 80.260 | 383.64 | | | | |
| | 32020116 | 卡具及零星扣件 | kg | 4.88 | 41.110 | 200.62 | 36.250 | 176.90 | | | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.029 | 49.01 | | | 0.996 | 1683.24 | 1.087 | 1837.03 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 41.100 | 200.57 | 36.550 | 178.36 | | | | |
| | 02190111 | 尼龙帽 | 个 | 0.86 | 37.000 | 31.82 | 37.000 | 31.82 | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.170 | 90.38 | 0.085 | 45.19 | | | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.281 | 136.12 | 0.323 | 156.46 | 0.485 | 234.93 | 0.264 | 127.88 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | | | 0.459 | 17.70 | | |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.034 | 0.94 | 0.315 | 8.70 | 1.734 | 47.91 | 0.986 | 27.24 |

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1558 | | 6-1559 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 支模高度超过3.6m,每增加1m | | | |
| | | | | | 钢支撑 | | 木支撑 | |
| 综合基价 | | | | | 526.47 | | 853.97 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 329.00 | | 405.52 | |
| | 材料费 | | | | 57.36 | | 307.17 | |
| | 机械费 | | | | 34.65 | | 18.35 | |
| | 管理费(19%) | | | | 69.09 | | 80.54 | |
| | 利润(10%) | | | | 36.37 | | 42.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 4.446 | 329.00 | 5.480 | 405.52 |
| 材料 | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | 2.260 | 13.11 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 12.000 | 57.36 | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | | | 0.174 | 294.06 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.026 | 13.82 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.043 | 20.83 | 0.034 | 16.47 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | | | 0.068 | 1.88 |

JSGCDE

## (5)板

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1560 | | 6-1561 | | 6-1562 | | 6-1563 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平板、走道板 | | | | 悬空板 | | | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 4373.29 | | 4097.40 | | 4817.13 | | 4434.56 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2074.96 | | 1805.23 | | 2257.59 | | 1958.26 | |
| | 材料费 | | | | 1396.66 | | 1517.44 | | 1644.49 | | 1689.69 | |
| | 机械费 | | | | 232.50 | | 194.74 | | 201.82 | | 169.55 | |
| | 管理费(19%) | | | | 438.42 | | 379.99 | | 467.29 | | 404.28 | |
| | 利润(10%) | | | | 230.75 | | 200.00 | | 245.94 | | 212.78 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 28.040 | 2074.96 | 24.395 | 1805.23 | 30.508 | 2257.59 | 26.463 | 1958.26 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 | 0.180 | 1.08 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.003 | 0.83 | 0.003 | 0.83 | 0.003 | 0.83 | 0.003 | 0.83 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 6.600 | 38.28 | 19.790 | 114.78 | 6.650 | 38.57 | 19.960 | 115.77 |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | | | | | 30.000 | 9.00 | | |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 68.280 | 307.26 | | | 56.710 | 255.20 | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.051 | 94.35 | 0.051 | 94.35 | 0.182 | 336.70 | 0.182 | 336.70 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 48.010 | 229.49 | 48.010 | 229.49 | 34.250 | 163.72 | 34.740 | 166.06 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.231 | 390.39 | | | 0.303 | 512.07 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 27.660 | 134.98 | 27.660 | 134.98 | 26.090 | 127.32 | 26.090 | 127.32 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.170 | 90.38 | 0.068 | 36.15 | 0.128 | 68.05 | 0.060 | 31.90 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.289 | 139.99 | 0.323 | 156.46 | 0.264 | 127.88 | 0.272 | 131.76 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.077 | 2.13 | 0.077 | 2.13 | 0.213 | 5.89 | 0.213 | 5.89 |

JSGCDE

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1564 | | 6-1565 | | 6-1566 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 挡水板 | | 支模高度超过3.6m,每增加1m | | | |
| | | | | | 木模 | | 钢支撑 | | 木支撑 | |
| 综合基价 | | | | | 9260.44 | | 567.09 | | 948.54 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3901.95 | | 375.85 | | 379.18 | |
| | 材料费 | | | | 4013.70 | | 49.33 | | 429.49 | |
| | 机械费 | | | | 165.29 | | 25.51 | | 23.18 | |
| | 管理费(19%) | | | | 772.78 | | 76.26 | | 76.45 | |
| | 利润(10%) | | | | 406.72 | | 40.14 | | 40.24 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 52.729 | 3901.95 | 5.079 | 375.85 | 5.124 | 379.18 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 9.950 | 59.70 | | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 27.510 | 159.56 | | | 12.860 | 74.59 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 7.970 | 47.82 | | | | |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | 10.000 | 22.00 | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.133 | 2096.05 | | | | |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | 10.320 | 49.33 | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.838 | 1416.22 | | | 0.210 | 354.90 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 2.530 | 12.35 | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | | | | |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | 0.017 | 9.04 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.221 | 107.05 | 0.034 | 16.47 | 0.043 | 20.83 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 2.108 | 58.24 | | | 0.085 | 2.35 |

JSGCDE

## (6)池槽及其它

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1567 | | 6-1568 | | 6-1569 | | 6-1570 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 配、出水槽 | | 沉淀池水槽 | | 澄清池反应筒壁 | | | |
| | | | | | 木模 | | | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 6806.23 | | 7033.17 | | 3951.94 | | 4018.91 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 3071.22 | | 2996.04 | | 2046.62 | | 1746.62 | |
| | 材料费 | | | | 2675.71 | | 2986.30 | | 1117.90 | | 1601.36 | |
| | 机械费 | | | | 130.73 | | 141.07 | | 150.31 | | 127.45 | |
| | 管理费(19%) | | | | 608.37 | | 596.05 | | 417.42 | | 356.07 | |
| | 利润(10%) | | | | 320.20 | | 313.71 | | 219.69 | | 187.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 41.503 | 3071.22 | 40.487 | 2996.04 | 27.657 | 2046.62 | 23.603 | 1746.62 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | | | | | | | 5.900 | 35.40 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 42.040 | 243.83 | 13.005 | 75.43 | 3.520 | 20.42 | 10.580 | 61.36 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | 10.000 | 22.00 | 10.000 | 22.00 | | | | |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | | | | | 65.760 | 295.92 | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.841 | 1555.85 | 1.099 | 2033.15 | 0.149 | 275.65 | 0.149 | 275.65 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | | | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | | | 19.380 | 92.64 | 19.840 | 94.84 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.387 | 654.03 | 0.388 | 655.72 | | | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | | | | | 38.990 | 190.27 | 30.570 | 149.18 |
| | 02190111 | 尼龙帽 | 个 | 0.86 | | | | | 50.000 | 43.00 | 50.000 | 43.00 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | | | | | 0.111 | 59.01 | 0.068 | 36.15 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.170 | 82.35 | 0.196 | 94.94 | 0.187 | 90.58 | 0.187 | 90.58 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 1.751 | 48.38 | 1.029 | 28.43 | 0.026 | 0.72 | 0.026 | 0.72 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.459 | 17.70 | | | | |

JSGCDE

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1571 | | 6-1572 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 导流墙(筒) | | 小型池槽 | |
| | | | | | 木模(100m²) | | 木模(10m³) | |
| 综合基价 | | | | | 5894.72 | | 7652.51 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1648.35 | | 3074.55 | |
| | 材料费 | | | | 3667.72 | | 3440.24 | |
| | 机械费 | | | | 78.00 | | 190.78 | |
| | 管理费(19%) | | | | 328.01 | | 620.41 | |
| | 利润(10%) | | | | 172.64 | | 326.53 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.275 | 1648.35 | 41.548 | 3074.55 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 24.490 | 146.94 | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 17.960 | 104.17 | 45.100 | 261.58 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 7.970 | 47.82 | | |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | 10.000 | 22.00 | 7.300 | 16.06 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.475 | 2728.75 | 1.320 | 2442.00 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.243 | 410.67 | 0.340 | 574.60 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 1.510 | 7.37 | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 7.300 | 146.00 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.145 | 70.24 | 0.357 | 172.93 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.281 | 7.76 | 0.646 | 17.85 |

JSGCDE

# 7.1.3 管、渠道及其它

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1573 | | 6-1574 | | 6-1575 | | 6-1576 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 管、渠道平基 | | | | 管座 | | | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 4020.82 | | 3432.98 | | 5334.63 | | 4657.69 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1631.92 | | 1395.12 | | 2646.61 | | 2264.18 | |
| | 材料费 | | | | 1706.67 | | 1441.71 | | 1711.52 | | 1545.33 | |
| | 机械费 | | | | 162.00 | | 148.50 | | 162.00 | | 148.50 | |
| | 管理费(19%) | | | | 340.84 | | 293.29 | | 533.64 | | 458.41 | |
| | 利润(10%) | | | | 179.39 | | 154.36 | | 280.86 | | 241.27 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.053 | 1631.92 | 18.853 | 1395.12 | 35.765 | 2646.61 | 30.597 | 2264.18 |
| 材料 | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | | | | | | | 18.940 | 90.53 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 26.224 | 157.34 | | | 26.224 | 157.34 | | |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.175 | 1.05 | 0.175 | 1.05 | 0.175 | 1.05 | 0.175 | 1.05 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 | 0.012 | 3.31 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 6.980 | 40.48 | 20.941 | 121.46 | 6.980 | 40.48 | 20.941 | 121.46 |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | | | | | | | 30.000 | 9.00 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 63.549 | 285.97 | | | 63.499 | 285.75 | 0.909 | 4.09 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.144 | 266.40 | 0.144 | 266.40 | 0.144 | 266.40 | 0.144 | 266.40 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32020116 | 卡具及零星扣件 | kg | 4.88 | 18.938 | 92.42 | | | 18.938 | 92.42 | | |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.239 | 403.91 | | | 0.242 | 408.98 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 29.682 | 144.85 | 22.042 | 107.56 | 29.682 | 144.85 | 22.042 | 107.56 |
| | 02190111 | 尼龙帽 | 个 | 0.86 | 129.000 | 110.94 | | | 129.000 | 110.94 | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.102 | 54.23 | 0.068 | 36.15 | 0.102 | 54.23 | 0.068 | 36.15 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.221 | 107.05 | 0.230 | 111.41 | 0.221 | 107.05 | 0.230 | 111.41 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.026 | 0.72 | 0.034 | 0.94 | 0.026 | 0.72 | 0.034 | 0.94 |

JSGCDE

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1577 | | 6-1578 | | 6-1579 | | 6-1580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 渠(涵)直墙 | | | | 顶(盖)板 | | | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 3388.40 | | 3890.28 | | 4466.98 | | 4203.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1668.77 | | 1474.89 | | 2169.24 | | 1887.74 | |
| | 材料费 | | | | 1020.10 | | 1753.96 | | 1368.74 | | 1517.46 | |
| | 机械费 | | | | 167.12 | | 181.17 | | 232.50 | | 194.74 | |
| | 管理费(19%) | | | | 348.82 | | 314.65 | | 456.33 | | 395.67 | |
| | 利润(10%) | | | | 183.59 | | 165.61 | | 240.17 | | 208.25 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 22.551 | 1668.77 | 19.931 | 1474.89 | 29.314 | 2169.24 | 25.510 | 1887.74 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | | | | | 0.175 | 1.05 | 0.175 | 1.05 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | | | 60.605 | 363.63 | | | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | | | | | 0.003 | 0.83 | 0.003 | 0.83 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 0.551 | 3.20 | 3.397 | 19.70 | 1.785 | 10.35 | 19.788 | 114.77 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 3.540 | 21.24 | 5.797 | 34.78 | | | | |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 71.831 | 323.24 | | | 68.276 | 307.24 | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.029 | 53.65 | 0.029 | 53.65 | 0.051 | 94.35 | 0.051 | 94.35 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 21.000 | 741.93 | | | 21.000 | 741.93 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.016 | 27.04 | | | 0.231 | 390.39 | | |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 44.033 | 214.88 | 36.312 | 177.20 | 27.662 | 134.99 | 27.662 | 134.99 |
| | 02190111 | 尼龙帽 | 个 | 0.86 | 69.000 | 59.34 | 53.000 | 45.58 | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| | 32090508 | 钢支撑 | kg | 4.78 | 24.583 | 117.51 | 24.580 | 117.49 | 48.020 | 229.54 | 48.020 | 229.54 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.128 | 68.05 | 0.077 | 40.93 | 0.170 | 90.38 | 0.068 | 36.15 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.204 | 98.82 | 0.289 | 139.99 | 0.289 | 139.99 | 0.323 | 156.46 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.009 | 0.25 | 0.009 | 0.25 | 0.077 | 2.13 | 0.077 | 2.13 |

工作内容：模板安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物，场内运输等。

计量单位：100m²

| 定额编号 | | | | | 6-1581 | | 6-1582 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井底流槽 | | 小型构件 | |
| | | | | | 木模 | | | |
| 综合基价 | | | | | 4371.90 | | 8234.74 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1935.99 | | 2728.97 | |
| | 材料费 | | | | 1709.65 | | 4714.37 | |
| | 机械费 | | | | 127.77 | | | |
| | 管理费(19%) | | | | 392.11 | | 518.50 | |
| | 利润(10%) | | | | 206.38 | | 272.90 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 26.162 | 1935.99 | 36.878 | 2728.97 |
| 材料 | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 35.414 | 205.40 | 76.090 | 441.32 |
| | 31012503 | 嵌缝料 | kg | 2.20 | | | 10.000 | 22.00 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.705 | 1304.25 | 1.733 | 3206.05 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | | | 0.500 | 845.00 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 10.000 | 200.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.221 | 107.05 | | |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.750 | 20.72 | | |

JSGCDE

# 7.2 预制混凝土模板工程

## 7.2.1 构筑物及池类

### (1)壁　板

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1583 | | 6-1584 | | 6-1585 | | 6-1586 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 平板 | | | | 滤板穿孔板 | | 稳流板 | |
| | | | | | 钢模 | | 木模 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 620.41 | | 704.62 | | 18578.38 | | 1482.24 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 241.31 | | 246.05 | | 6811.77 | | 530.73 | |
| | 材料费 | | | | 130.01 | | 384.99 | | 9714.95 | | 793.24 | |
| | 机械费 | | | | 138.84 | | 1.72 | | 59.10 | | 3.38 | |
| | 管理费(19%) | | | | 72.23 | | 47.08 | | 1305.47 | | 101.48 | |
| | 利润(10%) | | | | 38.02 | | 24.78 | | 687.09 | | 53.41 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.261 | 241.31 | 3.325 | 246.05 | 92.051 | 6811.77 | 7.172 | 530.73 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝　18～22# | kg | 6.00 | 0.350 | 2.10 | 0.361 | 2.17 | 0.979 | 5.87 | 0.540 | 3.24 |
| | 80010123 | 水泥砂浆　1:2 | m³ | 275.64 | 0.020 | 5.51 | 0.020 | 5.51 | 0.060 | 16.54 | 0.030 | 8.27 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | 2.468 | 14.31 | 81.610 | 473.34 | 5.540 | 32.13 |
| | 32011121 | 定型钢模板 | kg | 5.50 | 4.690 | 25.80 | | | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | | | 0.144 | 266.40 | 4.452 | 8236.20 | 0.320 | 592.00 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 4.830 | 96.60 | 4.830 | 96.60 | 49.150 | 983.00 | 7.880 | 157.60 |
| 机械 | 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 494.11 | 0.281 | 138.84 | | | | | | |
| | 99210103 | 木工圆锯机　500 | 台班 | 27.63 | | | 0.026 | 0.72 | 0.893 | 24.67 | 0.051 | 1.41 |
| | 99210311 | 木工压刨床　单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.026 | 1.00 | 0.893 | 34.43 | 0.051 | 1.97 |

JSGCDE

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1587 | | 6-1588 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 壁(隔)板 | | 挡水板 | |
| | | | | | 木模 | | | |
| 综合基价 | | | | | 1330.52 | | 827.43 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 384.58 | | 352.24 | |
| | 材料费 | | | | 830.74 | | 371.58 | |
| | 机械费 | | | | 2.85 | | 1.13 | |
| | 管理费(19%) | | | | 73.61 | | 67.14 | |
| | 利润(10%) | | | | 38.74 | | 35.34 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.197 | 384.58 | 4.760 | 352.24 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.890 | 5.34 | 0.410 | 2.46 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.050 | 13.78 | 0.020 | 5.51 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 5.477 | 31.77 | 2.330 | 13.51 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.345 | 638.25 | 0.142 | 262.70 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 7.080 | 141.60 | 4.370 | 87.40 |
| 机械 | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.043 | 1.19 | 0.017 | 0.47 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | 0.043 | 1.66 | 0.017 | 0.66 |

JSGCDE

## (2)柱、梁及池槽

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1589 | | 6-1590 | | 6-1591 | | 6-1592 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 矩形柱 | | | | 矩形梁 | | | |
| | | | | | 钢模 | | 复合木模 | | 钢模 | | 复合木模 | |
| 综合基价 | | | | | 1968.92 | | 1825.34 | | 6177.16 | | 5817.04 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 896.07 | | 809.63 | | 2194.91 | | 1978.02 | |
| | 材料费 | | | | 712.64 | | 680.57 | | 3139.84 | | 3059.51 | |
| | 机械费 | | | | 77.79 | | 77.79 | | 159.60 | | 159.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 185.03 | | 168.61 | | 447.36 | | 406.15 | |
| | 利润(10%) | | | | 97.39 | | 88.74 | | 235.45 | | 213.76 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.109 | 896.07 | 10.941 | 809.63 | 29.661 | 2194.91 | 26.730 | 1978.02 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 20.487 | 122.92 | 20.487 | 122.92 | 23.422 | 140.53 | 23.422 | 140.53 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.170 | 1.02 | 0.170 | 1.02 | 0.247 | 1.48 | 0.247 | 1.48 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 | 0.020 | 5.51 | 0.020 | 5.51 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 4.274 | 24.79 | 4.274 | 24.79 | 9.200 | 53.36 | 9.200 | 53.36 |
| | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | 15.140 | 4.54 | 15.140 | 4.54 | 36.780 | 11.03 | 36.780 | 11.03 |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 0.440 | 15.55 | | | 1.120 | 39.57 |
| | 32011102 | 钢模板 | kg | 4.50 | 11.322 | 50.95 | 0.740 | 3.33 | 31.573 | 142.08 | 4.929 | 22.18 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 0.090 | 166.50 | 0.090 | 166.50 | 0.070 | 129.50 | 0.070 | 129.50 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | 0.090 | 152.10 | 0.090 | 152.10 | 1.310 | 2213.90 | 1.310 | 2213.90 |
| | 32020117 | 梁卡具(模板用) | kg | 4.88 | 11.740 | 57.29 | 11.740 | 57.29 | 11.180 | 54.56 | 11.180 | 54.56 |
| | 32020115 | 零星卡具 | kg | 4.88 | 5.896 | 28.77 | 5.896 | 28.77 | 20.920 | 102.09 | 20.920 | 102.09 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 5.050 | 101.00 | 5.050 | 101.00 | 14.290 | 285.80 | 14.290 | 285.80 |
| 机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 531.62 | 0.068 | 36.15 | 0.068 | 36.15 | 0.136 | 72.30 | 0.136 | 72.30 |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.085 | 41.17 | 0.085 | 41.17 | 0.170 | 82.35 | 0.170 | 82.35 |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.017 | 0.47 | 0.017 | 0.47 | 0.179 | 4.95 | 0.179 | 4.95 |

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1593 | | 6-1594 | | 6-1595 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 异形梁 | | 集水槽、辐射槽 | | 小型池槽 | |
| | | | | | 木模 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 5154.50 | | 3428.15 | | 3896.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1185.48 | | 1035.85 | | 1120.80 | |
| | 材料费 | | | | 3425.64 | | 2081.13 | | 2438.46 | |
| | 机械费 | | | | 154.72 | | 8.35 | | 9.60 | |
| | 管理费(19%) | | | | 254.64 | | 198.40 | | 214.78 | |
| | 利润(10%) | | | | 134.02 | | 104.42 | | 113.04 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 16.020 | 1185.48 | 13.998 | 1035.85 | 15.146 | 1120.80 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.196 | 1.18 | 0.240 | 1.44 | 0.258 | 1.55 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.010 | 2.76 | 0.010 | 2.76 | 0.020 | 5.51 |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 9.853 | 57.15 | 4.040 | 23.43 | 8.344 | 48.40 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.711 | 3165.35 | 0.990 | 1831.50 | 1.180 | 2183.00 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 9.960 | 199.20 | 11.100 | 222.00 | 10.000 | 200.00 |
| 机械 | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | 0.281 | 136.12 | | | | |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.281 | 7.76 | 0.136 | 3.76 | 0.145 | 4.01 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | 0.281 | 10.84 | 0.119 | 4.59 | 0.145 | 5.59 |

JSGCDE

## 7.2.2 管、渠道及其它

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1596 | | 6-1597 | | 6-1598 | | 6-1599 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 槽形板 | | | | 地沟盖板 | | 井盖板 | |
| | | | | | 钢模 | | 木模 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 2019.53 | | 2150.13 | | 851.10 | | 2647.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 946.16 | | 1022.38 | | 336.85 | | 811.78 | |
| | 材料费 | | | | 695.84 | | 819.21 | | 413.66 | | 1594.96 | |
| | 机械费 | | | | 79.96 | | 9.34 | | 2.25 | | 3.97 | |
| | 管理费(19%) | | | | 194.96 | | 196.03 | | 64.43 | | 154.99 | |
| | 利润(10%) | | | | 102.61 | | 103.17 | | 33.91 | | 81.58 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 12.786 | 946.16 | 13.816 | 1022.38 | 4.552 | 336.85 | 10.970 | 811.78 |
| 材料 | 31090107 | 草板纸 80# | 张 | 0.30 | | | 25.000 | 7.50 | | | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | | | 6.967 | 40.41 | 1.989 | 11.54 | 2.366 | 13.72 |
| | 32020133 | 木支撑 | m³ | 1690.00 | | | 0.150 | 253.50 | | | | |
| | 32010501 | 复合木模板面板 | m² | 35.33 | | | 0.240 | 8.48 | | | | |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | | | | | 0.142 | 262.70 | 0.788 | 1457.80 |
| | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.515 | 3.09 | 0.175 | 1.05 | 0.319 | 1.91 | 0.876 | 5.26 |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.030 | 8.27 | 0.030 | 8.27 | 0.020 | 5.51 | 0.050 | 13.78 |
| | 32011121 | 定型钢模板 | kg | 5.50 | 33.542 | 184.48 | | | | | | |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 25.000 | 500.00 | 25.000 | 500.00 | 6.600 | 132.00 | 5.220 | 104.40 |
| 机械 | 99090704 | 门式起重机 10t | 台班 | 407.94 | 0.196 | 79.96 | | | | | | |
| | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | | | 0.141 | 3.90 | 0.034 | 0.94 | 0.060 | 1.66 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面600 | 台班 | 38.56 | | | 0.141 | 5.44 | 0.034 | 1.31 | 0.060 | 2.31 |

JSGCDE

工作内容：工具式钢模板安装、清理、涂刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

| 定额编号 | | | | | 6-1600 | | 6-1601 | | 6-1602 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井圈 | | 拱块 | | 小型构件 | |
| | | | | | 木模 | | | | | |
| 综合基价 | | | | | 5435.31 | | 3733.65 | | 7154.90 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1707.25 | | 1241.65 | | 2498.17 | |
| | 材料费 | | | | 3216.22 | | 2124.56 | | 3892.29 | |
| | 机械费 | | | | 12.98 | | 5.70 | | 30.98 | |
| | 管理费(19%) | | | | 326.84 | | 237.00 | | 480.54 | |
| | 利润(10%) | | | | 172.02 | | 124.74 | | 252.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 23.071 | 1707.25 | 16.779 | 1241.65 | 33.759 | 2498.17 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 0.330 | 1.98 | | | 1.009 | 6.05 |
| | 01010112 | 钢筋 Φ10以外 | kg | 3.96 | | | 3.432 | 13.59 | | |
| | 01210328 | 等边角钢 ∟56×4 | kg | 3.96 | | | 25.111 | 99.44 | | |
| | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 275.64 | 0.020 | 5.51 | | | 0.060 | 16.54 |
| | 03055508 | 带母带垫螺栓 M12×100 | 套 | 0.40 | | | 19.706 | 7.88 | | |
| | 03055511 | 带母带垫螺栓 M16×150～200 | 套 | 1.35 | | | 4.927 | 6.65 | | |
| | 03515100 | 圆钉 | kg | 5.80 | 3.988 | 23.13 | | | 20.716 | 120.15 |
| | 32090101 | 模板木材 | m³ | 1850.00 | 1.520 | 2812.00 | 0.960 | 1776.00 | 1.799 | 3328.15 |
| | 12333513 | 脱模剂 | kg | 20.00 | 18.680 | 373.60 | 11.050 | 221.00 | 21.070 | 421.40 |
| 机械 | 99210103 | 木工圆锯机 500 | 台班 | 27.63 | 0.196 | 5.42 | 0.086 | 2.38 | 0.468 | 12.93 |
| | 99210311 | 木工压刨床 单面 600 | 台班 | 38.56 | 0.196 | 7.56 | 0.086 | 3.32 | 0.468 | 18.05 |

JSGCDE

# 7.3 钢筋(铁件)

## 7.3.1 现浇、预制构件钢筋

工作内容：钢筋解捆、除锈，调直、下料、弯曲，点焊、焊接、除碴、绑扎成型、运输入模。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1603 | | 6-1604 | | 6-1605 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 现浇(直径mm) | | | | | |
| | | | | | 10以内 | | 20以内 | | 20以外 | |
| 综合基价 | | | | | 5463.06 | | 4887.09 | | 4655.60 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 980.28 | | 463.61 | | 305.32 | |
| | 材料费 | | | | 4131.35 | | 4183.35 | | 4186.13 | |
| | 机械费 | | | | 52.06 | | 81.93 | | 58.61 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 196.14 | | 103.65 | | 69.15 | |
| | 利润 (10%) | | | | 103.23 | | 54.55 | | 36.39 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 13.247 | 980.28 | 6.265 | 463.61 | 4.126 | 305.32 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 10.259 | 61.55 | 3.059 | 18.35 | 1.246 | 7.48 |
| | 01090158 | 钢筋 Φ10以内 | t | 3990.00 | 1.020 | 4069.80 | | | | |
| | 01010111 | 钢筋 Φ10以外 | t | 3960.00 | | | 1.040 | 4118.40 | 1.040 | 4118.40 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | 7.920 | 45.94 | 10.318 | 59.84 |
| | 31150101 | 水 | $m^3$ | 4.70 | | | 0.140 | 0.66 | 0.088 | 0.41 |
| 机械 | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | 0.281 | 43.46 | 0.170 | 26.29 | 0.077 | 11.91 |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | 0.094 | 4.13 | 0.077 | 3.38 | 0.085 | 3.73 |
| | 99170707 | 钢筋弯曲机 40 | 台班 | 23.93 | 0.187 | 4.47 | 0.187 | 4.47 | 0.162 | 3.88 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.374 | 37.64 | 0.332 | 33.42 |
| | 99250707 | 对焊机 75kVA | 台班 | 131.86 | | | 0.077 | 10.15 | 0.043 | 5.67 |

JSGCDE

工作内容：钢筋解捆、除锈，调直、下料、弯曲，点焊、焊接、除碴、绑扎成型、运输入模。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1606 | | 6-1607 | | 6-1608 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 预制(直径mm) | | | | | |
| | | | | | 10以内 | | 20以内 | | 20以外 | |
| 综合基价 | | | | | 5434.24 | | 4922.30 | | 4628.68 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 856.11 | | 438.38 | | 287.34 | |
| | 材料费 | | | | 4111.26 | | 4179.75 | | 4186.13 | |
| | 机械费 | | | | 169.45 | | 137.24 | | 55.72 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 194.86 | | 109.37 | | 65.18 | |
| | 利润 (10%) | | | | 102.56 | | 57.56 | | 34.31 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 11.569 | 856.11 | 5.924 | 438.38 | 3.883 | 287.34 |
| 材料 | 03570231 | 镀锌铁丝 18～22# | kg | 6.00 | 5.552 | 33.31 | 1.926 | 11.56 | 1.246 | 7.48 |
| | 01090158 | 钢筋 Φ10以内 | t | 3990.00 | 1.020 | 4069.80 | | | | |
| | 01010111 | 钢筋 Φ10以外 | t | 3960.00 | | | 1.040 | 4118.40 | 1.040 | 4118.40 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | 7.920 | 45.94 | 10.318 | 59.84 |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.733 | 8.15 | 0.819 | 3.85 | 0.088 | 0.41 |
| 机械 | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | 0.026 | 4.02 | 0.145 | 22.42 | 0.068 | 10.52 |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | 0.085 | 3.73 | 0.068 | 2.99 | 0.060 | 2.64 |
| | 99170707 | 钢筋弯曲机 40 | 台班 | 23.93 | 0.119 | 2.85 | 0.128 | 3.06 | 0.145 | 3.47 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | | | 0.366 | 36.84 | 0.332 | 33.42 |
| | 99250707 | 对焊机 75kVA | 台班 | 131.86 | | | 0.077 | 10.15 | 0.043 | 5.67 |
| | 99250506 | 点焊机长臂 75kVA | 台班 | 259.56 | 0.612 | 158.85 | 0.238 | 61.78 | | |

JSGCDE

## 7.3.2 预应力钢筋

工作内容：1. 先张法：制作、张拉、放张、切断等。

2. 后张法及钢筋束：制作、编束、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1609 | | 6-1610 | | 6-1611 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 先张法(直径mm) | | | | | |
| | | | | | 5以内 | | 20以内 | | 20以外 | |
| 综合基价 | | | | | 6307.18 | | 5361.36 | | 4974.86 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1116.07 | | 498.09 | | 356.68 | |
| | 材料费 | | | | 4781.50 | | 4515.40 | | 4351.44 | |
| | 机械费 | | | | 66.63 | | 157.69 | | 126.59 | |
| | 管理费(19%) | | | | 224.71 | | 124.60 | | 91.82 | |
| | 利润(10%) | | | | 118.27 | | 65.58 | | 48.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.082 | 1116.07 | 6.731 | 498.09 | 4.820 | 356.68 |
| 材料 | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | | | 1.060 | 4197.60 | | |
| | 01010266 | 螺纹钢筋 Φ20外 | t | 3960.00 | | | | | 1.060 | 4197.60 |
| | 01030305 | 冷拔低碳钢丝 Φ4 | t | 4205.00 | 1.090 | 4583.45 | | | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | | | 0.702 | 3.30 | 0.519 | 2.44 |
| | 03611104 | 张拉工具 | kg | 5.00 | 39.610 | 198.05 | 62.900 | 314.50 | 30.280 | 151.40 |
| 机械 | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | | | 0.553 | 85.52 | 0.468 | 72.38 |
| | 99170307 | 钢筋调直机 40 | 台班 | 33.63 | 0.638 | 21.46 | | | | |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | 0.068 | 2.99 | 0.068 | 2.99 | 0.068 | 2.99 |
| | 99170106 | 预应力钢筋拉伸机 650kN | 台班 | 31.41 | 1.343 | 42.18 | 0.561 | 17.62 | 0.451 | 14.17 |
| | 99250707 | 对焊机 75kVA | 台班 | 131.86 | | | 0.391 | 51.56 | 0.281 | 37.05 |

JSGCDE

工作内容：1. 先张法：制作、张拉、放张、切断等。

2. 后张法及钢筋束：制作、编束、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1612 | | 6-1613 | | 6-1614 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 后张法(直径mm) | | | | | |
| | | | | | 20以内 | | 20以外 | | 无粘结预应力钢丝束 | |
| 综合基价 | | | | | 12342.68 | | 7574.47 | | 21447.29 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1112.52 | | 592.81 | | 2190.18 | |
| | 材料费 | | | | 10255.42 | | 6496.70 | | 16180.72 | |
| | 机械费 | | | | 505.51 | | 242.67 | | 1892.43 | |
| | 管理费(19%) | | | | 307.43 | | 158.74 | | 775.70 | |
| | 利润(10%) | | | | 161.80 | | 83.55 | | 408.26 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 15.034 | 1112.52 | 8.011 | 592.81 | 29.597 | 2190.18 |
| 材料 | 01090158 | 钢筋 Φ10以内 | t | 3990.00 | | | 1.130 | 4508.70 | | |
| | 01010101 | 钢筋 | kg | 4.02 | | | | | 11.190 | 44.98 |
| | 14310103 | 塑料管 综合 | kg | 14.28 | | | | | 3.380 | 48.27 |
| | 01070600 | 钢丝束 | t | 5200.00 | | | | | 1.060 | 5512.00 |
| | 03611123 | 承压板(后张法用) | kg | 3.30 | | | | | 49.200 | 162.36 |
| | 03611124 | 七孔板(后张法用) | kg | 2.67 | | | | | 45.150 | 120.55 |
| | 32011301 | 穴模 后张法用 | 套 | 248.00 | | | | | 37.440 | 9285.12 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | | | | | 22.000 | 127.60 |
| | 03570228 | 镀锌铁丝 16# | kg | 6.00 | | | | | 4.500 | 27.00 |
| | 03611101 | 锚具 | 孔 | 14.00 | | | | | 52.560 | 735.84 |
| | 03210209 | 砂轮片 Φ200 | 片 | 13.00 | | | | | 9.000 | 117.00 |
| | 01010265 | 螺纹钢筋 Φ20内 | t | 3960.00 | 1.130 | 4474.80 | | | | |
| | 80110303 | 素水泥浆 | m³ | 472.71 | 1.340 | 633.43 | 0.480 | 226.90 | | |
| | 03611103 | 张拉锚具 | kg | 5.10 | 75.300 | 384.03 | 33.450 | 170.60 | | |
| | 31130514 | 冷拉设备摊销 | kg | 35.00 | 112.950 | 3953.25 | 33.300 | 1165.50 | | |
| | 14251503 | 孔道成形管 | kg | 4.85 | 65.760 | 318.94 | 23.320 | 113.10 | | |
| | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 0.558 | 2.62 | 0.538 | 2.53 | | |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 5.000 | 488.35 | 5.000 | 309.37 | | |
| 机械 | 99090307 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 995.07 | | | | | 1.530 | 1522.46 |
| | 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 494.11 | | | | | 0.043 | 21.25 |
| | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | 0.527 | 81.50 | 0.417 | 64.49 | | |
| | 99070907 | 载重汽车 5t | 台班 | 484.40 | | | | | 0.306 | 148.23 |
| | 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 1.241 | 152.20 | 0.442 | 54.21 | | |
| | 99431706 | 高压油泵 50MPa | 台班 | 131.04 | | | | | 1.530 | 200.49 |
| | 99051703 | 挤压式灰浆输送泵 3m³/h | 台班 | 154.62 | 1.241 | 191.88 | 0.442 | 68.34 | | |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | 0.068 | 2.99 | 0.068 | 2.99 | | |
| | 99250707 | 对焊机 75kVA | 台班 | 131.86 | 0.306 | 40.35 | 0.298 | 39.29 | | |
| | 99170106 | 预应力钢筋拉伸机 650kN | 台班 | 31.41 | 1.165 | 36.59 | 0.425 | 13.35 | | |

## 7.3.3 钢套管制作、预埋

工作内容：放样、下料、切管、组对、焊接、成品预埋、就位。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1615 | | 6-1616 | | 6-1617 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | DN500以内 | | DN800以内 | | DN1000以内 | |
| 综合基价 | | | | | 9143.18 | | 9237.62 | | 9746.72 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 4444.22 | | 4194.47 | | 4463.53 | |
| | 材料费 | | | | 878.31 | | 739.22 | | 748.02 | |
| | 机械费 | | | | 1962.65 | | 2393.44 | | 2512.21 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 1217.31 | | 1251.70 | | 1325.39 | |
| | 利润 (10%) | | | | 640.69 | | 658.79 | | 697.57 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 60.057 | 4444.22 | 56.682 | 4194.47 | 60.318 | 4463.53 |
| 材料 | 01290100 | 钢板(中厚) | t | | (0.284) | | (0.272) | | (0.218) | |
| | 14050102 | 无缝钢管(钢板制作) | t | | (0.766) | | (0.778) | | (0.782) | |
| | 03210405 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 3.80 | 3.200 | 12.16 | 3.300 | 12.54 | 3.360 | 12.77 |
| | 34021701 | 垫木 | m³ | 1800.00 | 0.002 | 3.60 | 0.002 | 3.60 | 0.002 | 3.60 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 89.720 | 520.38 | 75.610 | 438.54 | 77.130 | 447.35 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 30.760 | 101.51 | 25.570 | 84.38 | 25.550 | 84.32 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 13.370 | 240.66 | 11.120 | 200.16 | 11.110 | 199.98 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.230 | 231.47 | 0.130 | 130.83 | 0.110 | 110.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 17.200 | 1731.18 | 22.480 | 2262.61 | 23.860 | 2401.51 |

JSGCDE

工作内容：放样、下料、切管、组对、焊接、成品预埋、就位。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1618 | | 6-1619 | | 6-1620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | DN1200以内 | | DN1600以内 | | DN2000以内 | |
| 综合基价 | | | | | 5983.07 | | 4079.41 | | 3719.92 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 2639.36 | | 1754.24 | | 1559.11 | |
| | 材料费 | | | | 600.88 | | 458.36 | | 484.32 | |
| | 机械费 | | | | 1532.88 | | 1052.78 | | 949.11 | |
| | 管理费（19%） | | | | 792.73 | | 533.33 | | 476.56 | |
| | 利润（10%） | | | | 417.22 | | 280.70 | | 250.82 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 35.667 | 2639.36 | 23.706 | 1754.24 | 21.069 | 1559.11 |
| 材料 | 01290100 | 钢板(中厚) | t | | (0.208) | | (0.137) | | (0.121) | |
| | 14050102 | 无缝钢管(钢板制作) | t | | (0.842) | | (0.913) | | (0.929) | |
| | 03210405 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 3.80 | 2.250 | 8.55 | 1.610 | 6.12 | 1.550 | 5.89 |
| | 34021701 | 垫木 | m³ | 1800.00 | 0.002 | 3.60 | 0.002 | 3.60 | 0.002 | 3.60 |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 64.040 | 371.43 | 51.810 | 300.50 | 58.610 | 339.94 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | 19.540 | 64.48 | 13.310 | 43.92 | 12.130 | 40.03 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | 8.490 | 152.82 | 5.790 | 104.22 | 5.270 | 94.86 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.110 | 110.70 | 0.110 | 110.70 | 0.110 | 110.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 14.130 | 1422.18 | 9.360 | 942.08 | 8.330 | 838.41 |

JSGCDE

# 7.3.4 成品套管预埋

工作内容：套管就位、固定。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1621 | | 6-1622 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | DN1000以内 | | DN1000以上 | |
| 综合基价 | | | | | 883.10 | | 436.67 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 436.90 | | 198.47 | |
| | 材料费 | | | | 16.99 | | 6.67 | |
| | 机械费 | | | | 234.50 | | 134.87 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 127.57 | | 63.33 | |
| | 利润 (10%) | | | | 67.14 | | 33.33 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 5.904 | 436.90 | 2.682 | 198.47 |
| 材料 | 14250502 | 成品钢套管 | t | | (1.000) | | (1.000) | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 2.930 | 16.99 | 1.150 | 6.67 |
| 机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1006.37 | 0.110 | 110.70 | 0.070 | 70.45 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 1.230 | 123.80 | 0.640 | 64.42 |

JSGCDE

## 7.3.5 预埋铁件制作、安装

工作内容：加工、制作、埋设、焊接固定。

计量单位：t

| 定额编号 | | | | | 6-1623 | | 6-1624 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 铁件制作 | | 止水螺栓 | |
| 综合基价 | | | | | 8647.79 | | 7574.64 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 1468.53 | | 1700.96 | |
| | 材料费 | | | | 6268.82 | | 4695.76 | |
| | 机械费 | | | | 375.63 | | 530.73 | |
| | 管理费 (19%) | | | | 350.39 | | 424.02 | |
| | 利润 (10%) | | | | 184.42 | | 223.17 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 19.845 | 1468.53 | 22.986 | 1700.96 |
| 材料 | 01010122 | 钢筋 Φ25以内 | t | 3960.00 | | | 0.905 | 3583.80 |
| | 01290136 | 钢板 δ5 | t | 4160.00 | | | 0.145 | 603.20 |
| | 03590700 | 铁件 | kg | 6.00 | 1010.000 | 6060.00 | | |
| | 03410205 | 电焊条 | kg | 5.80 | 36.003 | 208.82 | 45.760 | 265.41 |
| | 03055505 | 带帽带垫螺栓 | kg | 6.50 | | | 8.060 | 52.39 |
| | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | | | 1.900 | 11.40 |
| | 12370305 | 氧气 | m³ | 3.30 | | | 15.570 | 51.38 |
| | 12370335 | 乙炔气 | kg | 18.00 | | | 6.770 | 121.86 |
| | 03210221 | 薄砂轮片 Φ500×25×4 | 片 | 7.90 | | | 0.800 | 6.32 |
| 机械 | 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 154.65 | | | 0.133 | 20.57 |
| | 99170507 | 钢筋切断机 40 | 台班 | 43.93 | | | 0.790 | 34.70 |
| | 99250326 | 直流弧焊机 30kW | 台班 | 100.65 | 3.732 | 375.63 | 3.360 | 338.18 |
| | 99193105 | 螺栓套丝机 39 | 台班 | 31.27 | | | 4.390 | 137.28 |

JSGCDE

# 7.4 井字架

## 7.4.4 木　制

工作内容：木脚手杆安装、铺翻板子、拆除、堆放整齐、场内运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1625 | | 6-1626 | | 6-1627 | | 6-1628 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 92.88 | | 179.33 | | 224.66 | | 339.79 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 52.10 | | 103.01 | | 131.13 | | 209.20 | |
| | 材料费 | | | | 25.67 | | 46.45 | | 55.51 | | 69.92 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 9.90 | | 19.57 | | 24.91 | | 39.75 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5.21 | | 10.30 | | 13.11 | | 20.92 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.704 | 52.10 | 1.392 | 103.01 | 1.772 | 131.13 | 2.827 | 209.20 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 3.080 | 18.48 | 5.717 | 34.30 | 6.819 | 40.91 | 8.796 | 52.78 |
| | 32030711 | 木脚手板 | m³ | 2238.00 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 |
| | 32030904 | 木脚手杆 | m³ | 2325.00 | 0.001 | 2.33 | 0.003 | 6.98 | 0.004 | 9.30 | 0.005 | 11.63 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.38 | 1.500 | 0.69 | 1.500 | 0.82 | 1.500 | 1.03 |

JSGCDE

工作内容：木脚手杆安装、铺翻板子、拆除、堆放整齐、场内运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | | 6-1629 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 井深(m以内) |
| | | | | | | 10 |
| 综合基价 | | | | | | 417.43 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 257.15 |
| | 材料费 | | | | | 85.70 |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | | 48.86 |
| | 利润 (10%) | | | | | 25.72 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.475 | 257.15 |
| 材料 | 03570217 | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 6.00 | 11.000 | 66.00 |
| | 32030711 | 木脚手板 | m³ | 2238.00 | 0.002 | 4.48 |
| | 32030904 | 木脚手杆 | m³ | 2325.00 | 0.006 | 13.95 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 1.27 |

JSGCDE

## 7.4.2 钢　管

工作内容：各种扣件安装、铺翻板子、拆除、场内运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | 6-1630 | | 6-1631 | | 6-1632 | | 6-1633 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | 井深(m以内) | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | |
| 综合基价 | | | | | 77.86 | | 146.85 | | 218.44 | | 289.28 | |
| 其中 | 人工费 | | | | 54.32 | | 106.49 | | 159.77 | | 212.75 | |
| | 材料费 | | | | 7.79 | | 9.48 | | 12.33 | | 14.83 | |
| | 机械费 | | | | | | | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | 10.32 | | 20.23 | | 30.36 | | 40.42 | |
| | 利润 (10%) | | | | 5.43 | | 10.65 | | 15.98 | | 21.28 | |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 0.734 | 54.32 | 1.439 | 106.49 | 2.159 | 159.77 | 2.875 | 212.75 |
| 材料 | 15020106 | 镀锌管件 DN40 | 个 | 7.37 | 0.350 | 2.58 | 0.571 | 4.21 | 0.938 | 6.91 | 1.244 | 9.17 |
| | 32020116 | 卡具及零星扣件 | kg | 4.88 | 0.124 | 0.61 | 0.134 | 0.65 | 0.156 | 0.76 | 0.196 | 0.96 |
| | 32030711 | 木脚手板 | m³ | 2238.00 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 | 0.002 | 4.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.12 | 1.500 | 0.14 | 1.500 | 0.18 | 1.500 | 0.22 |

JSGCDE

工作内容：各种扣件安装、铺翻板子、拆除、场内运输。

计量单位：座

| 定额编号 | | | | | | 6-1634 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | 井深(m以内) |
| | | | | | | 10 |
| 综合基价 | | | | | | 360.48 |
| 其中 | 人工费 | | | | | 265.88 |
| | 材料费 | | | | | 17.49 |
| | 机械费 | | | | | |
| | 管理费 (19%) | | | | | 50.52 |
| | 利润 (10%) | | | | | 26.59 |
| | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74.00 | 3.593 | 265.88 |
| 材料 | 15020106 | 镀锌管件 DN40 | 个 | 7.37 | 1.550 | 11.42 |
| | 32020116 | 卡具及零星扣件 | kg | 4.88 | 0.273 | 1.33 |
| | 32030711 | 木脚手板 | $m^3$ | 2238.00 | 0.002 | 4.48 |
| | 31130104 | 其它材料费 | % | | 1.500 | 0.26 |

JSGCDE

# 江苏省市政工程计价定额

## 第六册　排水工程

# 编制人员名单


批　　准　徐学军

审　　定　曹良春　郎桂林　李新忠

主　　编　董为刚　余　杰

副 主 编　曹晓原　陈冬梅　乐　侠

参编人员　陶恩华　张维辛　王青春　刘磊实　杨劲松

电子版计算　董为刚

电子版校对　南京未来高新技术有限公司　王春美　于青青