2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误(一)

（建筑及装饰装修工程工程量清单计价指引）

页码	项目编码	项目名称	内容或位置	错误	修正
P41	WB010202008	锚杆制安	项目编码	WB010202008	WB010202009
	WB010202009	锚头制安	项目编码	WB010202009	WB010202010
P42	WB010202009	土钉制安	项目编码	WB010202009	WB010202011
P50	010504001	直线墙	项目名称	直线墙	直形墙
	010505007	天沟、挑檐板	单位	m^2	m^3
P52	010504001	其他构件	项目编码	010514001	010514002
P53	010516001	螺栓	定额编码	J2-243	J2-244
	WB010516002	螺栓固定件	定额编码	J2-244	J2-245
	010516002	预埋铁件	定额编码	J2-241、J2-242	J2-242、J2-243
	010516003	钢筋连接	定额编码	J2-236～J2-240	J2-237～J2-241
	WB010515004	砌体、板缝钢筋加固	项目编码	WB010515004	WB010516004
			定额编码	J2-233、J2-234	J2-234、J2-235
	WB010515005	墙面钢板（丝）网	项目编码	WB010515005	WB010516005
			定额编码	J2-235	J2-236
	WB010515006	植筋	项目编码	WB010515006	WB010516006
			定额编码	J2-245～J2-257	J2-246～J2-258
	WB010515007	混凝土结构加固	项目编码	WB010515007	WB010516007
			定额编码	J2-258～J2-263	J2-259～J2-264
P66	WB010302004	金属面上防水	项目编码	WB010302004	WB010902004
	WB010302005	隔汽(离)层	项目编码	WB010302005	WB010902005
	WB010302006	屋面排气管	项目编码	WB010302006	WB010902006
	WB010302007	屋面上人孔	项目编码	WB010302007	WB010902007
P68	WB011001001006	刷界面砂浆	项目编码	WB011001001006	WB011001006
	WB011001001007	刷界面剂	项目编码	WB011001001007	WB011001007
P79	WB011209016	幕墙防火带	工程量计算规则	按设计图示尺寸以单面投影面积计算	按设计图示尺寸以延长米计算
	011210001	其他隔断	项目编码	011210001	011210006

P80	11302002	格栅吊顶	项目编码	11302002	011302002
	WB011303004	天棚基层	项目编码	WB011303004	WB011302004
	WB011303005	天棚面层	项目编码	WB011303005	WB011302005
	WB011303006	透光灯膜	项目编码	WB011303006	WB011302006
	WB011303007	铝合金挂片天棚	项目编码	WB011303007	WB011302007
P81	11304001	灯带（槽）	项目编码	11304001	011304001
P88	011505001	洗漱台	定额编码	Z7-14	Z8-14
	011505003	帘子杆	定额编码	Z7-20	Z8-20
	011505004	浴缸拉手	定额编码	Z7-19	Z8-19
	11505005	卫生间扶手	项目编码	11505005	011505005
			定额编码	Z7-23、Z7-24	Z8-23、Z8-24
	11505006	毛巾杆(架)	项目编码	11505006	011505006
			定额编码	Z7-17、Z7-18	Z8-17、Z8-18
	011505007	毛巾环	定额编码	Z7-15	Z8-15
	011505008	卫生纸盒	定额编码	Z7-16	Z8-16
	11505009	肥皂盒	项目编码	11505009	011505009
			定额编码	Z7-21、Z7-22	Z8-21、Z8-22
	11505010	镜面玻璃	项目编码	11505010	011505010
			定额编码	Z7-12、Z7-13	Z8-12、Z8-13
	011506002001	金属旗杆	项目编码	011506002001	011506002
P93	011701001	外脚手架	项目编码	011701001	011701002
	011702008	外装饰吊篮	项目编码	011702008	011701008
P95	WB011703002	装饰垂直运输	单位	m^2	项
P96	WB011704002	装饰超高施工增加	单位	m^2	项
P99	070302014	水塔滑升模板	工程量计算规则	按现浇混凝土与模板接触面积计算	按设计图示尺寸以混凝土体积计算

P96新增：S.5 大型机械设备进出场及安拆(编码：011705)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	定额编号
011705001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	按使用机械设备的数量计算	G4-1～G4-41

（安装工程工程量清单计价指引）

页码	项目编码	项目名称	内容或位置	错误	修正
P46	WB030112001	煤气发生设备附属其他容器构件	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
			定额编号	A1-11-36、A1-12-37	A1-11-36～A1-11-37
P47	030113002	热力机组	项目名称	热力机组	热泵机组
P48	WB030113003	地脚螺栓孔灌浆	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示体积计算
P49	WB030113004	设备底座与基础灌浆	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示体积计算
P51	WB030201002	吹灰器安装	工程量计算规则	按制造厂的设备安装图示质量计算	按设计图示数量计算
P54	WB030208001	炉墙保温护壳	工程量计算规则	按设计图示计算	按设计图示体积或质量计算
P57	030215003	输煤转运站落煤设备	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P58	WB030215007	油水分离装置	项目编码	WB030215007	WB030215008
P59	WB030216006	脱水仓	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P63	030223001	石粉仓、石膏贮仓	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030223002	吸收塔	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P64	WB030223006	外置式除雾器本体制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030223016	脱硝反应器本体制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030223017	催化器模块	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示体积计算
P65	WB030224004	散装燃煤锅炉	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030224006	散装燃油（气）锅炉	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P71	WB030302001	鞍座、支座制作	项目编码	WB030302001	WB030301001
P72	WB030302002	设备接管、人孔、手孔、法兰、地脚螺栓制作	项目编码	WB030302002	WB030301002
	030302001	容器组装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P73	030302003	塔器组装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030302012	电解槽安装（立式隔膜电解槽）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示数量或质量计算
	030302013	电除雾器安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030302014	电除尘器安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算

P74	WB030302002	龟甲网安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
	WB030302003	塔内衬合金板	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030302005	设备填充	计量单位	t	t/m^3
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量或体积计算
	WB030302006	空冷器构架安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030302009	污水处理设备安装	计量单位	t	台
	WB030302012	设备清洗（水及压缩空气）	定额编号	A3-37-661～A3-37-712	A3-2-661～A3-2-712
	WB030302013	压缩空气吹洗措施用消耗量摊销	定额编号	A3-37-713	A3-2-713
	WB030302014	设备清洗（蒸汽气吹洗）	定额编号	A3-37-714～A3-37-731	A3-2-714～A3-2-731
	WB030302015	蒸气吹扫系统用消耗量摊销	定额编号	A3-37-732	A3-2-732
P75	WB030302016	设备酸洗、钝化	定额编号	A3-37-733～A3-37-748	A3-2-733～A3-2-748
	WB030302017	酸洗措施用消耗量摊销	定额编号	A3-37-749～A3-37-751	A3-2-749～A3-2-751
	WB030302018	设备焊缝酸洗、钝化	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
			定额编号	A3-37-752～A3-37-753	A3-2-752～A3-2-753
	WB030302019	设备脱脂（容器、塔器及热交换器）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
			定额编号	A3-37-754～A3-37-817	A3-2-754～A3-2-817
	WB030302020	设备脱脂（钢结构）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
			定额编号	A3-37-818～A3-37-821	A3-2-818～A3-2-821
	WB030302021	设备脱脂措施消耗量摊销	定额编号	A3-37-822	A3-2-822
P75	WB030302022	吊耳制作安装	定额编号	A3-37-823～A3-37-831	A3-2-823～A3-2-831
	WB030302022	设备制作胎具	项目编码	WB030302022	WB030302023
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示数量/质量计算
			定额编号	A3-37-832～A3-37-840	A3-2-832～A3-2-840
	WB030302023	设备组装胎具	项目编码	WB030302023	WB030302024
			定额编号	A3-37-841～A3-37-853	A3-2-841～A3-2-853
	WB030302024	设备组对及吊装加固	项目编码	WB030302024	WB030302025
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
			定额编号	A3-37-854～A3-37-855	A3-2-854～A3-2-855

	WB030302025	临时支撑架制作、安装、拆除	项目编码	WB030302025	WB030302026
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
			定额编号	A3-37-856～A3-37-857	A3-2-856～A3-2-857
P76	030304001	拱顶罐制作、安装（搭接式、对接	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030304002	浮顶罐制作、安装（双盘式、单盘式、内浮顶）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304001	不锈钢油罐制作、安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304002	储罐底板板幅调整	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P77	WB030304011	油罐附件（蒸汽盘管）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
	WB030304012	油罐附件（盘管加热器）	项目名称	油罐附件（盘管加热器）	油罐附件（排管加热器）
P78	WB030304021	油罐附件（中央排水管）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304022	油罐附件（加强圈、抗风圈）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P79	WB030304023	油罐附件（浮梯及轨道、沉降角钢、接地角钢）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304024	油罐附件（一、二次密封装置）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
	WB030304025	油罐附件（旋转喷射器）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P79	WB030304026	油罐附件（刮腊机构）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304027	油罐附件（消防挡板预制）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030304028	油罐附件（集水坑）	计量单位	T	个
	WB030304029	油罐附件（喷淋冷却）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P81	030306001	气柜制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030306001	配重块安装（混凝土预制块）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示体积计算
	WB030306002	配重块安装（铸铁块）	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030310003	超声波探伤（金属板材对接焊缝探伤）	计量单位	m	m/m^2
			工程量计算规则	按长度计算	1. 金属板材对接焊缝、周边超声波探伤按长度计算 2. 板面超声波探伤检测按面积计算
	030310004	磁粉探伤（板材磁粉探伤）	计量单位	m^2	m/m^2
			工程量计算规则	板面磁粉探伤按面积计算	1. 金属板材周边磁粉探伤按长度计算 2. 板面磁粉探伤按面积计算

P84	030310006	整体热处理	计量单位	台	m/台/t
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度/数量/质量计算
	WB030310001	光谱分析	工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示数量计算
	WB030310002	钢板开卷与平直	工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示质量计算
	WB030310003	现场组装平台铺设与拆除	工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示数量计算
			定额编号	A3-8-107～A3-8-111	A3-8-107～A3-8-114
	WB030310004	格架式抱杆安装与拆除	计量单位	座	座/组
			工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示数量计算
	WB030310005	钢材半成品运输	工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示质量计算
P87			注：8.（1）	若发生实按时计算	若发生时按实计算
P91	WB030403004	带形母线引下线	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
	WB030403008	管形母线	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
	WB030403009	管形母线引下线	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
	WB030403010	分相封闭母线	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
P92	WB030403014	母线绝缘热缩管	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
P95	WB030405001	蓄电池防震支架安装	项目名称	蓄电池防震支架安装	蓄电池防振支架安装
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
			定额编号	A4-5-1～A1-5-4	A4-5-1～A4-5-4
	WB030405002	蓄电池充放电	定额编号	A4-5-35～A1-5-48	A4-5-35～A4-5-48
	WB030405003	UPS安装	定额编号	A4-5-49～A1-5-52	A4-5-49～A4-5-52
	WB030405004	太阳能电池板钢架	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
			定额编号	A4-5-53～A1-5-55	A4-5-53～A4-5-55
P97	030407001	滑触线	定额编号	A4-8-1～A4-8-09	A4-8-1～A4-8-9
	WB030407002	移动软电缆	工程量计算规则	按设计图示数量以长度计算	按设计图示数量或长度计算
P101	030409011	降阻剂	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P103	WB030410008	进户线架设	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算

P105	WB030411001	钢索架设	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
P106	WB030411003	钢索拉紧装置	项目编码	WB030411003	WB030411002
			工程量计算规则	缺失	按设计图示数量计算
P110	030414010	电容器	计量单位	缺失	组
P121	WB030503005	多表远传系统试运行	项目编码	WB030503005	WB030503006
	WB030503006	家居智能化控制设备	项目编码	WB030503006	WB030503007
	WB030503007	家居智能化设备调试	项目编码	WB030503007	WB030503008
P122	WB030503008	家居智能化系统调试	项目编码	WB030503008	WB030503009
	WB030503009	家居智能化系统试运行	项目编码	WB030503009	WB030503010
P126	030507012	视频传输设备	定额编号	A5-6-149 A5-6-158	A5-6-145～A5-6-149 A5-6-157～A5-6-158
P130	WB030509005	方阵铁架	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
	WB030509009	浪涌保护器	项目编码	WB030509009	WB030509010
	WB030509010	其他避雷器	项目编码	WB030509010	WB030509011
	WB030509010	接地模块	项目编码	WB030509010	WB030509012
P131	WB030510013	VSAT中心站站内环测及全网系统对测	定额编号	A5-9-33～35	A5-9-33～A5-9-35
P144	030609002	高压管	定额编号	A6-7-11～A6-7-19	A6-7-18～A6-7-19
	030609003	不锈钢管	定额编号	A6-7-11～A6-7-19	A6-7-11～A6-7-17
P147	WB030612011	孔洞封堵	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P149	030701007	挡水板	工程量计算规则	按设计图示数量计算面积	按设计图示面积计算
	030701008	滤水器、溢水盘	工程量计算规则	按设计图示数量计算总质量	按设计图示质量计算
	030701009	金属壳体	工程量计算规则	按设计图示数量计算总质量	按设计图示质量计算
P150	WB030701002	变风量末端装置	计量单位	kg	台
	WB030701003	过滤器框架制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算总质量	按设计图示质量计算
	WB030701005	设备支架制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P151	030702010	风管检查孔	工程量计算规则	按设计图示数量计算总质量	按设计图示质量计算
P152	030703008	不锈钢风口	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703009	塑料风口、散流器	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703012	碳钢风帽	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703014	塑料风帽	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703015	铝板风帽	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703016	玻璃钢风帽	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	030703017	碳钢罩类	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算

	030703018	塑料罩类	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
P153	WB030703001	不锈钢法兰、吊托架制作安装	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示质量计算
	WB030703002	风帽泛水	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
P173	030904002	线型探测器	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
P174	WB030904003	空气采样管	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度计算
P176	031001007	复合管	定额编号	A1-10-318～A1-10-374	A10-1-318～A10-1-374
P178	031002003	套管制作与安装	定额编号	A10-10-18～A10-10-191	A10-10-18～A10-10-41
P180	031004003	洗脸盆	定额编号	A10-5-11～A10-5-22	A10-5-12～A10-5-22
	031004016	蒸汽-水加热器	工程量计算规则	按设计图示长度计算	按设计图示数量计算
	031004017	冷热水混合器	工程量计算规则	按设计图示长度计算	按设计图示数量计算
P181	031005004	光排管散热器制作安装	计量单位	m	m/组
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度或数量计算
	031005006	地板辐射采暖	计量单位	m	m/m^2
			工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示长度或面积计算
	031006005	太阳能集热装置	工程量计算规则	按设计图示数量计算	按设计图示面积计算
P182	031003011	紫外线杀菌设备	项目编码	031003011	031006011
	031008012	热水器、开水炉	项目编码	031008012	031006012
	031008013	消毒器、消毒锅	项目编码	031008013	031006013
	031008015	水箱	项目编码	031008015	031006015
	WB031008001	水箱自洁器	项目编码	WB031008001	WB031006001
P183	WB031007007	气嘴	项目编码	WB031007007	031007007
	WB031007008	调压器安装	项目编码	WB031007008	031007008
	WB031007010	调长器	项目编码	WB031007010	031007010
	WB031007011	调压箱、调压装置	项目编码	WB031007011	031007011
P192	WB031205001	零部件喷镀（涂）	项目编码	WB031205001	WB031206001
	WB031205002	硅质胶泥沫面	项目编码	WB031205002	WB031206002
			项目名称	硅质胶泥沫面	硅质胶泥抹面
	WB031205003	表面涂刮鳞片胶泥	项目编码	WB031205003	WB031206003
P196	WB031208005	复合硅酸铝绳安装	项目编码	WB031208005	WB031208001

删除P200、P201全部内容

新增：附录 N 措施项目

N.1 专业措施项目

专业措施项目工程量清单项目设置、计算方法，应按表N.1的规定执行。

表 N.1　专业措施项目（编码：031301）

页码	项目编码	项目名称	计价指引
P200	031301009	特殊地区施工增加	参照各册定额册说明计算
	031301010	安装与生产同时进行施工增加	参照各册定额册说明计算
	031301011	在有害身体健康环境中施工增加	参照各册定额册说明计算
	031301017	脚手架搭拆	参照各册定额册说明计算
	WB031301001	建筑物超高增加费	参照各册定额册说明计算
	WB031301002	操作高度增加费	参照各册定额册说明计算

注：1 由国家或地方检测部门进行的各类检测，指安装工程不包括的属经营服务性项目，如通电测试、防雷装置检测、安全、消防工程检测、室内空气质量检测等。

（市政工程工程量清单计价指引）

页数	项目编码	项目名称	内容或位置	错误	修正
P37	040101002	挖沟槽土方	工程量计算规则	按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算	按设计图示尺寸沟槽长度乘以沟槽断面积，以体积计算。
	040101003	挖基坑土方	工程量计算规则	按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算	按设计图示尺寸基坑底面积乘以挖土深度，以体积计算。
P38	040103001	回填方	项目特征	1. 密实度要求 2. 填方材料要求 3. 填方粒径要求 4. 填方来源、运距	1. 密实度要求 2. 填方材料要求 3. 填方粒径要求
P58	WB040307026	悬索桥索鞍	项目编码	WB040307026	WB040307030
P65	040404013	电缆安装	项目编码	040404013	WB040404013
	040404014	滩地接顶盖		040404014	WB040404014
	040404015	管节试拼装		040404015	WB040404015
	040404016	顶升管节钢壳		040404016	WB040404016
P74	041101005	井字架	定额指引	S5-5-638～S5-5-647	S5-4-638～S5-4-647
P75	WB040501026	大口井内套管安装	项目编码	WB040501026	WB040504026
	WB040501027	辐射井管安装	项目编码	WB040501027	WB040504027
P78	WB040601036	其他现浇混凝土构件	项目特征	1. 构件名称、规格 2. 混凝土强度等级 3. 混凝土强度等级	1. 构件名称、规格 2. 混凝土强度等级
P79	WB041102043	其他现浇构件类型（现浇混凝土池柱模板）	项目名称	其他现浇构件类型（现浇混凝土池柱模板）	其他现浇构件模板（现浇混凝土池柱）
	WB041102044	其他现浇构件模板（现浇混凝土池柱）		其他现浇构件模板（现浇混凝土池柱）	其他现浇构件模板（现浇混凝土池梁）

P81	040602035	平底盖闸	项目编码	040602035	040602037
	WB040602051	刮吸砂机	项目名称	刮吸砂机	刮吸泥机
P87	WB041101013	玻璃钢施工围栏	工程量计算规则	按设计图示长度以长度及使用时间计算	按设计图示以长度计算
	WB041101014	移动式玻璃钢施工护栏		按设计图示长度以长度计算	按设计图示以长度及使用时间计算
P87	WB041101015	彩钢板施工围栏搭拆	工程量计算规则	按设计图示长度以长度及使用时间计算	按设计图示以长度计算
	WB041101016	移动式钢护栏		按设计图示长度及长度及使用时间计算	按设计图示以长度及使用时间计算
	WB041101017	沟槽临时钢盖板	工程量计算规则	按设计图示长度以面积及使用时间计算	按设计图示以面积及使用时间计算
P88	041103002	干砌块料	计量单位		m^2
	041104002	搭拆装配式钢桥	项目编码	041104002	WB041104003
	WB041104016	小型构件运输		WB041104016	WB041104004
	WB041104017	混凝土运输		WB041104017	WB041104005

（园林绿化工程工程量清单计价指引）

页数	项目编码	项目名称	内容或位置	错误	修正
P42	050102013	喷播植草（灌木）籽	定额指引	Y1-2-206～Y-1-211	Y1-2-206～Y1-2-211
P48	WB050201019	墙体面层	定额指引	Y2-3-23～27	Y2-3-23～Y2-3-27
P51	050305006	石桌石凳	定额指引	Y2-2-33～Y2-2-39	Y2-2-29～Y2-2-35
	05304003	金属花架柱、梁	项目编码	05304003	050304003
P52	050307006	铁艺栏杆	定额指引	Y2-2-64～Y2-2-66	Y2-2-60～Y2-2-62
P53	050307008	钢筋混凝土艺术围栏	定额指引	Y2-2-60～Y2-2-63	Y2-2-56～Y2-2-59
	050307011	景窗		Y2-2-40～Y2-2-43	Y2-2-36～Y2-2-39
	050307012	花饰	定额指引	Y2-2-44～Y2-2-47	Y2-2-40～Y2-2-43
	050307013	博古架		Y2-2-48～Y2-2-50	Y2-2-44～Y2-2-46
	050307016	花池	定额指引	Y2-2-54	Y2-2-50
	050307018	砖石砌小摆设		Y2-2-55～Y2-2-56	Y2-2-51～Y2-2-52
P54	WB050307021	水磨石木纹板	定额指引	Y2-2-51～Y2-2-52	Y2-2-47～Y2-2-48
	WB050307022	门窗框	定额指引	Y2-2-53	Y2-2-49
	WB050307023	其他小构件		Y2-2-57～Y2-2-59	Y2-2-53～Y2-2-55
	WB050307024	花色栏杆安装		Y2-2-67～Y2-2-68	Y2-2-63～Y2-2-64
	WB050307025	采光玻璃天棚		Y2-2-69～Y2-2-75	Y2-2-65～Y2-2-71
P55	050401003	亭脚手架	定额指引	Y2-2-76～Y2-2-78	Y2-2-72～Y2-2-74

P50：C.1塑假山工程（编码：050301）续增

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	定额指引
WB050301007	石砌驳岸	1. 石料种类、规格 2. 驳岸截面、长度 3. 勾缝要求 4. 砂浆强度等级、配合比	m^3	以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算	Y2-1-27
WB050301008	原木桩驳岸	1. 木材种类 2. 桩直径 3. 桩单根长度 4. 防护材料种类	m^3	以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算	Y2-1-28
WB050301009	卵石驳岸	1. 护岸平均宽度 2. 粗细砂比例 3. 卵石粒径	m^2	以平方米计算，按设计图示尺寸以护岸展开面积计算	Y2-1-29

P55新增：D.2模板工程（编码：050402）

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	定额指引
WB050402009	木拱盔/支撑	1. 支模高度 2. 构件尺寸	m^3	按设计尺寸以体积计算	Y2-2-75～Y2-2-76

（仿古建筑工程工程量清单计价指引）

页数	项目编码	项目名称	内容或位置	错误	修正
P63	201100220	挂芽	项目编码	201100220	020110022
P69	020205001	石屋面	定额指引	F1-2-139～F1-2-145	F1-2-139～F1-2-142 F1-2-145～F1-2-147
	WB020205005	石狮雕刻		F1-2-146	F1-2-143
	WB020205006	石灯笼		F1-2-147	F1-2-144
P79	020410004	平板	项目编码	020410004	WB020410004
P95	020509002	槛扇(短窗）	项目名称	槛扇(短窗）	槅扇（短窗）
P111	WB021201003	童柱	定额指引	F2-1-15～F2-1-22	F2-1-15～F2-1-18
	WB021201004	梭柱、圆柱安装			F2-1-11～F2-1-14
P113	WB021207001	徽派马头墙顶（脊头）	定额指引	F2-3-1～F2-1-F2-3-3	F2-3-1～F2-3-3
	WB021207002	徽派马头墙垣（垣做脊画墨）		F2-3-4～F2-1-F2-3-5	F2-3-4～F2-3-5

P111：M.1木构架 柱（编码：WB021201）续增

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	定额指引
WB021201005	童柱安装	1. 构件名称、类别 2. 断面形状、规格	m^3	按设计图示尺寸以“立方米”计算	F2-1-19～F2-1-22